CONTRATO DE OBRA N° : **316 - 2023**

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

CONTRATISTA : UAC SAS

SUPERVISOR DE OBRA : ING. EDGAR BAYONA FLOREZ

VALOR INICIAL : $ 380.844.085,18

PLAZO INICIAL : 1 MES Y QUINCE DIAS

PLAZO ADICIONAL N°1 : 45 DIAS

PLAZO TOTAL : 1 MES Y 60 DIAS

FECHA DE INICIO : 26 DE DICIEMBRE 2023

ACTA DE SUSPENSION : 27 DE DICIEMBRE 2023

ACTA DE REINICIO : 15 DE ENERO 2024

FECHA DE TERMINACION : 12 DE ABRIL 2024

ACTA DE MODIFICACION N° 1

En Bucaramanga, a los dieciocho (18) días del mes de MARZO de 2024, se reunieron el arquitecto **JORGE ALEJANDRO GARCIA HENAO**, Secretario de Infraestructura, el ingeniero **EDGAR BAYONA FLÓREZ,** Supervisor de Obra de la Secretaria de Infraestructura, y el arquitecto **CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA** representante legal. de **UAC SAS**, contratista, con el fin de firmar la presente Acta.

CONSIDERACIONES

1. Que, en la carrera 15 entre la calle 33 y la avenida Quebrada seca, se han llevado a cabo varias de las actividades contractuales planificadas, como demoliciones, excavaciones, rellenos, suministro de aceros y concreto, construcción de bordillos, e instalación de contenedores de raíces. Así mismo, se han implementado el plan de manejo de tráfico, el plan ambiental y el plan de gestión social, cumpliendo con el cronograma de obra establecido.

2. Que, con el objetivo de garantizar el completo desarrollo del proyecto, se han llevado a cabo actividades de obra complementarias, incluidas en ítems existentes ya aprobados en el desarrollo del contrato; además, se requiere de realizar actividades no previstas inicialmente en el proyecto, las cuales deben ser evaluadas y consideradas para su inclusión en el contrato de manera legal y adecuada.

3. Que, con la evaluación generada por la toma de medidas, se realizó el ajuste de actividades y sus respectivas cantidades para lograr el objeto del presente contrato, optimizando las actividades requeridas para tal fin. Como parte de este ajuste, se hace necesario retirar actividades contractuales previamente contempladas en el proyecto, tales como la reposición de bancas, los alcorques de los árboles y el suministro de material para el mejoramiento del suelo, incluyendo sub-bases y bases granulares. Estas decisiones se toman con el fin de adecuar el proyecto a las necesidades y prioridades actuales.

4. Que se anexa cuadro de balance de cantidades mayores y menores donde se mantiene el valor contractual inicial de $ 380.844.085,18.

ACUERDAN

Aprobar y suscribir la presente acta de modificación de cantidades Nº 1 del contrato 316 de 2023, sin que se modifique el valor contractual, conforme al cuadro anexo de balance de mayores y menores cantidades y valores.

Firman la presente acta, los que en ella intervienen.

Ing. EDGAR BAYONA FLÓREZ
Supervisor de Obra
Secretaria de Infraestructura

Arq. CARLOS MIGUEL URIBE
R.L. UACSAS
Contratista

Arq. JORGE ALEJANDRO GARCIA HENAO
Secretario de Infraestructura

Proyectó: Ing. Edgar Bayona Flórez, Prof. Univ. Secretaria de Infraestructura

Revisó aspectos técnicos: Ing. María del Rosario Torres Vargas, subsecretaria de Infraestructura

Revisó Aspectos Jurídicos: Abg. Diana P. Carvajal Fuentes. CPS apoyo Secretaria de Infraestructura

ANEXO ACTA MODIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 1

Alcaldía de Bucaramanga

CODIGO:F-GDI-5000-238,37-046
VERSION: 1.0
PAGINA 1 DE 5
FECHA PRESENTE: 18/03/2024

CONTRATO DE OBRA N° : 316 del 15 de noviembre de 2023	PLAZO INICIAL: 1 MES Y 15 DIAS	FECHA DE INICIO: 26/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PLAZO ADICIONAL: 45 dias	SUSPENSION N° 1: 27/12/2023
CONTRATISTA: URIBE ARQUITECTOS CONTRATISTAS UAC SAS	PLAZO TOTAL: 1 MES Y 60 DIAS	REINICIO N° 1: 15/01/2024
SUPERVISOR DE OBRA: EDGAR BAYONA FLOREZ		FECHA TERMINACION: 12/04/2024
VALOR CONTRATO: $ 380.844.085,18		FECHA PRESENTE ACTA: 18/03/2024

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	-	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**									
1.1	**MEDICIONES**									
1.1.1	Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas menores a 5.000 m2	M2	1.257,54	$ 4.145,00	$ 5.212.503,30		-687,54	-$ 2.849.853,30	570,00	$ 2.362.650,00
1.2	**DESMONTES**									
1.2.1	Desmonte de bolardo metálico, incluye cargue, retiro y disposición final	UN	5,00	$ 41.022,00	$ 205.110,00	6,00		$ 246.132,00	11,00	$ 451.242,00
1.2.2	Desmonte de protector de árbol tipo U invertida, incluye cargue, retiro y disposición final	UN	30,00	$ 30.132,00	$ 903.960,00	46,00		$ 1.386.072,00	76,00	$ 2.290.032,00
1.3	**DEMOLICIONES**									
1.3.1	Demolición de bancas con martillo eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	2,44	$ 164.530,00	$ 401.453,20		-1,33	-$ 218.824,90	1,11	$ 182.628,30
1.3.2	Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final (incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, tableta y cualquier otro tipo de acabado)	M3	82,36	$ 303.816,00	$ 25.022.285,76	8,63		$ 2.621.932,08	90,99	$ 27.644.217,84
1.3.3	Demolición de sardineles y /o bordillos en concreto con compresor diésel y martillo, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	8,52	$ 270.261,00	$ 2.302.623,72		-4,41	-$ 1.191.851,01	4,11	$ 1.110.772,71
1.4	**EXCAVACIONES**									
1.4.1	Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	58,54	$ 84.531,00	$ 4.948.444,74	62,67		$ 5.297.557,77	121,21	$ 10.246.002,51
1.4.2	Excavación manual en zanja en material común en seco, ancho máx: 60 cm, prof máx: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final	M3	6,06	$ 93.673,00	$ 567.658,38	0,51		$ 47.773,23	6,57	$ 615.431,61
1.5	**RELLENOS**									
1.5.1	Relleno con material seleccionado de préstamo, compactación mecánica con apisonador	M3	51,53	$ 164.769,00	$ 8.490.546,57		-35,82	-$ 5.902.025,58	15,71	$ 2.588.520,99
1.5.2	Relleno para estructuras con sub base granular, compactación mecánica con apisonador	M3	4,30	$ 227.839,00	$ 979.707,70		-4,30	-$ 979.707,70	0,00	$ 0,00
1.5.3	Sub Base granular compactación mecánica con apisonador, extendido, nivelación y humedecido manual	M3	4,67	$ 151.904,00	$ 709.391,68		-4,67	-$ 709.391,68	0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 49.743.685,05**			**-$ 2.252.187,09**		**$ 47.491.497,96**

ANEXO ACTA MODIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 1

CODIGO:F-GDI-5000-238,37-046	
VERSION: 1.0	
PAGINA 2 DE 5	
FECHA PRESENTE: 18/03/2024	

CONTRATO DE OBRA N° : 316 del 15 de noviembre de 2023	PLAZO INICIAL: 1 MES Y 15 DIAS	FECHA DE INICIO: 26/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PLAZO ADICIONAL: 45 dìas	SUSPENSION N° 1: 27/12/2023
CONTRATISTA: URIBE ARQUITECTOS CONTRATISTAS UAC SAS	PLAZO TOTAL: 1 MES Y 60 DIAS	REINICIO N° 1: 15/01/2024
SUPERVISOR DE OBRA: EDGAR BAYONA FLOREZ		FECHA TERMINACION: 12/04/2024
VALOR CONTRATO: $ 380.844.085,18		FECHA PRESENTE ACTA: 18/03/2024

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	-	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
2	**CONCRETOS**									
2.1	**PLACA DE PISO**									
2.1.1	Placa de piso en concreto 3000 PSI premezclado	M3	14,57	$ 787.532,00	$ 11.474.341,24		-3,26	-$ 2.567.354,32	11,31	$ 8.906.986,92
2.1.2	Rampa en concreto 3000 PSI mezclado en sitio, acabado con llana de madera	M3	0,35	$ 918.065,00	$ 321.322,75	9,02		$ 8.280.946,30	9,37	$ 8.602.269,05
2.2	**BORDILLOS Y SARDINELES**									
2.2.1	Bordillo recto en concreto 3000 PSI mezclado en sitio (10 cm x 35 cm) tipo BRS.007 o similar, incluye soldado y acero de refuerzo	ML	36,36	$ 88.326,00	$ 3.211.533,36		-8,04	-$ 710.141,04	28,32	$ 2.501.392,32
2.2.2	Sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, achaflanado de 0.20 x 0.50 x 0.80 m	ML	53,24	$ 100.735,00	$ 5.363.131,40		-53,24	-$ 5.363.131,40	0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 20.370.328,75**			**-$ 359.680,46**		**$ 20.010.648,29**
3	**ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**									
3.1	**ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**									
3.1.1	Malla electro soldada	KG	795,84	$ 11.044,00	$ 8.789.256,96		-226,84	-$ 2.505.220,96	569,00	$ 6.284.036,00
3.1.2	Alcorque metalico en rejilla electrosodada Avila dentada MBG 532 para la serie pesada, Galvanizada en caliente, Rejilla de 1" de altura reforzada en varilla, anclada con pernos de 3/8"	M2	27,35	$ 1.250.542,00	$ 34.202.323,70		-27,35	-$ 34.202.323,70	0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 42.991.580,66**			**-$ 36.707.544,66**		**$ 6.284.036,00**
4	**ACABADOS DE PISO**									
4.1	**ACABADO PISO EXTERIOR Y PEATONAL**									
4.1.1	Suministro e instalación de piso en loseta en concreto anticado formato de 40 x 40 x 6 cm sobre mortero 1:4 e=4cm y malla de gallinero	M2	3,73	$ 150.757,00	$ 562.323,61		-3,73	-$ 562.323,61	0,00	$ 0,00
4.1.2	Piso en loseta industrial abrasivo en gres 24 x 12 sobre mortero 1:4 y malla gallinero	M2	23,79	$ 209.674,00	$ 4.988.144,46		-23,79	-$ 4.988.144,46	0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 5.550.468,07**			**-$ 5.550.468,07**		**$ 0,00**
5	**BANCAS**									

ANEXO ACTA MODIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 1

Alcaldía de Bucaramanga

CODIGO:F-GDI-5000-238,37-046
VERSION: 1.0
PAGINA 3 DE 5
FECHA PRESENTE: 18/03/2024

CONTRATO DE OBRA N° : 316 del 15 de noviembre de 2023	PLAZO INICIAL: 1 MES Y 15 DIAS	FECHA DE INICIO: 26/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PLAZO ADICIONAL: 45 dìas	SUSPENSION N° 1: 27/12/2023
CONTRATISTA: URIBE ARQUITECTOS CONTRATISTAS UAC SAS	PLAZO TOTAL: 1 MES Y 60 DIAS	REINICIO N° 1: 15/01/2024
SUPERVISOR DE OBRA: EDGAR BAYONA FLOREZ		FECHA TERMINACION: 12/04/2024
VALOR CONTRATO: $ 380.844.085,18		FECHA PRESENTE ACTA: 18/03/2024

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	-	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
5.1.1	Suministro e instalación de banca prefabricada en concreto de alto desempeño de acabado pulido mate, sin espaldar, modular, de acuerdo con detalles arquitectónicos, de 1.80 m x 0.45 m x 0.45 m, incluye cimentación y anclajes	UN	15,00	$ 2.476.847,00	$ 37.152.705,00		-15,00	-$ 37.152.705,00	0,00	$ 0,00
5.1.2	Suministro e instalación banca prefabricada en concreto de alto desempeño de acabado pulido mate, con espaldar, modular, de acuerdo con detalles arquitectónicos, de 1.80 m x 0.45 m x 0.45 m, incluye cimentación y anclajes	UN	11,00	$ 2.796.902,00	$ 30.765.922,00		-11,00	-$ 30.765.922,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 67.918.627,00**			**-$ 67.918.627,00**		**$ 0,00**
6	**ZONA VERDE**									
6.1.1	Suministro y siembra de árbol Cordia Sebestena (no me olvides) H = 1.5m	UN	8,00	$ 104.834,00	$ 838.672,00	1,00		$ 104.834,00	9,00	$ 943.506,00
6.1.2	Suministro y siembra de árbol Heliocarpus Americanus (majaguillo o majagua) H = 1.5m	UN	8,00	$ 104.834,00	$ 838.672,00	1,00		$ 104.834,00	9,00	$ 943.506,00
6.1.3	Suministro y siembra de árbol Parkinsonia Aculeata (El espinillo, cina-cina, palo verde, retama) H = 1.5m	UN	8,00	$ 104.834,00	$ 838.672,00	1,00		$ 104.834,00	9,00	$ 943.506,00
6.1.4	Suministro y siembra planta Lantana Cámara (Bandera española, cinco negritos)	UN	86,00	$ 32.767,00	$ 2.817.962,00	420,00		$ 13.762.140,00	506,00	$ 16.580.102,00
6.1.5	Suministro y siembra de planta Bella hasta las once	UN	53,00	$ 11.429,00	$ 605.737,00	20,00		$ 228.580,00	73,00	$ 834.317,00
6.1.6	Suministro y siembra de planta carludovica Palmata (jipijapa, puerto rico, toquilla, palma de bellota)	UN	92,00	$ 72.534,00	$ 6.673.128,00			$ 0,00	92,00	$ 6.673.128,00
6.1.7	Suministro y siembra de planta Hamelia Patens (coralito, bencenuco)	UN	14,00	$ 85.739,00	$ 1.200.346,00			$ 0,00	14,00	$ 1.200.346,00
6.1.8	Suministro y siembra de planta Stachytarpheta Cayennensis (Cayena, falsa verbena de hoja aspera, berbena de cayena)	UN	143,00	$ 36.643,00	$ 5.239.949,00	167,00		$ 6.119.381,00	310,00	$ 11.359.330,00
6.1.9	Contenedor de raíces longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio, espesor 10 cm, Incluye malla electrosoldada y acero de refuerzo.	M2	75,24	$ 242.078,00	$ 18.213.948,72	25,96		$ 6.284.344,88	101,20	$ 24.498.293,60
Subtotal					**$ 37.267.086,72**			**$ 26.708.947,88**		**$ 63.976.034,60**
7	**MOBILIARIO**									

ANEXO ACTA MODIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 1

CODIGO:F-GDI-5000-238,37-046	
VERSION: 1.0	
PAGINA 4 DE 5	
FECHA PRESENTE: 18/03/2024	

CONTRATO DE OBRA N° : 316 del 15 de noviembre de 2023	PLAZO INICIAL: 1 MES Y 15 DIAS	FECHA DE INICIO: 26/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PLAZO ADICIONAL: 45 dìas	SUSPENSION N° 1: 27/12/2023
CONTRATISTA: URIBE ARQUITECTOS CONTRATISTAS UAC SAS	PLAZO TOTAL: 1 MES Y 60 DIAS	REINICIO N° 1: 15/01/2024
SUPERVISOR DE OBRA: EDGAR BAYONA FLOREZ		FECHA TERMINACION: 12/04/2024
VALOR CONTRATO: $ 380.844.085,18		FECHA PRESENTE ACTA: 18/03/2024

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	-	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
7.1.1	Suministro e instalación de basurera en acero inoxidable sencilla pivotante, (incluye cimentación)	UN	8,00	$ 1.775.152,00	$ 14.201.216,00		-8,00	-$ 14.201.216,00	0,00	$ 0,00
7.1.2	Suministro e instalación de bolardo metálico empotrado, (incluye cimentación)	UN	12,00	$ 596.568,00	$ 7.158.816,00	13,00		$ 7.755.384,00	25,00	$ 14.914.200,00
7.1.3	Suministro e instalación de ciclo estacionamiento tipo U invertida (800 x 900)mm fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 304 calibre 14	UN	9,00	$ 1.143.843,00	$ 10.294.587,00		-9,00	-$ 10.294.587,00	0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 31.654.619,00**			**-$ 16.740.419,00**		**$ 14.914.200,00**
8	**SEÑALIZACIÓN**									
8.1.1	Suministro e instalación de señaletica tamaño 1.85m de alto 0.80 m (principal o informativa), lámina HR 8mm con acabado en pintura electrostática demarcación en brailes máx 1000 caracteres impresión digital en látex , (incluye cimentación)	UN	1,00	$ 6.923.534,00	$ 6.923.534,00		-1,00	-$ 6.923.534,00	0,00	$ 0,00
8.1.2	Línea de demarcación con pintura termoplástica o de larga duración	ML	1.355,95	$ 9.221,00	$ 12.503.214,95		-1.355,95	-$ 12.503.214,95	0,00	$ 0,00
8.1.3	Suministro y aplicación de Marca vial con pintura termoplástica o de larga duración (cebras, líneas senderos, leyendas, pictogramas, antibloqueo entre otros.	M2	374,58	$ 82.980,00	$ 31.082.648,40		-374,58	-$ 31.082.648,40	0,00	$ 0,00
Subtotal					**$ 50.509.397,35**			**-$ 50.509.397,35**		**$ 0,00**
9	**ASEO Y LIMPIEZA**									
9.1.1	Aseo y limpieza de las áreas del proyecto	M2	1.257,54	$ 3.908,00	$ 4.914.464,32		-679,68	-$ 2.656.201,45	577,86	$ 2.258.262,87
Subtotal					**$ 4.914.464,32**			**-$ 2.656.201,45**		**$ 2.258.262,87**
10	**VARIOS**									
10.1.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UN	1,00	$ 25.487.360,00	$ 25.487.360,00			$ 0,00	1,00	$ 25.487.360,00
10.1.2	PLAN MANEJO TRANSITO	UN	1,00	$ 42.609.080,00	$ 42.609.080,00			$ 0,00	1,00	$ 42.609.080,00
Subtotal					**$ 68.096.440,00**			**$ 0,00**		**$ 68.096.440,00**
11	**ÍTEMS NO PREVISTOS**									
NP-01	REPARACIÓN MUROS DE CANALETA EN CONCRETO 3000 PSI, H=0,40 ESP. 0,10	ML		$ 100.145,00		53,00		$ 5.307.685,00	53,00	$ 5.307.685,00

ANEXO ACTA MODIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 1

CODIGO:F-GDI-5000-238,37-046	
VERSION: 1.0	
PAGINA 5 DE 5	
FECHA PRESENTE: 18/03/2024	

CONTRATO DE OBRA N° : 316 del 15 de noviembre de 2023	PLAZO INICIAL: 1 MES Y 15 DIAS	FECHA DE INICIO: 26/12/2023
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA DIAGONAL 15 AVENIDA QUEBRADA SECA HASTA LA CALLE 33 DENTRO DE LA ESTRATEGIA CORREDOR AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PLAZO ADICIONAL: 45 dias	SUSPENSION N° 1: 27/12/2023
CONTRATISTA: URIBE ARQUITECTOS CONTRATISTAS UAC SAS	PLAZO TOTAL: 1 MES Y 60 DIAS	REINICIO N° 1: 15/01/2024
SUPERVISOR DE OBRA: EDGAR BAYONA FLOREZ		FECHA TERMINACION: 12/04/2024
VALOR CONTRATO: $ 380.844.085,18		FECHA PRESENTE ACTA: 18/03/2024

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	-	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
NP-02	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO	M3		$ 344.900,00		4,25		$ 1.465.825,00	4,25	$ 1.465.825,00
NP-03	ACABADO DE PISO CON ENDURECEDOR PARA CONCRETO	M2		$ 30.452,00		200,00		$ 6.090.400,00	200,00	$ 6.090.400,00
NP-04	TAPA REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO PARA CANAL DIM: 1.00X0.25X0.06M	ML		$ 147.208,00		8,00		$ 1.177.664,00	8,00	$ 1.177.664,00
NP-05	SUMIDERO EN CONCRETO SL-200 REFORZADO SEGÚN DISEÑO CDMB	UN		$ 5.851.449,00		0,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP-06	CONEXIÓN DESAGÜE SUMIDERO NUEVO CON SUMIDERO ANTIGUO EN TUBERÍA PVC 315mm (12")	MI		$ 1.011.557,00		3,00		$ 3.034.671,00	3,00	$ 3.034.671,00
NP-07	SUMIDERO LATERAL TIPO SL-200 EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI REFORZADO SEGÚN DISEÑO EMPAS INCLUYE ASEO Y TAPA	UND		$ 6.225.894,00		1,00		$ 6.225.894,00	1,00	$ 6.225.894,00
NP-08	RECONSTRUCCIÓN PLAZA SUPERIOR SUMIDERO SL-200 EN CONCRETO REFORZADO DE 4000 PSI	UND		$ 1.356.359,00		1,00		$ 1.356.359,00	1,00	$ 1.356.359,00
NP-09	CERRAMIENTO EN U CON TUBERÍA GALVANIZADA TIPO CERRAMIENTO DE 2"	ML		$ 761.758,00		172,40		$ 131.327.079,20	172,40	$ 131.327.079,20
Subtotal								**$ 155.985.577,20**		**$ 155.985.577,20**
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 379.016.696,92**			**$ 0,00**		**$ 379.016.696,92**
	FONDO REAJUSTE DE PRECIOS				$ 1.827.388,26			$ 0,00		$ 1.827.388,26
	VALOR TOTAL				**$ 380.844.085,18**			**$ 0,00**		**$ 380.844.085,18**

Ing. EDGAR BAYONA FLOREZ
Supervisor de Obra
Secretaria de Infraestructura

Arq. JORGE ALEJANDRO GARCIA HENAO.
Secretario de Infraestructura

Arq. CARLOS MIGUEL URIBE BAUTISTA
R.L. URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC SAS
Contratista