

|                                                                                   |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|  | ALCALDIA DE POPAYAN | GBS-110       |
|                                                                                   | SECRETARÍA GENERAL  | Versión: 01   |
|                                                                                   |                     | Página 1 de 1 |

|                           |
|---------------------------|
| PRESUPUESTO               |
| CASA MUSEO NEGRET & MIAMP |

| ITEM                         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                   | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|---------------------|
| 1                            | Demolición de mortero (repello, alistado o pañete) sin afectar la superficie de soporte. Incluye posterior limpieza de la superficie que queda al descubierto | m2     | 6,96     | \$ 5 121       | \$ 35 642           |
| 2                            | Aplicación de repello con mortero 1:3 en muros.                                                                                                               | m2     | 6,96     | \$ 11 916      | \$ 82 935           |
| 3                            | Aplicación de pintura para exteriores en vinilo tipo Koraza o similar a 2 manos, incluye rasquetada, lijada y resane                                          | m2     | 272,70   | \$ 15 080      | \$ 4 112 316        |
| 4                            | Aplicación de pintura tipo esmalte para carpintería metálica en puerta principal                                                                              | m2     | 19,25    | \$ 16 236      | \$ 312 543          |
| 5                            | Transporte de material proveniente de escombros. Incluye Cargue a mano                                                                                        | m3     | 3,00     | \$ 21 719      | \$ 65 157           |
| 6                            | Aseo y limpieza general                                                                                                                                       | m2     | 78,00    | \$ 3 534       | \$ 275 652          |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b> |                                                                                                                                                               |        |          |                | <b>\$ 4.884.245</b> |

|                          |     |                     |
|--------------------------|-----|---------------------|
| Administración           | 25% | \$ 1 221 061        |
| Imprevistos              | 2%  | \$ 97 685           |
| Utilidad                 | 5%  | \$ 244 212          |
| <b>COSTOS INDIRECTOS</b> |     | <b>\$ 1.562.958</b> |
|                          |     | <b>\$ 6.447.203</b> |

  
 DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA  
 PROPONENTE



ALCALDIA DE POPAYAN

GBS - 110

SECRETARÍA GENERAL

Versión: 07

Página 1 de 1

## PRESUPUESTO

## MANTENIMIENTO PARQUE CALDAS

| ITEM                  | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|---------------|
| 1                     | Aplicación de pintura tipo Koraza o similar color rojo colonial sobre sardineles                                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 538.85   | \$ 9.493       | \$ 5.115.333  |
| 2                     | Reparación de sentadero y espaldar de banca en madera y soportes metálicos, reemplazando e instalando la madera faltante y existente en mal estado, por madera de Achapo inmunizado de espesor 3cm, ancho 7.3cm y largo 33cm. Incluye reposición e instalación de elementos como tornillos y/o pernos de anclaje y fijación | Und    | 274,00   | \$ 11.778      | \$ 3.227.172  |
| 3                     | Reparación de parte superior de banca en madera y soportes metálicos, reemplazando e instalando la madera faltante y existente en mal estado, por madera de Achapo inmunizado de espesor 3cm, ancho 7.3cm y largo 25cm. Incluye reposición e instalación de elementos como tornillos y/o pernos de anclaje y fijación       | Und    | 50,00    | \$ 10.783      | \$ 539.150    |
| 4                     | Suministro e instalación pieza de borde de banca en madera y soportes metálicos, reemplazando e instalando la madera faltante y existente en mal estado por madera de Achapo inmunizado de largo 1.57m. Incluye reposición e instalación de elementos como tornillos y/o pernos de fijación.                                | Und    | 12,00    | \$ 29.239      | \$ 350.868    |
| 5                     | Aplicación de pintura de color igual al existente y barniz en bancas de madera, que garantice la protección del sol, la lluvia, la humedad y el ataque de hongos                                                                                                                                                            | m2     | 129,16   | \$ 38.968      | \$ 5.032.912  |
| 6                     | Hidrolavado de banca en madera y soportes metálicos para eliminar suciedad y hongos existentes                                                                                                                                                                                                                              | m2     | 129,16   | \$ 12.013      | \$ 1.551.539  |
| 7                     | Transporte de material proveniente de excavación, explanación, canales y escombros. Incluye Cargue a mano                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,10     | \$ 21.719      | \$ 23.891     |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                | \$ 15.840.865 |
| Administración        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          | 25%            | \$ 3.960.216  |
| Imprevistos           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          | 2%             | \$ 316.817.30 |
| Utilidad              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          | 5%             | \$ 792.043.26 |
| COSTOS INDIRECTOS     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                | \$ 5.069.077  |
| COSTO TOTAL           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |                | \$ 20.909.942 |

  
DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA  
PROPONENTE

|                                                                                   |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|  | ALCALDIA DE POPAYAN | GBS-110       |
|                                                                                   | SECRETARÍA GENERAL  | Versión: 01   |
|                                                                                   |                     | Página 1 de 1 |

|                |
|----------------|
| PRESUPUESTO    |
| RINCON PAYANES |

| ITEM                         | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|----------------------|
| 1                            | Demolición de mortero (repello, alistado o pañete) sin afectar la superficie de soporte. Incluye posterior limpieza de la superficie que queda al descubierto                                                                            | m2     | 11       | \$ 5.121       | \$ 56.331            |
| 2                            | Aplicación de repello con mortero 1:3 en muros                                                                                                                                                                                           | m2     | 11       | \$ 11.916      | \$ 131.076           |
| 3                            | Aplicación de pintura blanca para exteriores en vinilo tipo Koraza o similar a 2 manos. Incluye rasqueteada, lijada y resane                                                                                                             | m2     | 975,82   | \$ 15.080      | \$ 14.715.366        |
| 4                            | Aplicación de pintura color igual al existente en antepechos y cornisas para exteriores en vinilo tipo Koraza o similar a 2 manos. Incluye rasqueteada, lijada y resane                                                                  | m2     | 259,38   | \$ 15.080      | \$ 3.911.375         |
| 5                            | Reparación de puerta exterior en madera, con grado de deterioro mediante la corrección de descuadres y sustitución de herrajes deteriorados o faltantes. Incluso parte proporcional de reposición de revestimientos, molduras faltantes. | m2     | 29,52    | \$ 139.674     | \$ 4.123.176         |
| 6                            | Transporte de material proveniente de escombros. Incluye Cargue a mano                                                                                                                                                                   | m3     | 5,00     | \$ 21.719      | \$ 108.595           |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                | <b>\$ 23.045.919</b> |

|                          |     |                     |
|--------------------------|-----|---------------------|
| Administración           | 25% | \$ 5.761.480        |
| Imprevistos              | 2%  | \$ 460.918          |
| Utilidad                 | 5%  | \$ 1.152.296        |
| <b>COSTOS INDIRECTOS</b> |     | <b>\$ 7.374.694</b> |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>COSTO TOTAL</b> | <b>\$ 30.420.613</b> |
|--------------------|----------------------|

  
 DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA  
 PROPONENTE

|                                                                                   |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|  | ALCALDIA DE POPAYAN | GBS-110       |
|                                                                                   | SECRETARÍA GENERAL  | Versión: 01   |
|                                                                                   |                     | Página 1 de 1 |

|             |
|-------------|
| PRESUPUESTO |
|-------------|

|                             |    |            |
|-----------------------------|----|------------|
| CASA MUSEO NEGRET & MIAMP   | \$ | 6.447.203  |
| MANTENIMIENTO PARQUE CALDAS | \$ | 20.909.942 |
| RINCON PAYANES              | \$ | 30.420.613 |
| COSTO TOTAL                 | \$ | 57.777.758 |

  
 DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA  
 CC. 76.319.950