info@grupoazer.com
PBX: +57 (1) 359 10 91
www.grupoazer.com
Calle 85A no. 22A - 19, Bogotá D.C.

OFERTA No. 024-004-01

Bogota, martes, enero 30, 2024

Cliente:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	**Dirección:**	Cra 30 # 25 - 90 TO AP 11
NIT:	900127768-9	**Teléfono:**	234-76-00
Atn.	Ing. Carlos Munera	**Ciudad:**	Bogotá

Para nosotros es un gusto contar con clientes tan importantes como ustedes, acontiunación presentamos nuestra propuesta de:
mantenimiento a los fluxometros de piso 11 y 12 de las instalaciones de catastro

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	Cant.	Valor unitario	Valor total
1	**MANTENIMIENTO FLUXOMETROS**				
1.1	Mantenimiento Fluxómetro Sensor Empotrado para Sanitario. Desmonte de panel y desarme de cuerpo interno, limpieza y lubricacion de piston, revision de empaque rompe vacios, armar y graduar rango de deteccion. Marca Toto, INCLUYE, empaques rompevacios y empaque bilabial para piston de fluxometro marca toto	Und.	28	$ 73,800	$ 2,066,400
				Subtotal	**$ 2,066,400**
				IVA sobre la U	**$ 392,616**
				TOTAL	**$ 2,459,016**

IMPUESTOS: Incluido el IVA Vigente
MONEDA DE NEGOCIACIÓN: COP
TIEMPO DE ENTREGA: 60 días continuo apartir de la Orden de compra
FORMA DE PAGO: 60% Anticipo / 40% contra entrega
VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días
GARANTÍA: 6 meses por mano de Obra

Atentamente,



Juan C. Lancheros D.
Director de proyecto
Grupo Azer SAS
Tel 533051 Cel. 315 7524942

info@grupoazer.com
PBX: +57 (1) 359 10 91
www.grupoazer.com
Calle 85A no. 22A - 19, Bogotá D.C.

COT-GA-24-011-01

Bogota, lunes, marzo 04, 2024

Cliente:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	**Dirección:**	Cra 30 # 25 - 90 TO AP 11
NIT:	900127768-9	**Teléfono:**	234-76-00
Atn.	Ing. Carlos Munera	**Ciudad:**	Bogotá

Para nosotros es un gusto contar con clientes tan importantes como ustedes, acontiunación presentamos nuestra propuesta de:
Cambio de Pulsadores Push de los baños de piso 2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	Cant.	Valor unitario	Valor total
1	**Baños**				
1.1	Suministro e instalación de 7 Pulsadores hidrosanitarios tipos PUSH + caja de baldosin	Glb	1	$ 7,280,000	$ 7,280,000
				Subtotal	**$ 7,280,000**
				IVA	**$ 1,383,200**
				TOTAL	**$ 8,663,200**

NOTAS:

Términos y Condiciones Comerciales.

IMPUESTOS: Incluido el IVA Vigente
MONEDA DE NEGOCIACIÓN: COP
TIEMPO DE ENTREGA: 60 días continuo apartir de la Orden de compra
FORMA DE PAGO: 60% Anticipo / 40% contra entrega
VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días
GARANTÍA: 6 meses por mano de Obra

Atentamente,



Juan C. Lancheros D.
Director de proyecto
Grupo Azer SAS
Tel 533051 Cel. 315 7524942

info@grupoazer.com
PBX: +57 (1) 359 10 91
www.grupoazer.com
Calle 85A no. 22A - 19, Bogotá D.C.

OFERTA No. 024-001-01

Bogota, martes, enero 16, 2024

Cliente:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	**Dirección:**	Cra 30 # 25 - 90 TO AP 11
NIT:	900127768-9	**Teléfono:**	234-76-00
Atn.	Ing. Carlos Munera	**Ciudad:**	Bogotá

Para nosotros es un gusto contar con clientes tan importantes como ustedes, acontiunación presentamos nuestra propuesta de:
Bodega Respel para las instalaciones de catastro

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	Cant.	Valor unitario	Valor total
1	**BODEGA RESPEL**				
1.1	Piso epoxico , impermeable, liso no resbaloso y libre de grietas con medidas de 3.4*1.22	M2	4.2	$ 888,000	$ 3,729,600
1.2	CONSTRUCCIÓN DE MOCHETA DE 1.22M EN BLOQUE EN BASE IMPERMEABLE, ACABADOS EN PINTURA INTERNA Y EXTERNA, 0.15 m	GLB	1	$ 535,812	$ 535,812
1.3	SALIDA ELECTRICA DE ILUMINACIÓN, INCLUYE: LUMINARIA HERMÉTICA 36W, LUMINARIA DE EMERGENCIA , TUBERIA EMT 3/4, CABLEADO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INTERRUPTOR DE ENCENDIDO CONECTADO A LA LUMINARIA Y EXTRACTOR	Und.	1	$ 690,200	$ 690,200
1.4	KIT PARA CONTROL DE DERRAMES QUIMICOS	Und.	1	$ 402,868	$ 402,868
1.5	EXTINTOR DE INCENDIOS 15LB DE CO2 PARA INCENDIOS CLASE B MAS SOPORTES	Und.	1	$ 515,000	$ 515,000
1.6	BALANZA MECÁNICA COLGANTE DE 40LBS	Und.	1	$ 193,500	$ 193,500
1.7	SUMINISTRO DE ESTIBAS PLASTICAS (60X60)	Und.	8	$ 36,400	$ 291,200
1.8	Adecuacion estantes existente para inicio de obra	Glb	1	$ 300,000	$ 300,000
1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SEÑALIZACION NECESARIA SEGUN EXIGENCIAS PARA PUNTO DE ALMACENAMIENTO RESPEL	GLB	1	$ 245,000	$ 245,000
1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR OLORES SOBRE EL DINTEL DE LA PUERTA, INCLUYE CONEXIÓN ELÉCTRICA	Und.	1	$ 1,650,000	$ 1,650,000
				Subtotal	**$ 8,553,180**
				Administracion 7%	$ 598,723
				Imprevisto 3%	$ 256,595
				Utilidad 5%	$ 427,659
				IVA sobre la U	**$ 81,255**
				TOTAL	**$ 9,917,412**

NOTAS:

IMPUESTOS: Incluido el IVA Vigente
MONEDA DE NEGOCIACIÓN: COP
TIEMPO DE ENTREGA: 60 días continuo apartir de la Orden de compra
FORMA DE PAGO: 60% Anticipo / 40% contra entrega
VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días
GARANTÍA: 6 meses por mano de Obra

Atentamente,



Juan C. Lancheros D.
Director de proyecto
Grupo Azer SAS
Tel 533051 Cel. 315 7524942