ACTA MODIFICATORIA No. 03, ADICIÓN 01 Y PRORROGA No. 01			
NUMERO DE PROCESO	IDERMETA-LP-003-2022		
CONTRATO N°.	963 DE 2022		
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META - IDERMETA NIT- 822.002.510-6		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS NIT. 901.666.597-1 RL. JUAN CARLOS LOZANO LEÓN CC No. 17.349.727 DE VILLAVICENCIO		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE ($45.806.464.729,00)		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2022		
TÉRMINO DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES		
FECHA DE INICIO:	01 DE MARZO DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	29 DE FEBRERO DE 2024		
MODIFICACIÓN No. 01	FECHA	MODIFICA EL CONTENIDO DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA (7ª) DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 963 DE 2022	
	30 DE JUNIO DE 2023		
MODIFICACIÓN No. 02	FECHA	ACLARACIÓN DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 963 DE 2022	
	07 DE JULIO DE 2023		
SUSPENSIÓN No. 1 (12/10/2023)	DOS (2) MESES		
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01	ONCE (11) DICIEMBRE DE 2023 – POR EL TERMINO DE DOS (2) MESES		
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 01	NUEVE (09) FEBRERO DE 2024 – POR EL TERMINO DE DOS (2) MESES		
ACTA DE REINICIO 01	VEINTE (20) DE MARZO DE 2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO SEGÚN REINICIO No. 01	SIETE (07) AGOSTO DE 2024		
MODIFICACIÓN No. 03	FECHA	PRORROGA No. 01	ADICIÓN No. 01
	22 DE MARZO DE 2024	SEIS (06) MESES	$ 12.741.684.131
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 01	SEIS (06) FEBRERO DE 2025		

Powered by CamScanner

ACTA MODIFICATORIA No. 03, ADICIÓN 01 Y PRORROGA No. 01			
NUMERO DE PROCESO	IDERMETA-LP-003-2022		
CONTRATO N°.	963 DE 2022		
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META - IDERMETA NIT- 822.002.510-6		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS NIT. 901.666.597-1 RL. JUAN CARLOS LOZANO LEÓN CC No. 17.349.727 DE VILLAVICENCIO		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE ($45.806.464.729,00)		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2022		
TÉRMINO DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES		
FECHA DE INICIO:	01 DE MARZO DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	29 DE FEBRERO DE 2024		
MODIFICACIÓN No. 01	FECHA	MODIFICA EL CONTENIDO DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA (7ª) DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 963 DE 2022	
	30 DE JUNIO DE 2023		
MODIFICACIÓN No. 02	FECHA	ACLARACIÓN DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 963 DE 2022	
	07 DE JULIO DE 2023		
SUSPENSIÓN No. 1 (12/10/2023)	DOS (2) MESES		
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01	ONCE (11) DICIEMBRE DE 2023 – POR EL TERMINO DE DOS (2) MESES		
ACTA DE AMPLIACIÓN No. 02 A LA SUSPENSIÓN No. 01	NUEVE (09) FEBRERO DE 2024 – POR EL TERMINO DE DOS (2) MESES		
ACTA DE REINICIO 01	VEINTE (20) DE MARZO DE 2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO SEGÚN REINICIO No. 01	SIETE (07) AGOSTO DE 2024		
MODIFICACIÓN No. 03	FECHA	PRORROGA No. 01	ADICIÓN No. 01
	22 DE MARZO DE 2024	SEIS (06) MESES	$ 12.741.684.131
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 01	SEIS (06) FEBRERO DE 2025		

Powered by CamScanner

VALOR PROYECTO POR PROYECTO	PROYECTO 1 BPIN 2022005500032	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.		$ 20.323.002.580
	PROYECTO 2 BPIN 2022005500071	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."		$ 25.483.462.149
VALOR ACTUALIZADO POR PROYECTO	BPIN	VALOR INICIAL	ADICION	VALOR TOTAL
	2022005500032	$20.323.002.580	$0.00	$ 20.323.002.580
	2022005500071	$25.483.462.149	12.741.684.131	$ 38.225.146.280
VALOR ACTUALIZADO 963-2022				$ 58.548.148.860
FECHA PRESENTE ACTA	VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE 2024			

Entre el **INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META**, establecimiento público del Orden Departamental, creado por ordenanza número 0235 de 26 de noviembre de 1997, representando en el presente acto por **FABIÁN HERNÁN GONZALO TORRES CARRILLO**, mayor de edad, con cédula de ciudadanía No. 17.349.461 de Villavicencio, en su condición de **DIRECTOR GENERAL** y Representante Legal del **INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META- IDERMETA,** nombrado para ejercer tal cargo mediante Decreto No. 024 de 2020 y posesionado según acta No. 12 del 07 de enero de 2020 y quien para efectos del presente contrato se denominará "IDERMETA", facultado para contratar de conformidad con el artículo 11, numeral 3, literal c de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, Acuerdo 001 de 2000 Art. 7 literal C emanado del Consejo Directivo de **IDERMETA** por una parte, y por la otra **EL CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS** NIT. 901.666.597-1 Representada legalmente por el Señor **JUAN CARLOS LOZANO LEÓN** C.C. N° 17.349.727 de Villavicencio quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente acta Modificatoria al contrato de OBRA PUBLICA N° 963 de 2022 en lo que al valor y tiempo de contrato se refiere previas las siguientes consideraciones:

a) Que el día veintinueve (29) del mes de diciembre de 2022 el Instituto de Deportes y Recreación del Meta IDERMETA suscribió contrato de obra N.º 963 de 2022 cuyo objeto es realizar el "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META".

b) Que el valor total inicial pactado fue la suma de CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. ($45.806.464.729,00).

Powered by CamScanner

c) Que el termino de ejecución del contrato inicial acordado por las partes, fue de doce (12) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos ene l pliego de condiciones.

d) Que el día 01 de marzo de 2023, se suscribió el acta de inicio del contrato de obra pública No. 963 de 2022, encontrándose aun en ejecución.

e) Que el día 30 de junio de 2023 se suscribe minuta modificatoria No. 01, modificando el contenido de la cláusula séptima (7ª) del contrato de obra pública Nº 963 de 2022.

f) Que se encontró un error de digitación en el encabezado de la minuta modificatoria No. 01 relacionándose como fecha 28 de junio de 2023, siendo lo correcto 30 de junio de 2023.

g) Que el día 12 de octubre de 2023 se suscribe acta de suspensión No. 01 por un término de DOS (02) MESES sustentada así: PROYECTO 01 BPIN 2022005500032 "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META" proceso de solicitud de modificación de balance de mayores y menores cantidades de obra e incluir ítems no previstos. PROYECTO 02 BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META proceso de revalidación y modificar la licencia de construcción No. 50001-1-19-0915 de 2019 del proyecto Sikuany ante la Curaduría urbana primavera de Villavicencio.

h) Que el 11 de diciembre de 2023 se suscribe acta de ampliación No. 01 a la suspensión No. 01 por un término de DOS (02) MESES, sustentada en que no se han superado las causas que motivaron a la suscripción de la suspensión No. 01 para los dos proyectos que integran en contrato 963 de 2022.

i) Que el 09 de febrero de 2024 se suscribe acta de ampliación No. 02 a la suspensión No. 01 por un término de DOS (02) MESES, sustentada en que no se han superado las causas que motivaron a la suscripción de la suspensión No. 01 para los dos proyectos que integran en contrato 963 de 2022.

j) Que el 20 de marzo de 2024 se suscribe Acta de Reinicio No. 01 al proyecto BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META", considerando que se encuentran superadas las circunstancias que motivaron la suspensión No. 01.

k) Que el 11 de diciembre de 2023 mediante oficio CE-CVO-181-2023, el contratista de obra presentó a la Interventoría solicitud de modificación del contrato de obra No. 963 de 2022, con la cual se plantea prórroga y adición con la inclusión de ítems no previstos, considerando que estos cambios mejoraran las condiciones finales del proyecto, y permitan lograr un escenario con especificaciones técnicas de escenarios deportivos.

Powered by CamScanner

l) Que mediante Decreto No. 155 del 29 de febrero de 2024, la Gobernación del Meta ajusto el proyecto de inversión financiado con cargo a los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, en el marco de la Ley 2056 de 2020, Decreto 1821 de 2020, Decreto 1142 de 2021 y demás disposiciones concordantes, aprobando la adición de recursos con cargo a las asignaciones directas del 20% del departamento del Meta bienio 2023-2024 al proyecto de inversión del sector deporte y recreación, identificado con 2022005500071 denominado ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.

m) Que el 14 de marzo de 2024 se expidió certificación del banco de programas y proyectos de inversión departamental con la actividad o componente a ejecutar entre los que se encuentra Realizar obras preliminares, efectuar desmonte y demoliciones de estructura, construir cubierta y escenarios deportivos de basketball, construir cubierta y escenarios deportivos de tennis, construir parqueadero general, realizar obras complementarias, instalar redes eléctricas, instalar redes hidrosanitarias, con el objeto del gasto adición al contrato de obra 963 de 2022 cuyo objeto es ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META por valor de TRECE MIL QUINCE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y MIL NOVECIENTOS VEINTUN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS, MCTE ($13.015.386.921,55).

n) Que para la ejecución de las actividades aprobadas se requiere un plazo adicional de seis (6) meses para el proyecto con BPIN 2022005500071 denominado ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, por lo cual la nueva fecha de terminación seria el 7 de febrero de 2025.

o) Que la interventoría del contrato, CONSORCIO INTERDEPORTIVO, acogiendo los argumentos planteados por el Contratista, mediante formato Solicitud de Adición o Prorroga (GES-FO-96), solicita se modifiquen las condiciones del contrato con adición de recursos y modificar las cantidades de obra contratadas e incluir actividades nuevas y garantizar la debida ejecución del proyecto, encontrándose técnicamente justificada la modificación solicitada, por consiguiente, se viabiliza la modificación requerida.

p) Que las mayores cantidades de obra demandadas para la ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, obedecen a lo expuesto por el contratista de obra y la Interventoría del contrato N° 963 de 2022 conforme a contenido de los formatos GES-FO-21 (acta de modificación de cantidades de obra e ítems nuevos no previstos), GES-FO-96 (acta de solicitud de adición y/o prórroga), GES-FO-126 (Informe de obra), GES-FO-35 (Informe de interventoría), GES-FO-23 APU (análisis de precios unitarios de obra), GES-FO-21 V01 (acta de fijación de precios de ítems no previstos de obra), encontrándose técnicamente justificada la modificación solicitada en lo que se refiere a la adición del valor del proyecto BPIN 2022005500071 denominado ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META; por la suma DE DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($12.741.684.131,00).

Powered by CamScanner

q) Que el Instituto de Deporte y Recreación del Meta - IDERMETA cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 131 expedidos el día veintiuno (21) del mes de marzo de 2023 por la Subdirección Administrativa y Financiera con cargo al Presupuesto de la Vigencia 2024 y afectación al rubro presupuestal 00AD-4301.2022.00550.0071 SGR y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 324 expedido el día veintiuno (21) del mes de marzo de 2024 expedido por la plataforma del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías SPGR para respaldar el presente compromiso dentro del contrato de obra Nº 963 de 2022.

De acuerdo a las anteriores consideraciones, las partes contratantes, proceden a modificar el contenido de la cláusula tercera (3ª), cuarta (4ª) del contrato de obra Nº 963 de 2022 suscribiendo la presente modificación, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. – PLAZO EJECUCIÓN. Prorrogar el plazo de ejecución del contrato 963 de 2022 por el termino de SEIS (06) MESES más al inicialmente acordado para el proyecto BPIN 2022005500071 denominado ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.

PARÁGRAFO. La reprogramación de actividades, insumos y operaciones, así como la solicitud de prórroga presentada por el contratista de obra y avalada por la interventoría, hacen parte integral de la presente acta.

CLÁUSULA SEGUNDA. – MODIFICAR EL CONTENIDO DE LA CLAUSULA CUARTA (4ª) DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 963 DE 2022. Adicionar el valor del contrato en la suma de DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS MCTE ($ 12.741.684.131,00) para el BPIN 2022005500071 denominado ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META , en consecuencia, de la cláusula cuarta (4ª) del contrato quedara así:

Clausula 4 – Valor del contrato: El valor del contrato es por la suma de CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($ 58.548.148.860,00), teniendo en cuenta Adición No. 1, incluidos todos los impuestos, retenciones, tributos, contribuciones y/o gravámenes a que haya lugar, así:

Powered by CamScanner

BPIN	VALOR INICIAL	ADICION	VALOR ACTUALIZADO
2022005500032	$ 20.323.002.580,00		$ 20.323.002.580,00
2022005500071	$ 25.483.462.149,00	12.741.684.131	$ 38.225.146.280,00
TOTAL CONTRATO	**$ 45.806.464.729,00**	12.741.684.131	**$ 58.548.148.860,00**

(A lo anterior se anexa acta del presupuesto de condiciones actualizadas de la ACTA MODIFICATORIA No. 03, ADICIÓN 01 Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA 963 DE 2022 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022 –

BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO).

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.										
1	**PRELIMINARES**									
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	10.450,098	$ 5.457,00	$ 57.026.185,00	+	2766,8120	$ 15.098.493,00	13.216,91	$ 72.124.678,00
	MODIFICACIÓN No. 1									
NP1.2	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	0,00	$ 116.447,00	$ 0,00	+	289,10	$ 33.664.828,00	289,10	$ 33.664.828,00
NP1.3	DESCAPOTE MECANICO H= 0.20 M	M3	0,00	$ 19.501,00	$ 0,00	+	249,60	$ 4.867.450,00	249,60	$ 4.867.450,00
	TRANSPORTE Y DESPOSICIÓN DE EXCAVACIONES									
NP1.4	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN SITIO AUTORIZADO	M3	0,00	$ 14.280,00	$ 0,00	+	12018,74	$ 171.627.607,00	12.018,74	$ 171.627.607,00
NP1.5	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	0,00	$ 248.800,00	$ 0,00	+	1699,93	$ 422.942.584,00	1.699,93	$ 422.942.584,00
	SUBTOTAL				**$ 57.026.185,00**			**$ 648.200.962,00**		**$ 705.227.147,00**
2	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**									

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
2,1	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	197,593455	$ 374.357,00	$ 73.970.493,00	+	297,8265450	$ 111.493.452,00	495,42	$ 185.463.945,00
2,2	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	536,6297	$ 18.557,00	$ 9.958.237,00	+	425,59030	$ 7.897.680,00	962,22	$ 17.855.917,00
2,3	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	536,6297	$ 13.810,00	$ 7.410.856,00	-	-207,16970	-$ 2.861.013,00	329,46	$ 4.549.843,00
2,4	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	M3	114,6576	$ 292.430,00	$ 33.529.322,00	+	367,93240	$ 107.594.472,00	482,59	$ 141.123.794,00
	MODIFICACIÓN No. 1									
NP2.5	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	0,00	$ 33.199,00	$ 0,00	+	319,27	$ 10.599.445,00	319,27	$ 10.599.445,00
NP2.6	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	0,00	$ 113.082,00	$ 0,00	+	13,00	$ 1.470.066,00	13,00	$ 1.470.066,00
NP2.7	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	0,00	$ 24.024,00	$ 0,00	+	74,75	$ 1.795.794,00	74,75	$ 1.795.794,00
NP2.8	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	0,00	$ 8.058,00	$ 0,00	+	73,10	$ 589.040,00	73,10	$ 589.040,00
NP2.9	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	0,00	$ 10.951,00	$ 0,00	+	351,61	$ 3.850.481,00	351,61	$ 3.850.481,00
NP2.10	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	0,00	$ 42.060,00	$ 0,00	+	18,00	$ 757.080,00	18,00	$ 757.080,00
NP2.11	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	0,00	$ 52.585,00	$ 0,00	+	6,00	$ 315.510,00	6,00	$ 315.510,00
NP2.12	DESMONTE DE TEJA TERMOACUSTICA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	0,00	$ 13.897,00	$ 0,00	+	208,06	$ 2.891.410,00	208,06	$ 2.891.410,00
NP2.13	DESMONTE DE POSTE EN CONCRETO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE	UND	0,00	$ 236.457,00	$ 0,00	+	12,00	$ 2.837.484,00	12,00	$ 2.837.484,00

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS									
NP2.14	DESMONTE DE MASTIL METALICO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND	0,00	$ 236.875,00	$ 0,00	+	20,00	$ 4.737.500,00	20,00	$ 4.737.500,00
NP2.15	DESMONTE DE LUMINARIA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND	0,00	$ 169.110,00	$ 0,00	+	20,00	$ 3.382.200,00	20,00	$ 3.382.200,00
NP2.16	DESMONTE DE ARCOS CANCHAS DE FUTBOL, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND	0,00	$ 92.696,00	$ 0,00	+	8,00	$ 741.568,00	8,00	$ 741.568,00
NP2.17	DEMOLICION MECANICA CONCRETO REFORZADO EN ALTURAS, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 411.540,00	$ 0,00	+	55,01	$ 22.638.815,00	55,01	$ 22.638.815,00
NP2.18	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 489.919,00	$ 0,00	+	28,45	$ 13.938.196,00	28,45	$ 13.938.196,00
NP2.19	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO PISCINA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 607.205,00	$ 0,00	+	314,72	$ 191.099.558,00	314,72	$ 191.099.558,00
NP2.20	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	0,00	$ 14.700,00	$ 0,00	+	105,12	$ 1.545.264,00	105,12	$ 1.545.264,00
NP2.21	DEMOLICION ANDEN EN ADOQUIN CON MORTERO DE PEGA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE	M3	0,00	$ 242.874,00	$ 0,00	+	225,66	$ 54.806.947,00	225,66	$ 54.806.947,00
NP2.22	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 434.789,00	$ 0,00	+	81,01	$ 35.222.257,00	81,01	$ 35.222.257,00
NP2.23	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	0,00	$ 24.294,00	$ 0,00	+	588,47	$ 14.296.290,00	588,47	$ 14.296.290,00
	SUBTOTAL				**$ 124.868.908,00**			**$ 591.639.496,00**		**$ 716.508.404,00**
	CANCHA DE BASKETBALL									
3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									
3,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	816,306	$ 38.640,00	$ 31.542.064,00	+	226,7040	$ 8.759.842,00	1.043,01	$ 40.301.906,00

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
3,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	794,352	$ 76.585,00	$ 60.835.448,00	-	-601,9920	-$ 46.103.557,00	192,36	$ 14.731.891,00
3,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	1.626,15175	$ 63.830,00	$ 103.797.266,00	+	454,378250	$ 29.002.964,00	2.080,53	$ 132.800.230,00
	SUBTOTAL				$ 196.174.778,00			-$ 8.340.751,00		$ 187.834.027,00
4	CIMENTACIÓN									
4,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	18,588	$ 643.591,00	$ 11.963.070,00	+	5,1520	$ 3.315.780,00	23,74	$ 15.278.850,00
4,2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	66,8485	$ 2.338.652,00	$ 156.335.378,00	-	-66,84850	-$ 156.335.378,00	0,00	$ 0,00
4,3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	76,115	$ 939.801,00	$ 71.532.953,00	-	-76,1150	-$ 71.532.953,00	0,00	$ 0,00
4,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	53,664	$ 1.012.044,00	$ 54.310.329,00	-	-53,6640	-$ 54.310.329,00	0,00	$ 0,00
4,5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	117,912	$ 651.075,00	$ 76.769.555,00	-	-117,912	-$ 76.769.555,00	0,00	$ 0,00
4,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	36.605,332	$ 8.544,00	$ 312.755.957,00	+	7784,9880	$ 66.514.937,00	44.390,32	$ 379.270.894,00
4,7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	514,68375	$ 824.636,00	$ 424.426.749,00	-	-514,683750	-$ 424.426.749,00	0,00	$ 0,00
	MODIFICACIÓN No. 1									
NP4.8	PEDESTALES EN CONCRETO 24,1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.881.175,00	$ 0,00	+	100,93	$ 189.866.993,00	100,93	$ 189.866.993,00
NP4.9	ZAPATA EN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.213.868,00	$ 0,00	+	240,53	$ 291.971.670,00	240,53	$ 291.971.670,00

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP4.10	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.247.102,00	$ 0,00	+	35,65	$ 44.459.186,00	35,65	$ 44.459.186,00
	SUBTOTAL				**$ 1.108.093.991,00**			**-$ 187.246.398,00**		**$ 920.847.593,00**
5	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**									
5,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL. 18 (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	298,164	$ 128.878,00	$ 38.426.780,00	-	-0,0040	-$ 516,00	298,16	$ 38.426.264,00
5,2	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. GRADERIAS	M3	30,80277	$ 677.128,00	$ 20.857.418,00	-	-0,002770	-$ 1.876,00	30,80	$ 20.855.542,00
	MODIFICACIÓN No. 1									
NP5.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.253.916,00	$ 0,00	+	522,04	$ 654.594.309,00	522,04	$ 654.594.309,00
	SUBTOTAL				**$ 59.284.198,00**			**$ 654.591.917,00**		**$ 713.876.115,00**
6	**ESTRUCTURAS EN ACERO**									
6,1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	217.276,0821567	$ 25.899,00	$ 5.627.233.252,00	-	-217276,08215670	-$ 5.627.233.252,00	0,00	$ 0,00
6,2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	12.747,20	$ 9.991,00	$ 127.357.275,00	-	0,00	$ 0,00	12.747,20	$ 127.357.275,00
	MODIFICACIÓN No. 1									
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	KG	0,00	$ 33.906,00	$ 0,00	+	328828,18	$ 11.149.248.271,00	328.828,18	$ 11.149.248.271,00
	SUBTOTAL				**$ 5.754.590.527,00**			**$ 5.522.015.019,00**		**$ 11.276.605.546,00**
7	**CUBIERTA Y FACHADA**									
7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN	M2	4.081,53	$ 255.278,00	$ 1.041.924.815,00	-	0,00	$ 0,00	4.081,53	$ 1.041.924.815,00

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2``									
7,2	SUMINSITRO DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte)	M2	2.126,6602	$ 1.064.060,00	$ 2.262.894.052,00	-	-2126,66020	-$ 2.262.894.052,00	0,00	$ 0,00
7,3	REMATES INFERIORES CALIBRE 24, PREPINTADO EN UNA CARA, COLOR A ESCOGER, SEGÚN SELECTOR DE COLORES.	ML	276,90	$ 136.546,00	$ 37.809.587,00	-	0,00	$ 0,00	276,90	$ 37.809.587,00
	MODIFICACIÓN No. 1									
NP7.4	REVESTIMIENTO DE FACHADA MINIWAVE O SIMILAR PANEL EN ALUZINC 0.5 MM PERFORADO, PREPINTADO EN PINTURA POLIESTER HORNEABLEEN DOS CARAS	M2	0,00	$ 904.233,00	$ 0,00	+	2126,66	$ 1.922.996.152,00	2.126,66	$ 1.922.996.152,00
	SUBTOTAL				$ 3.342.628.454,00			-$ 339.897.900,00		$ 3.002.730.554,00
8	**MAMPOSTERÍA**									
8,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	759,33078	$ 53.902,00	$ 40.929.448,00	-	-0,000780	-$ 42,00	759,33	$ 40.929.406,00
8,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	8,39403	$ 1.343.430,00	$ 11.276.792,00	-	-0,004030	-$ 5.414,00	8,39	$ 11.271.378,00
8,3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	12,3135	$ 1.382.134,00	$ 17.018.907,00	-	-0,00350	-$ 4.837,00	12,31	$ 17.014.070,00
8,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	19,9904	$ 1.012.044,00	$ 20.231.164,00	-	-0,00040	-$ 404,00	19,99	$ 20.230.760,00
8,5	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,632	$ 1.996.272,00	$ 3.257.916,00	-	-0,0020	-$ 3.993,00	1,63	$ 3.253.923,00
8,6	GRANITO PULIDO PARA MESON	M2	8,16	$ 142.694,00	$ 1.164.383,00	-	0,00	$ 0,00	8,16	$ 1.164.383,00
8,7	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	276,91275	$ 26.628,00	$ 7.373.633,00	-	-0,002750	-$ 74,00	276,91	$ 7.373.559,00
8,8	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	262,3388	$ 36.215,00	$ 9.500.600,00	+	0,00120	$ 43,00	262,34	$ 9.500.643,00

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
8,9	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	1.740,938592	$ 8.544,00	$ 14.874.579,00	+	0,0014080	$ 12,00	1.740,94	$ 14.874.591,00
	SUBTOTAL				**$ 125.627.422,00**			**-$ 14.709,00**		**$ 125.612.713,00**
9	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**									
9,1	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UND	15,00	$ 1.416.495,00	$ 21.247.425,00	+	3,00	$ 4.249.485,00	18,00	$ 25.496.910,00
9,2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	1,00	$ 903.966,00	$ 903.966,00	-	0,00	$ 0,00	1,00	$ 903.966,00
9,3	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UND	6,00	$ 957.101,00	$ 5.742.606,00	-	0,00	$ 0,00	6,00	$ 5.742.606,00
9,4	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	19,00	$ 506.457,00	$ 9.622.683,00	+	3,00	$ 1.519.371,00	22,00	$ 11.142.054,00
9,5	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	5,00	$ 162.556,00	$ 812.780,00	-	0,00	$ 0,00	5,00	$ 812.780,00
9,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UND	1,00	$ 329.093,00	$ 329.093,00	-	0,00	$ 0,00	1,00	$ 329.093,00
9,7	ESPEJO 4 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	11,64	$ 156.736,00	$ 1.824.407,00	+	0,36	$ 56.425,00	12,00	$ 1.880.832,00
9,8	GRIFERÍA ANTIVAND. LAVAMANOS T. AC-65106 DOCOL	UND	19,00	$ 388.578,00	$ 7.382.982,00	+	3,00	$ 1.165.734,00	22,00	$ 8.548.716,00
	SUBTOTAL				**$ 47.865.942,00**			**$ 6.991.015,00**		**$ 54.856.957,00**
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**									
10,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	64,62	$ 722.824,00	$ 46.708.887,00	-	0,00	$ 0,00	64,62	$ 46.708.887,00
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM	M2	15,675	$ 225.058,00	$ 3.527.784,00	+	0,0050	$ 1.125,00	15,68	$ 3.528.909,00
10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	ML	77,45	$ 311.411,00	$ 24.118.782,00	-	0,00	$ 0,00	77,45	$ 24.118.782,00
10,4	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE REF.304 CALIBRE 18, ENTAMBORADAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES, SEGÚN PLANO.	M2	83,35	$ 1.597.087,00	$ 133.117.201,00	-	0,00	$ 0,00	83,35	$ 133.117.201,00
10,5	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE BALONCESTO EN LAMINA DE ACRILICO 1.20 X 1,80 m E= 10mm. INC DEMARCACIÓN	JGO	3,00	$ 1.483.648,00	$ 4.450.944,00	-	0,00	$ 0,00	3,00	$ 4.450.944,00

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	SUBTOTAL				**$ 211.923.598,00**			**$ 1.125,00**		**$ 211.924.723,00**
11	**OBRAS EXTERIORES**									
11,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	125,784	$ 63.830,00	$ 8.028.793,00	-	-0,0040	-$ 256,00	125,78	$ 8.028.537,00
11,2	LOSETA PULIDA; 0.4X0.4X0.4.5 CM	M2	628,92	$ 226.441,00	$ 142.413.274,00	-	0,00	$ 0,00	628,92	$ 142.413.274,00
11,3	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	270,80	$ 131.566,00	$ 35.628.073,00	-	0,00	$ 0,00	270,80	$ 35.628.073,00
	SUBTOTAL				**$ 186.070.140,00**			**-$ 256,00**		**$ 186.069.884,00**
12	**PISOS Y ENCHAPES**									
12,1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM	M2	138,1425	$ 48.283,00	$ 6.669.934,00	-	-0,00250	-$ 120,00	138,14	$ 6.669.814,00
12,2	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	138,1425	$ 204.130,00	$ 28.199.029,00	-	-138,14250	-$ 28.199.029,00	0,00	$ 0,00
12,3	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	101,2455	$ 52.732,00	$ 5.338.878,00	-	-101,24550	-$ 5.338.878,00	0,00	$ 0,00
12,4	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	178,645	$ 136.174,00	$ 24.326.804,00	+	138,1450	$ 18.811.757,00	316,79	$ 43.138.561,00
12,5	SISTEMA MODULAR SWISSTRAX TIPO MADERAVINYLTRAX DE ALTA RESISTENCIA POLIPROPILENO, TABLETAS DE 40 CMS X 40 CMS, FILTRO UV	M2	2.501,73	$ 832.690,00	$ 2.083.165.554,00	-	-2501,73	-$ 2.083.165.554,00	0,00	$ 0,00
	MODIFICACIÓN No. 1									
NP12.6	SISTEMA MODULAR SWISSTRAX TIPO MADERAVINYLTRAX DE ALTA RESISTENCIA POLIPROPILENO, TABLETAS DE 30 CMS X 30 CMS, FILTRO UV	M2	0,00	$ 813.992,00	$ 0,00	+	1839,33	$ 1.497.199.905,00	1.839,33	$ 1.497.199.905,00
	SUBTOTAL				**$ 2.147.700.199,00**			**-$ 600.691.919,00**		**$ 1.547.008.280,00**
13	**ACABADOS**									
13,1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	100,50525	$ 12.171,00	$ 1.223.249,00	+	0,004750	$ 58,00	100,51	$ 1.223.307,00
13,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	262,3388	$ 13.992,00	$ 3.670.644,00	+	0,00120	$ 17,00	262,34	$ 3.670.661,00
13,3	ESTUCO PLASTICO	M2	100,50525	$ 17.849,00	$ 1.793.918,00	+	0,004750	$ 85,00	100,51	$ 1.794.003,00
13,4	CIELORASO PLACA SUPERBOARD 8 MM (FIGURADO) INCLUYE PINTURA	M2	137,786	$ 131.515,00	$ 18.120.926,00	+	0,0040	$ 526,00	137,79	$ 18.121.452,00
	SUBTOTAL				**$ 24.808.737,00**			**$ 686,00**		**$ 24.809.423,00**

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
14	CUBIERTA DE TENIS									
	EXCAVACIONES Y RELLENOS									
14,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	584,25	$ 38.640,00	$ 22.575.420,00	+	953,51	$ 36.843.626,00	1.537,76	$ 59.419.046,00
14,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	516,57425	$ 76.585,00	$ 39.561.839,00	+	764,685750	$ 58.563.458,00	1.281,26	$ 98.125.297,00
14,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	1437,538	$ 63.830,00	$ 91.758.051,00	+	0,0020	$ 127,00	1.437,54	$ 91.758.178,00
	SUBTOTAL				$ 153.895.310,00			$ 95.407.211,00		$ 249.302.521,00
15	CIMENTACIÓN									
15,1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	11,20	$ 643.591,00	$ 7.208.219,00	+	8,03	$ 5.168.036,00	19,23	$ 12.376.255,00
15,2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	50,27	$ 2.338.652,00	$ 117.564.036,00	-	-50,27	-$ 117.564.036,00	0,00	$ 0,00
15,3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	52,68	$ 939.801,00	$ 49.508.717,00	-	-52,68	-$ 49.508.717,00	0,00	$ 0,00
15,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	35,41	$ 1.012.044,00	$ 35.836.478,00	-	-35,41	-$ 35.836.478,00	0,00	$ 0,00
15,5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	68,78	$ 651.075,00	$ 44.780.939,00	-	-68,78	-$ 44.780.939,00	0,00	$ 0,00
15,6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	25.841,28	$ 8.544,00	$ 220.787.896,00	+	8103,29	$ 69.234.510,00	33.944,57	$ 290.022.406,00
	MODIFICACIÓN No. 1									
NP15.7	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P PREMEZCLADO	M3	0,00	$ 749.229,00	$ 0,00	+	42,57	$ 31.894.679,00	42,57	$ 31.894.679,00
NP15.8	PEDESTALES EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.881.175,00	$ 0,00	+	68,04	$ 127.995.147,00	68,04	$ 127.995.147,00

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP15.9	ZAPATA EN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.213.868,00	$ 0,00	+	162,30	$ 197.010.776,00	162,30	$ 197.010.776,00
NP15.10	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.247.102,00	$ 0,00	+	17,28	$ 21.549.923,00	17,28	$ 21.549.923,00
	SUBTOTAL				**$ 475.686.285,00**			**$ 205.162.901,00**		**$ 680.849.186,00**
16	**CUBIERTA Y FACHADA**									
16,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2``	M2	3.576,42	$ 255.278,00	$ 912.981.345,00	-	0,00	$ 0,00	3.576,42	$ 912.981.345,00
16,2	SUMINSITRO DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte)	M2	1.064,00	$ 1.064.060,00	$ 1.132.159.840,00	-	-1064,00	-$ 1.132.159.840,00	0,00	$ 0,00
16,3	REMATES INFERIORES CALIBRE 24, PREPINTADO EN UNA CARA, COLOR A ESCOGER, SEGÚN SELECTOR DE COLORES.	ML	216,00	$ 136.546,00	$ 29.493.936,00	-	-216,00	-$ 29.493.936,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 2.074.635.121,00**			**-$ 1.161.653.776,00**		**$ 912.981.345,00**
17	**ESTRUCTURAS EN ACERO**									
17,1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	152.252,840691	$ 25.899,00	$ 3.943.196.321,00	-	-152252,8406910	-$ 3.943.196.321,00	0,00	$ 0,00
	MODIFICACIÓN No. 1									
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	KG	0,00	$ 33.906,00	$ 0,00	+	242425,48	$ 8.219.678.325,00	242.425,48	$ 8.219.678.325,00
	SUBTOTAL				**$ 3.943.196.321,00**			**$ 4.276.482.004,00**		**$ 8.219.678.325,00**
18	**OBRAS EXTERIORES**									

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
18,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	234,95148	$ 63.830,00	$ 14.996.953,00	-	-0,001480	-$ 94,00	234,95	$ 14.996.859,00
18,2	LOSETA PULIDA; 0.4X0.4X0.4.5	M2	1.174,7574	$ 226.441,00	$ 266.013.240,00	+	0,00260	$ 589,00	1.174,76	$ 266.013.829,00
18,3	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	218,00	$ 131.566,00	$ 28.681.388,00	-	0,00	$ 0,00	218,00	$ 28.681.388,00
	MODIFICACIÓN No. 1									
NP18.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	ML	0,00	$ 94.072,00	$ 0,00	+	2200,05	$ 206.963.104,00	2.200,05	$ 206.963.104,00
	SUBTOTAL				$ 309.691.581,00			$ 206.963.599,00		$ 516.655.180,00
19	**CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS**									
19,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE.	M3	509,12478	$ 38.640,00	$ 19.672.581,00	+	333,325220	$ 12.879.687,00	842,45	$ 32.552.268,00
19,2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO,NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	509,12478	$ 63.830,00	$ 32.497.435,00	+	1075,055220	$ 68.620.774,00	1.584,18	$ 101.118.209,00
19,3	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P	M3	58,6176	$ 651.075,00	$ 38.164.454,00	-	-58,61760	-$ 38.164.454,00	0,00	$ 0,00
19,4	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	488,48	$ 131.566,00	$ 64.267.360,00	-	0,00	$ 0,00	488,48	$ 64.267.360,00
19,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE	UN	16,00	$ 722.490,00	$ 11.559.840,00	-	0,00	$ 0,00	16,00	$ 11.559.840,00
19,6	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON. MALLA GALVANIZADA RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA	M2	488,48	$ 138.781,00	$ 67.791.743,00	-	0,00	$ 0,00	488,48	$ 67.791.743,00

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.									
19,7	CAPA FILTRANTE (15 CM) CERTIFICADA ITF	M2	3.394,1652	$ 100.451,00	$ 340.947.289,00	+	0,00480	$ 482,00	3.394,17	$ 340.947.771,00
19,8	CAPA MIXTA NUEVA (5CM) CERTIFICADA ITF	M2	3.394,1652	$ 78.633,00	$ 266.893.392,00	+	0,00480	$ 378,00	3.394,17	$ 266.893.770,00
19,9	CAPA DE POLVO DE LADRILLO FINO	M2	3.394,1652	$ 33.901,00	$ 115.065.594,00	+	0,00480	$ 163,00	3.394,17	$ 115.065.757,00
19.10.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS SINTETICAS AMERICANAS	JGO	4,00	$ 8.702.957,00	$ 34.811.828,00	-	0,00	$ 0,00	4,00	$ 34.811.828,00
19,11	POSTES TIPO ATP	JGO	4,00	$ 4.674.253,00	$ 18.697.012,00	-	0,00	$ 0,00	4,00	$ 18.697.012,00
19,12	MALLA CENTRAL DE TENIS TIPO ATP	UN	4,00	$ 1.719.740,00	$ 6.878.960,00	-	0,00	$ 0,00	4,00	$ 6.878.960,00
19,13	PASING DE SALIDA DE AGUA	UN	4,00	$ 850.954,00	$ 3.403.816,00	-	0,00	$ 0,00	4,00	$ 3.403.816,00
	SUBTOTAL				**$ 1.020.651.304,00**			**$ 43.337.030,00**		**$ 1.063.988.334,00**
20	**CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE FUTBOL 5**									
20,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE.	M3	337,50	$ 38.640,00	$ 13.041.000,00	-	0,00	$ 0,00	337,50	$ 13.041.000,00
20,2	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	1.125,00	$ 14.734,00	$ 16.575.750,00	-	0,00	$ 0,00	1.125,00	$ 16.575.750,00
20,3	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	240,00	$ 131.566,00	$ 31.575.840,00	-	0,00	$ 0,00	240,00	$ 31.575.840,00
20,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYETAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UN	12,00	$ 722.490,00	$ 8.669.880,00	-	0,00	$ 0,00	12,00	$ 8.669.880,00
20,5	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2	M2	1.125,00	$ 3.284,00	$ 3.694.500,00	-	0,00	$ 0,00	1.125,00	$ 3.694.500,00
20,6	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE RECEBO B-400 40 CMS	M3	168,75	$ 367.287,00	$ 61.979.681,00	-	0,00	$ 0,00	168,75	$ 61.979.681,00
20,7	SUMINISTRO COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE EN GRAVA(INCLUYE: MATERIAL GRAVA, COMPACTACIÓN Y MANO DE OBRA) E=0,15M	M3	112,50	$ 378.776,00	$ 42.612.300,00	-	0,00	$ 0,00	112,50	$ 42.612.300,00
20,8	SUMINISTRO DE GRAMA SINTETICA DE 50 MM DE ALTURA LICENCIATARIA PRODUCER (FPP), MONOFILAMENTO, COLOR VERDE	M2	1.125,00	$ 326.244,00	$ 367.024.500,00	-	0,00	$ 0,00	1.125,00	$ 367.024.500,00

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	IMPERMEABLE CON PROTECCIÓN UV, INCLUYE MANO DE OBRA, RELLENOS EN CAUCHO Y ARENA.									
20,9	CERRAMIENTO EN PIOLA NYLON, IMPERMEABILIZADA, HUECO DE 10 CM, INCLUYE POSTES METALICOS DE 2" 1/2 EN AGUA NEGRA CALIBRE 16, DADOS EN CONCRETO EN CADA POSTE, TEMPLETES Y GUAYAS. PERIMETRAL 5 MTS DE ALTURA.	M2	1.200,00	$ 169.273,00	$ 203.127.600,00	-	-1200,00	-$ 203.127.600,00	0,00	$ 0,00
20.10.	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS 3X2 DE FUTBOL(INC MALLAS IMPERMEABILIZADAS)	UND	6,00	$ 6.844.156,00	$ 41.064.936,00	-	0,00	$ 0,00	6,00	$ 41.064.936,00
	MODIFICACIÓN No. 1									
NP20.11	GEOTEXTIL T 2100 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	0,00	$ 12.776,00	$ 0,00	+	1248,00	$ 15.944.448,00	1.248,00	$ 15.944.448,00
	SUBTOTAL				**$ 789.365.987,00**			**-$ 187.183.152,00**		**$ 602.182.835,00**
21	**PARQUEADERO**									
21,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE.	M3	2.040,4642	$ 38.640,00	$ 78.843.537,00	+	765,19580	$ 29.567.165,00	2.805,66	$ 108.410.702,00
21,2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2", SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	816,18568	$ 63.830,00	$ 52.097.132,00	+	622,614320	$ 39.741.472,00	1.438,80	$ 91.838.604,00
21,3	BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	1.020,2321	$ 229.934,00	$ 234.586.048,00	-	-0,00210	-$ 483,00	1.020,23	$ 234.585.565,00
21,4	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 40 KG/CM2 O 3.6 MPa, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA.	M3	410,533284	$ 1.096.869,00	$ 450.301.233,00	-	-0,0032840	-$ 3.602,00	410,53	$ 450.297.631,00
21,5	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	553,9996	$ 98.967,00	$ 54.827.678,00	+	0,00040	$ 40,00	554,00	$ 54.827.718,00
	SUBTOTAL				**$ 870.655.628,00**			**$ 69.304.592,00**		**$ 939.960.220,00**

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
22	OBRAS COMPLEMENTARIAS									
22,1	LIMPIEZA PISOS (SENDEROS) CON HIDROJET	M2	7.127,1322	$ 6.945,00	$ 49.497.933,00	-	-0,00220	-$ 15,00	7.127,13	$ 49.497.918,00
	MODIFICACIÓN No. 1									
NP22.2	MANTENIMIENTO CANCHAS DE TENIS EXISTENTES	UN	0,00	$ 131.000.000,00	$ 0,00	+	8,00	$ 1.048.000.000,00	8,00	$ 1.048.000.000,00
NP22.3	CERRAMIENTO EN TUBO CIRCULAR DE 2 PULGADAS GALVANIZADO 1.5MM CADA 2,5M Y MODULOS TUBO CUADRADO DE 1 1/2x1 1/2 X 1.1MM CAL 18 H 2M	ML	0,00	$ 813.191,00	$ 0,00	+	284,00	$ 230.946.244,00	284,00	$ 230.946.244,00
	SUBTOTAL				$ 49.497.933,00			$ 1.278.946.229,00		$ 1.328.444.162,00
23	RED ELECTRICA									
23,1	Luminaria para la iluminación de escenarios deportivos y espacios urbanos REF.: AREALED II 512LED Potencia: 274W.	UN	68,00	$ 4.629.839,00	$ 314.829.052,00	-	-68,00	-$ 314.829.052,00	0,00	$ 0,00
23,2	Luminaria para la iluminación de escenarios deportivos y espacios urbanos REF.: TAYRONA II 320 LED Potencia: 170W.	UN	50,00	$ 1.943.720,00	$ 97.186.000,00	-	-50,00	-$ 97.186.000,00	0,00	$ 0,00
23,3	Luminaria para la iluminación de escenarios deportivos y espacios urbanos REF.: TAYRONA II 256 LED Potencia: 137W.	UN	24,00	$ 1.114.019,00	$ 26.736.456,00	-	-24,00	-$ 26.736.456,00	0,00	$ 0,00
23,4	Luminaria para la iluminación de vias y espacios urbanos REF.: OMEGA I 48LED Potencia: 28W.	UN	137,00	$ 753.667,00	$ 103.252.379,00	-	-137,00	-$ 103.252.379,00	0,00	$ 0,00
23,5	POSTE METALICO POLIGONAL DECORATIVO PARA ILUMINACION CON BRAZO SENCILLO TIPO VASTO AVANCE 1,2M ALTURA 6,0M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADORAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UN	59,00	$ 1.450.126,00	$ 85.557.434,00	-	-59,00	-$ 85.557.434,00	0,00	$ 0,00
23,6	POSTE METALICO POLIGONAL DECORATIVO PARA ILUMINACION CON BRAZO DOBLE TIPO VASTO AVANCE 1,2M ALTURA 6,0M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UN	39,00	$ 1.896.203,00	$ 73.951.917,00	-	-39,00	-$ 73.951.917,00	0,00	$ 0,00
23,7	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION CON BRAZO LINEAL PARA 2 REFLECTORES TIPO TAURUS ALTURA 10,0M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9035 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UN	12,00	$ 3.601.143,00	$ 43.213.716,00	-	-12,00	-$ 43.213.716,00	0,00	$ 0,00

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
23,8	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION CON BRAZO LINEAL PARA 4 REFLECTORES TIPO TAURUS ALTURA 14,0M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9035 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UN	8,00	$ 4.970.820,00	$ 39.766.560,00	-	-8,00	-$ 39.766.560,00	0,00	$ 0,00
23,9	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	98,00	$ 606.586,00	$ 59.445.428,00	-	-98,00	-$ 59.445.428,00	0,00	$ 0,00
23.10.	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	6,00	$ 1.156.397,00	$ 6.938.382,00	+	2,00	$ 2.312.794,00	8,00	$ 9.251.176,00
23,11	ACOMETIDA PARCIAL 2X8+10T THHN AWG	ML	2.374,00	$ 60.777,00	$ 144.284.598,00	-	-2374,00	-$ 144.284.598,00	0,00	$ 0,00
23,12	Tubo Metalico EMT Conduit Galvanizado de 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	514,00	$ 85.814,00	$ 44.108.396,00	-	-514,00	-$ 44.108.396,00	0,00	$ 0,00
23,13	Tubo Metalico Conduit Galvanizado IMC de 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	36,00	$ 163.411,00	$ 5.882.796,00	-	-36,00	-$ 5.882.796,00	0,00	$ 0,00
23,14	Tubo PVC de 2" CONDUIT INLCUYE ACCESORIOS	ML	3.468,00	$ 43.364,00	$ 150.386.352,00	-	-3468,00	-$ 150.386.352,00	0,00	$ 0,00
23,15	Tablero Bifasico con Puerta de 8 Circuitos INCLUYE BRAKERS	UN	3,00	$ 521.599,00	$ 1.564.797,00	-	-3,00	-$ 1.564.797,00	0,00	$ 0,00
23,16	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y ACTIVIDAD: DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	104,00	$ 74.470,00	$ 7.744.880,00	-	-104,00	-$ 7.744.880,00	0,00	$ 0,00
23,17	CONSTRUCCIÓN BASE EN CONCRETO PARA POSTES METÁLICOS SEGÚN NORMA CODENSA AP-802 EN CONCRETO 2500PSI (1100X450X450)MM, PARA MÁSTIL METÁLICO	UN	118,00	$ 222.317,00	$ 26.233.406,00	-	-118,00	-$ 26.233.406,00	0,00	$ 0,00
23,18	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9,00	$ 480.306,00	$ 4.322.754,00	-	-9,00	-$ 4.322.754,00	0,00	$ 0,00
23,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	UN	112,00	$ 73.301,00	$ 8.209.712,00	+	408,00	$ 29.906.808,00	520,00	$ 38.116.520,00
23.20.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	4,00	$ 439.157,00	$ 1.756.628,00	+	28,00	$ 12.296.396,00	32,00	$ 14.053.024,00
23,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	56,00	$ 59.832,00	$ 3.350.592,00	-	-56,00	-$ 3.350.592,00	0,00	$ 0,00
	MODIFICACIÓN No. 1									

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP23.22	RECONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	0,00	$ 8.614.325,00	$ 0,00	+	3,00	$ 25.842.975,00	3,00	$ 25.842.975,00
NP23.23	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFOMADORES	UND	0,00	$ 25.701.870,00	$ 0,00	+	3,00	$ 77.105.610,00	3,00	$ 77.105.610,00
	ESCENARIO BALONCESTO									
NP23.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BALONCESTO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	0,00	$ 10.205.049,00	$ 0,00	+	1,00	$ 10.205.049,00	1,00	$ 10.205.049,00
NP23.25	SUMINSTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2(3x4/0+4/0+1/0T) AL	ML	0,00	$ 499.043,00	$ 0,00	+	85,00	$ 42.418.655,00	85,00	$ 42.418.655,00
NP23.26	SALIDA DE LUMINARIA HIGH BAY CANCHA 3 INCLUYE (CABLEADO #6 AL,TUBERIA EMT 1" Y TOMA CORRRIENTE BIFASICO)	PTO	0,00	$ 633.848,00	$ 0,00	+	15,00	$ 9.507.720,00	15,00	$ 9.507.720,00
NP23.27	ACOMETIDA PARCIAL 2X6+6T AL, CANCHA 1 Y 2, (TUBERIA EMT 1")	ML	0,00	$ 128.057,00	$ 0,00	+	320,00	$ 40.978.240,00	320,00	$ 40.978.240,00
NP23.28	SALIDA DE LUMINARIA HIGH BAY CANCHA 1 Y 2 INCLUYE (TOMACORRIENTE BIFÁSICO Y ACCESORIOS)	PTO	0,00	$ 239.211,00	$ 0,00	+	30,00	$ 7.176.330,00	30,00	$ 7.176.330,00
NP23.29	SALIDA DE LUMINARIA HERMÉTICA INCLUYE (CABLE #12 CU LIBRE EN HALÓGENOS INCLUYE TUBERIA, EMT 1/2" Y TOMA CORRIENTE MONOFASICO)	PTO	0,00	$ 481.678,00	$ 0,00	+	25,00	$ 12.041.950,00	25,00	$ 12.041.950,00
NP23.30	SALIDA LETRERO LED Y LUMINARIA EMERGENCIA INCLUYE (CABLE #12 CU LIBRE EN HALÓGENOS INCLUYE TUBERIA EMT 1/2" Y TOMA CORRIENTE MONOFASICO)	PTO	0,00	$ 420.826,00	$ 0,00	+	49,00	$ 20.620.474,00	49,00	$ 20.620.474,00
NP23.31	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICA CON TIERRA,CANCHA 3 INCLUYE (CABLEADO #12 LIBRE DE HALOGENOS, TUBERIA EMT 1/2 ,PVC 1/2 Y ACCESORIOS)	PTO	0,00	$ 331.117,00	$ 0,00	+	30,00	$ 9.933.510,00	30,00	$ 9.933.510,00
NP23.32	ACOMETIDA PARCIAL (1X12+12+12T) CU CANCHA 1 Y 2 LIBRE DE HALOGENOS, TUBERIA EMT 1/2, PVC 1/2)	ML	0,00	$ 83.300,00	$ 0,00	+	430,00	$ 35.819.000,00	430,00	$ 35.819.000,00
NP23.33	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICA CON TIERRA,CANCHA 1 Y 2 INCLUYE (ACCESORIOS)	PTO	0,00	$ 37.725,00	$ 0,00	+	12,00	$ 452.700,00	12,00	$ 452.700,00
NP23.34	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICA CON TIERRA, CANCHA 3 INCLUYE (CABLEADO #12 LIBRE DE HALOGENOS, TUBERIA EMT 1/2 ,PVC 1/2 Y ACCESORIOS) INTERIOR	PTO	0,00	$ 415.109,00	$ 0,00	+	5,00	$ 2.075.545,00	5,00	$ 2.075.545,00

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP23.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1"1/2 ESCENARIO BALONCESTO	ML	0,00	$ 196.941,00	$ 0,00	+	92,00	$ 18.118.572,00	92,00	$ 18.118.572,00
NP23.36	LUMINARIA HIGH BAY 100W	UND	0,00	$ 777.314,00	$ 0,00	+	6,00	$ 4.663.884,00	6,00	$ 4.663.884,00
NP23.37	LUMINARIA HIGH BAY 200W	UND	0,00	$ 1.153.755,00	$ 0,00	+	45,00	$ 51.918.975,00	45,00	$ 51.918.975,00
NP23.38	LUMINARIA HERMÉTICA 40W	UND	0,00	$ 459.591,00	$ 0,00	+	49,00	$ 22.519.959,00	49,00	$ 22.519.959,00
NP23.39	LUMINARIA EMERGENCIA 3,2W	UND	0,00	$ 272.525,00	$ 0,00	+	15,00	$ 4.087.875,00	15,00	$ 4.087.875,00
NP23.40	LETRERO LED SALIDA DE EMERGENCIA	UND	0,00	$ 283.032,00	$ 0,00	+	10,00	$ 2.830.320,00	10,00	$ 2.830.320,00
	ESCENARIO TENIS									
NP23.41	SUMINISTRO E INTALACIÓN TABLERO POLIDEPORTIVO TENIS Y SUS CANCHAS EXTERIORES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	0,00	$ 13.922.597,00	$ 0,00	+	1,00	$ 13.922.597,00	1,00	$ 13.922.597,00
NP23.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA (3X4/0+4/0+2/0T) AL	ML	0,00	$ 262.375,00	$ 0,00	+	112,00	$ 29.386.000,00	112,00	$ 29.386.000,00
NP23.43	SALIDA DE LUMINARIA HIGH BAY CANCHA 3 INCLUYE (CABLEADO #6 AL,TUBERIA EMT 1" Y TOMA CORRRIENTE BIFASICO)	PTO	0,00	$ 632.310,00	$ 0,00	+	32,00	$ 20.233.920,00	32,00	$ 20.233.920,00
NP23.44	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICA CON TIERRA, CANCHA TENIS INCLUYE (CABLEADO #12 CU, TUBERIA EMT 1/2, PVC 1/2 Y ACCESORIOS)	PTO	0,00	$ 316.340,00	$ 0,00	+	20,00	$ 6.326.800,00	20,00	$ 6.326.800,00
NP23.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1"1/2 ESCENARIO TENIS	ML	0,00	$ 196.941,00	$ 0,00	+	18,00	$ 3.544.938,00	18,00	$ 3.544.938,00
NP23.46	ACOMETIDA CABLE ENCAUCHETADO 3X12 ESCENARIO TENIS	ML	0,00	$ 26.865,00	$ 0,00	+	72,00	$ 1.934.280,00	72,00	$ 1.934.280,00
NP23.47	CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN REFLECTORES, DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR	UND	0,00	$ 5.408.516,00	$ 0,00	+	8,00	$ 43.268.128,00	8,00	$ 43.268.128,00
NP23.48	POSTE METALICO PARA ILUMINACION CANCHAS INCLUYE BASE PARA REFLECTORES 1 LADO, ALTURA DE 11M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UND	0,00	$ 8.361.929,00	$ 0,00	+	4,00	$ 33.447.716,00	4,00	$ 33.447.716,00
NP23.49	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO SOPORTE DOBLE 11 m (PROYECTORES) ESCENARIO EXTERIOR	UND	0,00	$ 7.809.211,00	$ 0,00	+	2,00	$ 15.618.422,00	2,00	$ 15.618.422,00
NP23.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA (2X6+6T) AL ESCENARIO TENIS	ML	0,00	$ 74.143,00	$ 0,00	+	291,00	$ 21.575.613,00	291,00	$ 21.575.613,00

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP23.51	LUMINARIA HIGH BAY 240W (PROYECTORES) ESCENARIO TENIS EXTERIOR	UND	0,00	$ 1.342.405,00	$ 0,00	+	32,00	$ 42.956.960,00	32,00	$ 42.956.960,00
NP23.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 200W	UND	0,00	$ 650.944,00	$ 0,00	+	24,00	$ 15.622.656,00	24,00	$ 15.622.656,00
	ESCENARIO FUTBOL 5									
NP23.53	SUMINISTRO E INTALACIÓN TABLERO POLIDEPORTIVO FUTBOL 5 CANCHAS EXTERIORES SEGÚN DIGRAMA UNIFILAR	UND	0,00	$ 10.847.782,00	$ 0,00	+	1,00	$ 10.847.782,00	1,00	$ 10.847.782,00
NP23.54	ACOMETIDA CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CANCHA DE FUTBOL	ML	0,00	$ 26.865,00	$ 0,00	+	159,96	$ 4.297.325,00	159,96	$ 4.297.325,00
NP23.55	ACOMETIDA PARCIAL 2X6+6T AL, CANCHA 1 Y 2, (TUBERIA EMT 1")	ML	0,00	$ 128.057,00	$ 0,00	+	12,00	$ 1.536.684,00	12,00	$ 1.536.684,00
NP23.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA (2X6+6T) AL CANCHA FÚTBOL 5	ML	0,00	$ 74.143,00	$ 0,00	+	237,00	$ 17.571.891,00	237,00	$ 17.571.891,00
NP23.57	POSTE METALICO PARA ILUMINACION CANCHAS INCLUYE BASE PARA REFLECTORES 1 LADO, ALTURA DE 11M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UND	0,00	$ 8.361.929,00	$ 0,00	+	8,00	$ 66.895.432,00	8,00	$ 66.895.432,00
NP23.58	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO SOPORTE DOBLE 11 m (PROYECTORES) CANCHA FUTBOL5	UND	0,00	$ 7.809.211,00	$ 0,00	+	2,00	$ 15.618.422,00	2,00	$ 15.618.422,00
NP23.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 200W	UND	0,00	$ 650.944,00	$ 0,00	+	12,00	$ 7.811.328,00	12,00	$ 7.811.328,00
NP23.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1 - 1/2"	ML	0,00	$ 170.531,00	$ 0,00	+	8,00	$ 1.364.248,00	8,00	$ 1.364.248,00
	BAJA TENSION					-				
NP23.61	CAJA DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA AP280 CON FILTRO	UND	0,00	$ 1.726.392,00	$ 0,00	+	37,00	$ 63.876.504,00	37,00	$ 63.876.504,00
NP23.62	CANALIZACIÓN 1 DUCTO DE 4" PVC	ML	0,00	$ 96.056,00	$ 0,00	+	178,00	$ 17.097.968,00	178,00	$ 17.097.968,00
NP23.63	CANALIZACIÓN 1 DUCTO DE 1 1/2" PVC	ML	0,00	$ 65.988,00	$ 0,00	+	922,00	$ 60.840.936,00	922,00	$ 60.840.936,00
NP23.64	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 76.578,00	$ 0,00	+	583,40	$ 44.675.605,00	583,40	$ 44.675.605,00
NP23.65	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL	M3	0,00	$ 37.446,00	$ 0,00	+	466,20	$ 17.457.325,00	466,20	$ 17.457.325,00
NP23.66	LED Street Light Urban 60W PARA A.P	UND	0,00	$ 1.683.078,00	$ 0,00	+	21,00	$ 35.344.638,00	21,00	$ 35.344.638,00

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP23.67	POSTE METALICO POLIGONAL PARA AP CON BRAZO DOBLE CON AVANCE 2M ALTURA 11M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UND	0,00	$ 7.282.929,00	$ 0,00	+	5,00	$ 36.414.645,00	5,00	$ 36.414.645,00
NP23.68	POSTE METALICO POLIGONAL PARA AP CON BRAZO SENCILLO AVANCE 2M ALTURA 11 M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UND	0,00	$ 6.996.091,00	$ 0,00	+	11,00	$ 76.957.001,00	11,00	$ 76.957.001,00
NP23.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA (2X6+6T) AL AP	ML	0,00	$ 74.143,00	$ 0,00	+	420,00	$ 31.140.060,00	420,00	$ 31.140.060,00
NP23.70	ACOMETIDA CABLE ENCAUCHETADO CU 3X12 A,P	ML	0,00	$ 26.865,00	$ 0,00	+	389,97	$ 10.476.544,00	389,97	$ 10.476.544,00
NP23.71	CABLE COBRE 1/0 DESNUDO PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (INCLUYE SOLDADURA CADWELLD Y MOLDE PARA SOLDADURA)	ML	0,00	$ 148.243,00	$ 0,00	+	541,00	$ 80.199.463,00	541,00	$ 80.199.463,00
	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO									
NP23.72	CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 PARA BAJANTE DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE VARILLA DE COBRE, SOLDADURA EXOTÉRMICA, CONECTOR BIMETÁLICO Y CAJA PARA TRANSICIÓN DE ALUMINIO A COBRE	UND	0,00	$ 1.646.175,00	$ 0,00	+	4,00	$ 6.584.700,00	4,00	$ 6.584.700,00
NP23.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO IMC DE 1"	UND	0,00	$ 129.349,00	$ 0,00	+	4,00	$ 517.396,00	4,00	$ 517.396,00
	REUBICACION LINEA DE MEDIA TENSION (INCLUYE TRASLADO)									
NP23.74	CANALIZACIÓN 2 DUCTO DE 4" PVC	ML	0,00	$ 96.056,00	$ 0,00	+	150,00	$ 14.408.400,00	150,00	$ 14.408.400,00
NP23.75	REUBICACION CABLE DE MEDIA TENSION (INCLUYE TRASLADO)	ML	0,00	$ 46.146,00	$ 0,00	+	150,00	$ 6.921.900,00	150,00	$ 6.921.900,00
NP23.76	PRUEBAS VLF CABLE MEDIA TENSION	UND	0,00	$ 2.575.895,00	$ 0,00	+	1,00	$ 2.575.895,00	1,00	$ 2.575.895,00
NP23.77	JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15 KV	JGO	0,00	$ 898.221,00	$ 0,00	+	1,00	$ 898.221,00	1,00	$ 898.221,00
NP23.78	CORTE DE PLACA EN CONCRETO PARA CANALIZACIÓN DE TUBERÍA INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	ML	0,00	$ 48.929,00	$ 0,00	+	48,00	$ 2.348.592,00	48,00	$ 2.348.592,00
	SUBTOTAL				**$ 1.248.722.235,00**			**$ 93.532.763,00**		**$ 1.342.254.998,00**
	HIDROSANITARIO									
24	**RED DE SUMINISTRO**									
	PRELIMINARES					-				

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
24,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	548,52	$ 5.542,00	$ 3.039.898,00	+	314,32	$ 1.741.961,00	862,84	$ 4.781.859,00
	SUBTOTAL				**$ 3.039.898,00**			**$ 1.741.961,00**		**$ 4.781.859,00**
	EXCAVACIONES									
24,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	191,982	$ 68.927,00	$ 13.232.743,00	+	62,3380	$ 4.296.772,00	254,32	$ 17.529.515,00
24,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	41,5961	$ 248.800,00	$ 10.349.110,00	+	2,40390	$ 598.090,00	44,00	$ 10.947.200,00
	SUBTOTAL				**$ 23.581.853,00**			**$ 4.894.862,00**		**$ 28.476.715,00**
	RELLENOS Y BASES									
24,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	54,852	$ 120.260,00	$ 6.596.502,00	+	36,7580	$ 4.420.517,00	91,61	$ 11.017.019,00
24,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	137,13	$ 63.830,00	$ 8.753.008,00	+	31,12	$ 1.986.390,00	168,25	$ 10.739.398,00
	SUBTOTAL				**$ 15.349.510,00**			**$ 6.406.907,00**		**$ 21.756.417,00**
	TUBERIA Y ACCESORIOS									
24,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	258,64	$ 40.469,00	$ 10.466.902,00	-	-258,64	-$ 10.466.902,00	0,00	$ 0,00
24,7	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	189,15	$ 38.486,00	$ 7.279.627,00	+	44,02	$ 1.694.154,00	233,17	$ 8.973.781,00
24,8	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	26,75	$ 27.820,00	$ 744.185,00	+	9,35	$ 260.117,00	36,10	$ 1.004.302,00
24,9	TUBERÍA PVCP RDE 13,5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	29,41	$ 19.147,00	$ 563.113,00	+	13,59	$ 260.208,00	43,00	$ 823.321,00
24.10.	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	19,09	$ 16.230,00	$ 309.831,00	+	271,14	$ 4.400.602,00	290,23	$ 4.710.433,00
24,11	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	25,48	$ 13.335,00	$ 339.776,00	+	68,30	$ 910.780,00	93,78	$ 1.250.556,00
24,12	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	31,00	$ 58.609,00	$ 1.816.879,00	-	0,00	$ 0,00	31,00	$ 1.816.879,00
24,13	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16,00	$ 80.521,00	$ 1.288.336,00	-	-16,00	-$ 1.288.336,00	0,00	$ 0,00
24,14	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 329.549,00	$ 1.318.196,00	-	-4,00	-$ 1.318.196,00	0,00	$ 0,00

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
24,15	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 " SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 140.295,00	$ 140.295,00	+	1,00	$ 140.295,00	2,00	$ 280.590,00
24,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 3" UM	UN	4,00	$ 160.779,00	$ 643.116,00	-	-4,00	-$ 643.116,00	0,00	$ 0,00
24,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 90º PVC Ø3" UM	UN	3,00	$ 128.088,00	$ 384.264,00	-	-3,00	-$ 384.264,00	0,00	$ 0,00
24,18	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 23.548,00	$ 188.384,00	+	67,00	$ 1.577.716,00	75,00	$ 1.766.100,00
24,19	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	21,00	$ 11.595,00	$ 243.495,00	+	1,00	$ 11.595,00	22,00	$ 255.090,00
24.20.	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	19,00	$ 6.038,00	$ 114.722,00	-	-4,00	-$ 24.152,00	15,00	$ 90.570,00
24,21	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	40,00	$ 3.781,00	$ 151.240,00	+	69,00	$ 260.889,00	109,00	$ 412.129,00
24,22	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	2,00	$ 43.830,00	$ 87.660,00	+	13,00	$ 569.790,00	15,00	$ 657.450,00
	Subtotal				**$ 26.080.021,00**			**-$ 4.038.820,00**		**$ 22.041.201,00**
	MODIFICACIÓN No. 1									
NP24.23	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 56.277,00	$ 0,00	+	166,56	$ 9.373.497,00	166,56	$ 9.373.497,00
NP24.24	ACCESORIO PVCP 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 61.795,00	$ 0,00	+	46,00	$ 2.842.570,00	46,00	$ 2.842.570,00
NP24.25	VÁLVULA DE BOLA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 271.632,00	$ 0,00	+	4,00	$ 1.086.528,00	4,00	$ 1.086.528,00
NP24.26	VÁLVULA DE BOLA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 166.961,00	$ 0,00	+	1,00	$ 166.961,00	1,00	$ 166.961,00
NP24.27	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 52.435,00	$ 0,00	+	4,00	$ 209.740,00	4,00	$ 209.740,00
NP24.28	VÁLVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 35.864,00	$ 0,00	+	2,00	$ 71.728,00	2,00	$ 71.728,00
NP24.29	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 70.543,00	$ 0,00	+	8,00	$ 564.344,00	8,00	$ 564.344,00
NP24.30	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 129.483,00	$ 0,00	+	16,00	$ 2.071.728,00	16,00	$ 2.071.728,00
NP24.31	SISTEMA DE PRESIÓN INTEGRADO, Q=88 GPM. CONFORMADO POR DOS BOMBAS, POTENCIA DE 8 HP, EFICIENCIA 75%, Y TANQUE HIDROACUMULADOR DE 500L. INCLUYE	UN	0,00	$ 119.331.452,00	$ 0,00	+	1,00	$ 119.331.452,00	1,00	$ 119.331.452,00

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	ACCESORIOS Y CONEXIONES AL TANQUE Y LA RED.									
	SUBTOTAL				**$ 0,00**			**$ 135.718.548,00**		**$ 135.718.548,00**
	TANQUE SUBTERRANEO Y CUARTO DE MAQUINAS RCI									
NP24.32	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	0,00	$ 5.457,00	$ 0,00	+	69,00	$ 376.533,00	69,00	$ 376.533,00
NP24.33	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 38.640,00	$ 0,00	+	177,33	$ 6.852.031,00	177,33	$ 6.852.031,00
NP24.34	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,00	$ 643.591,00	$ 0,00	+	3,45	$ 2.220.389,00	3,45	$ 2.220.389,00
NP24.35	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.082.950,00	$ 0,00	+	20,70	$ 22.417.065,00	20,70	$ 22.417.065,00
NP24.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA FLEXIBLE JUNTA DE DILATACIÓN / CONSTRUCCIÓN. 22 CM	ML	0,00	$ 64.244,00	$ 0,00	+	41,00	$ 2.634.004,00	41,00	$ 2.634.004,00
NP24.37	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI PARA MUROS, ELAB. OBRA, ELEVACIONES h<3.0M (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACION)	M3	0,00	$ 1.465.859,00	$ 0,00	+	31,61	$ 46.335.803,00	31,61	$ 46.335.803,00
NP24.38	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA E= 0.40 M EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA CON CASETÓN RECUPERABLE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M2	0,00	$ 301.244,00	$ 0,00	+	69,00	$ 20.785.836,00	69,00	$ 20.785.836,00
NP24.39	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	0,00	$ 8.544,00	$ 0,00	+	8410,60	$ 71.860.166,00	8.410,60	$ 71.860.166,00
NP24.40	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	0,00	$ 53.902,00	$ 0,00	+	23,69	$ 1.276.938,00	23,69	$ 1.276.938,00
NP24.41	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	0,00	$ 26.628,00	$ 0,00	+	23,69	$ 630.817,00	23,69	$ 630.817,00
NP24.42	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	0,00	$ 36.215,00	$ 0,00	+	23,69	$ 857.933,00	23,69	$ 857.933,00

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP24.43	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.382.134,00	$ 0,00	+	0,34	$ 469.926,00	0,34	$ 469.926,00
NP24.44	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,00	$ 1.343.430,00	$ 0,00	+	0,41	$ 550.806,00	0,41	$ 550.806,00
NP24.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	0,00	$ 722.824,00	$ 0,00	+	7,65	$ 5.529.604,00	7,65	$ 5.529.604,00
NP24.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 333C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	0,00	$ 228.360,00	$ 0,00	+	13,20	$ 3.014.352,00	13,20	$ 3.014.352,00
NP24.47	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	0,00	$ 12.171,00	$ 0,00	+	23,69	$ 288.331,00	23,69	$ 288.331,00
NP24.48	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	0,00	$ 13.992,00	$ 0,00	+	23,69	$ 331.470,00	23,69	$ 331.470,00
	SUBTOTAL				**$ 0,00**			**$ 186.432.004,00**		**$ 186.432.004,00**
	TOTAL RED DE SUMINISTRO				**$ 68.051.282,00**			**$ 331.155.462,00**		**$ 399.206.744,00**
25	**RED SANITARIA**									
	PRELIMINARES									
25,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	625,57	$ 5.542,00	$ 3.466.909,00	-	-321,94	-$ 1.784.192,00	303,63	$ 1.682.717,00
	SUBTOTAL				**$ 3.466.909,00**			**-$ 1.784.192,00**		**$ 1.682.717,00**
	EXCAVACIONES									
25,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	486,7306	$ 68.927,00	$ 33.548.880,00	-	-366,91060	-$ 25.290.047,00	119,82	$ 8.258.833,00
25,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	105,46	$ 248.800,00	$ 26.238.448,00	-	-84,46	-$ 21.013.648,00	21,00	$ 5.224.800,00
	SUBTOTAL				**$ 59.787.328,00**			**-$ 46.303.695,00**		**$ 13.483.633,00**
	RELLENOS Y BASES									
25,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	117,9278	$ 120.260,00	$ 14.181.997,00	-	-68,40780	-$ 8.226.722,00	49,52	$ 5.955.275,00
25,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	300,1972	$ 63.830,00	$ 19.161.587,00	-	-233,42720	-$ 14.899.658,00	66,77	$ 4.261.929,00

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	SUBTOTAL				**$ 33.343.584,00**			**-$ 23.126.380,00**		**$ 10.217.204,00**
	TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO									
25,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	490,04	$ 101.390,00	$ 49.685.156,00	-	-455,74	-$ 46.207.479,00	34,30	$ 3.477.677,00
25,7	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	36,66	$ 97.184,00	$ 3.562.765,00	+	26,34	$ 2.559.827,00	63,00	$ 6.122.592,00
25,8	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	37,92	$ 47.055,00	$ 1.784.326,00	+	91,93	$ 4.325.766,00	129,85	$ 6.110.092,00
25,9	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	28,78	$ 38.469,00	$ 1.107.138,00	-	-3,06	-$ 117.715,00	25,72	$ 989.423,00
25.10.	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32,17	$ 26.191,00	$ 842.564,00	+	18,59	$ 486.891,00	50,76	$ 1.329.455,00
25,11	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	48,00	$ 36.633,00	$ 1.758.384,00	+	32,00	$ 1.172.256,00	80,00	$ 2.930.640,00
25,12	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	49,00	$ 21.249,00	$ 1.041.201,00	+	1,00	$ 21.249,00	50,00	$ 1.062.450,00
25,13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	33,00	$ 11.935,00	$ 393.855,00	+	17,00	$ 202.895,00	50,00	$ 596.750,00
25,14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	19,00	$ 88.703,00	$ 1.685.357,00	+	3,00	$ 266.109,00	22,00	$ 1.951.466,00
25,15	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 69.525,00	$ 278.100,00	+	1,00	$ 69.525,00	5,00	$ 347.625,00
25,16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	9,00	$ 70.518,00	$ 634.662,00	+	1,00	$ 70.518,00	10,00	$ 705.180,00
25,17	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	6,00	$ 86.037,00	$ 516.222,00	-	0,00	$ 0,00	6,00	$ 516.222,00
25,18	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	17,00	$ 86.965,00	$ 1.478.405,00	+	2,00	$ 173.930,00	19,00	$ 1.652.335,00
	SUBTOTAL				**$ 64.768.135,00**			**-$ 36.976.228,00**		**$ 27.791.907,00**
	CAJAS Y POZOS ALCANTARILLADO									
25,19	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	4,00	$ 709.055,00	$ 2.836.220,00	+	3,00	$ 2.127.165,00	7,00	$ 4.963.385,00
25.20.	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	4,00	$ 871.930,00	$ 3.487.720,00	-	-4,00	-$ 3.487.720,00	0,00	$ 0,00
25,21	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60	UN	4,00	$ 957.772,00	$ 3.831.088,00	-	-4,00	-$ 3.831.088,00	0,00	$ 0,00

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	M, E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO.									
25,22	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA.	UN	4,00	$ 515.579,00	$ 2.062.316,00	-	-4,00	-$ 2.062.316,00	0,00	$ 0,00
25,23	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UN	4,00	$ 504.165,00	$ 2.016.660,00	-	-4,00	-$ 2.016.660,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 14.234.004,00**			**-$ 9.270.619,00**		**$ 4.963.385,00**
	MODIFICACIÓN No. 1									
NP25.24	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML	0,00	$ 1.276.962,00	$ 0,00	+	15,00	$ 19.154.430,00	15,00	$ 19.154.430,00
NP25.25	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=2.10 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UN	0,00	$ 1.104.693,00	$ 0,00	+	5,00	$ 5.523.465,00	5,00	$ 5.523.465,00
NP25.26	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.90 M, E=0.20 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO	UN	0,00	$ 1.366.427,00	$ 0,00	+	5,00	$ 6.832.135,00	5,00	$ 6.832.135,00
	SUBTOTAL				**$ 0,00**			**$ 31.510.030,00**		**$ 31.510.030,00**
	TOTAL RED SANITARIA				**$ 175.599.960,00**			**-$ 85.951.084,00**		**$ 89.648.876,00**
26	**RED AGUAS LLUVIAS**									
	PRELIMINARES									
26,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	1.094,63	$ 5.542,00	$ 6.066.439,00	+	216,93	$ 1.202.227,00	1.311,56	$ 7.268.666,00
	EXCAVACIONES									
26,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	594,5592	$ 68.927,00	$ 40.981.182,00	+	569,51080	$ 39.254.671,00	1.164,07	$ 80.235.853,00
26,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	128,82	$ 248.800,00	$ 32.050.416,00	+	77,18	$ 19.202.384,00	206,00	$ 51.252.800,00
	RELLENOS Y BASES									

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
26,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	156,8364	$ 120.260,00	$ 18.861.145,00	+	495,16360	$ 59.548.375,00	652,00	$ 78.409.520,00
26,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	164,2796	$ 63.830,00	$ 10.485.967,00	+	470,15040	$ 30.009.700,00	634,43	$ 40.495.667,00
	TUBERIA Y ACCESORIOS									
26,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315 MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	297,64	$ 219.723,00	$ 65.398.354,00	+	4,74	$ 1.041.487,00	302,38	$ 66.439.841,00
26,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	184,61	$ 101.390,00	$ 18.717.608,00	-	-184,61	-$ 18.717.608,00	0,00	$ 0,00
26,8	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	137,38	$ 47.055,00	$ 6.464.416,00	-	-137,38	-$ 6.464.416,00	0,00	$ 0,00
26,9	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	80,00	$ 36.633,00	$ 2.930.640,00	-	-80,00	-$ 2.930.640,00	0,00	$ 0,00
	CANAL DE CONCRETO									
26.10	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	33,25	$ 643.591,00	$ 21.399.401,00	-	-33,25	-$ 21.399.401,00	0,00	$ 0,00
26,11	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	80,75	$ 1.082.648,00	$ 87.423.826,00	-	-80,75	-$ 87.423.826,00	0,00	$ 0,00
26,12	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	11.237,17	$ 8.544,00	$ 96.010.380,00	-	-11237,17	-$ 96.010.380,00	0,00	$ 0,00
26,13	REJILLA ANGULAR 1"X3/16" Y 1/2" CADA 0.04 M A=0.30 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	475,00	$ 212.973,00	$ 101.162.175,00	-	-475,00	-$ 101.162.175,00	0,00	$ 0,00
	CAJAS Y POZOS ALCANTARILLADO									
26,14	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1,00X 1,00 X 1,00 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	6,00	$ 871.930,00	$ 5.231.580,00	-	-6,00	-$ 5.231.580,00	0,00	$ 0,00
26,15	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80X 0,80 X 0,80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y	UN	5,00	$ 709.055,00	$ 3.545.275,00	+	7,00	$ 4.963.385,00	12,00	$ 8.508.660,00

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN									
26,16	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	177,84	$ 201.753,00	$ 35.879.754,00	+	108,26	$ 21.841.779,00	286,10	$ 57.721.533,00
26,17	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	244,00	$ 27.276,00	$ 6.655.344,00		0,00	$ 0,00	244,00	$ 6.655.344,00
	MODIFICACIÓN No. 1									
NP26.18	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML	0,00	$ 1.276.962,00	$ 0,00	+	7,50	$ 9.577.215,00	7,50	$ 9.577.215,00
NP26.19	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=2.10 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UND	0,00	$ 1.104.693,00	$ 0,00	+	3,00	$ 3.314.079,00	3,00	$ 3.314.079,00
NP26.20	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.90 M, E=0.20 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO	UND	0,00	$ 1.366.427,00	$ 0,00	+	3,00	$ 4.099.281,00	3,00	$ 4.099.281,00
NP26.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 900MM Ø36" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 2.592.849,00	$ 0,00	+	76,99	$ 199.623.445,00	76,99	$ 199.623.445,00
NP26.22	CARCAMO PREFABRICADAS DE CONCRETO 100X40X45 CM TAPA EN CONCRETO. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 375.835,00	$ 0,00	+	725,95	$ 272.837.418,00	725,95	$ 272.837.418,00
NP26.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA PARA DRENAJE EN PVC SIN FILTRO DE 250MM Ø6", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML	0,00	$ 201.786,00	$ 0,00	+	240,00	$ 48.428.640,00	240,00	$ 48.428.640,00
NP26.24	CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-120 80X30X22.5 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 114.271,00	$ 0,00	+	323,76	$ 36.996.379,00	323,76	$ 36.996.379,00
NP26.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN PLANAR TIPO ADS 12"X1	ML	0,00	$ 197.323,00	$ 0,00	+	238,32	$ 47.026.017,00	238,32	$ 47.026.017,00

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP26.26	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LATERAL EN CONCRETO TIPO SL-100 FUNDIDO EN SITIO	UN	0,00	$ 1.363.601,00	$ 0,00	+	17,00	$ 23.181.217,00	17,00	$ 23.181.217,00
NP26.27	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 6" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ALTURAS. INCLUYE ABRAZADERAS	ML	0,00	$ 142.619,00	$ 0,00	+	237,20	$ 33.829.227,00	237,20	$ 33.829.227,00
NP26.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 99.459,00	$ 0,00	+	15,00	$ 1.491.885,00	15,00	$ 1.491.885,00
NP26.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 167.272,00	$ 0,00	+	472,11	$ 78.970.784,00	472,11	$ 78.970.784,00
NP26.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 326.717,00	$ 0,00	+	112,82	$ 36.860.212,00	112,82	$ 36.860.212,00
NP26.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400 MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 312.236,00	$ 0,00	+	73,36	$ 22.905.633,00	73,36	$ 22.905.633,00
	TOTAL RED AGUAS LLUVIAS				**$ 559.263.902,00**			**$ 656.865.414,00**		**$ 1.216.129.316,00**
27	**RED CONTRA INCENDIOS**									
	PRELIMINARES									
27,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	540,72	$ 5.542,00	$ 2.996.670,00	+	225,94	$ 1.252.160,00	766,66	$ 4.248.830,00
	SUBTOTAL				**$ 2.996.670,00**			**$ 1.252.160,00**		**$ 4.248.830,00**
	EXCAVACIONES									
27,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	197,7696	$ 68.927,00	$ 13.631.665,00	+	139,64040	$ 9.624.994,00	337,41	$ 23.256.659,00
27,3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	42,85	$ 248.800,00	$ 10.661.080,00	+	15,15	$ 3.769.320,00	58,00	$ 14.430.400,00
	SUBTOTAL				**$ 24.292.745,00**			**$ 13.394.314,00**		**$ 37.687.059,00**
	RELLENOS Y BASES									
27,4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	60,7644	$ 120.260,00	$ 7.307.527,00	+	67,34560	$ 8.098.982,00	128,11	$ 15.406.509,00
27,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	166,0643978772	$ 63.830,00	$ 10.599.891,00	+	34,71560212280	$ 2.215.896,00	200,78	$ 12.815.787,00

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	SUBTOTAL				**$ 17.907.418,00**			**$ 10.314.878,00**		**$ 28.222.296,00**
	TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO									
27,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	60,84	$ 64.779,00	$ 3.941.154,00	-	-60,84	-$ 3.941.154,00	0,00	$ 0,00
27,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	178,88	$ 40.469,00	$ 7.239.095,00	-	-178,88	-$ 7.239.095,00	0,00	$ 0,00
27,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 21/2" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	244,69	$ 29.417,00	$ 7.198.046,00	-	-244,69	-$ 7.198.046,00	0,00	$ 0,00
27,9	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	56,31	$ 65.587,00	$ 3.693.204,00	-	-56,31	-$ 3.693.204,00	0,00	$ 0,00
27,10	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$ 34.400,00	$ 206.400,00	-	-6,00	-$ 206.400,00	0,00	$ 0,00
27,11	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 2.467.874,00	$ 4.935.748,00	+	3,00	$ 7.403.622,00	5,00	$ 12.339.370,00
27,12	COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14,00	$ 23.110,00	$ 323.540,00	-	-14,00	-$ 323.540,00	0,00	$ 0,00
27,13	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 14.638,00	$ 29.276,00	-	-2,00	-$ 29.276,00	0,00	$ 0,00
27,14	ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 11.636,00	$ 46.544,00	-	-4,00	-$ 46.544,00	0,00	$ 0,00
	SUBTOTAL				**$ 27.613.007,00**			**-$ 15.273.637,00**		**$ 12.339.370,00**
	MODIFICACIÓN No. 1									
NP27.15	TUBERÍA PVC-C900 Ø4" RDE 18 235 PSI SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	ML	0,00	$ 411.068,00	$ 0,00	+	662,83	$ 272.468.202,00	662,83	$ 272.468.202,00
NP27.16	TUBERÍA PVC-C900 Ø6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	ML	0,00	$ 605.164,00	$ 0,00	+	40,11	$ 24.273.128,00	40,11	$ 24.273.128,00
NP27.17	ACCESORIO HD PARA TUBERIA C900 Ø4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INLCUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	UND	0,00	$ 3.364.647,00	$ 0,00	+	23,00	$ 77.386.881,00	23,00	$ 77.386.881,00
NP27.18	ACCESORIO HD PARA TUBERIA C900 Ø6". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INLCUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	UND	0,00	$ 4.608.586,00	$ 0,00	+	3,00	$ 13.825.758,00	3,00	$ 13.825.758,00
NP27.19	TUBERÍA AC SCH 10 Ø4" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML	0,00	$ 333.256,00	$ 0,00	+	7,46	$ 2.486.090,00	7,46	$ 2.486.090,00

Powered by CamScanner

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP27.20	TUBERÍA AC SCH 10 Ø2 1/2" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML	0,00	$ 209.394,00	$ 0,00	+	43,33	$ 9.073.042,00	43,33	$ 9.073.042,00
NP27.21	TUBERÍA AC SCH 40 Ø1" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML	0,00	$ 141.454,00	$ 0,00	+	56,26	$ 7.958.202,00	56,26	$ 7.958.202,00
NP27.22	ACCESORIO RANURADO AC Ø4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0,00	$ 214.225,00	$ 0,00	+	4,00	$ 856.900,00	4,00	$ 856.900,00
NP27.23	ACCESORIO RANURADO AC Ø2 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0,00	$ 107.193,00	$ 0,00	+	25,00	$ 2.679.825,00	25,00	$ 2.679.825,00
NP27.24	ACCESORIO RANURADO AC Ø1". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0,00	$ 97.210,00	$ 0,00	+	35,00	$ 3.402.350,00	35,00	$ 3.402.350,00
NP27.25	ACCESORIO TEE MECANICA 3x1 RANURADA SUMINISTRO E INSTALACION	UND	0,00	$ 137.360,00	$ 0,00	+	22,00	$ 3.021.920,00	22,00	$ 3.021.920,00
NP27.26	ROCIADOR PENDENT BRONCE K 5.6 D=1/2" CON ESCUDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 127.920,00	$ 0,00	+	22,00	$ 2.814.240,00	22,00	$ 2.814.240,00
NP27.27	KIT DE TRANSICIÓN C900xRAN DIAM 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 3.187.998,00	$ 0,00	+	10,00	$ 31.879.980,00	10,00	$ 31.879.980,00
NP27.28	SISTEMA ESTACIÓN DE CONTROL CERT UL/FM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 7.898.518,00	$ 0,00	+	1,00	$ 7.898.518,00	1,00	$ 7.898.518,00
NP27.29	SIAMESA DE 4 x2 1/2 X 2 1/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE CHEQUE 4"	UND	0,00	$ 3.132.258,00	$ 0,00	+	2,00	$ 6.264.516,00	2,00	$ 6.264.516,00
NP27.30	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 3.195.312,00	$ 0,00	+	3,00	$ 9.585.936,00	3,00	$ 9.585.936,00
NP27.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE PRUEBA EN 4" (Inc. Valvulas y accesorios)	UND	0,00	$ 5.036.186,00	$ 0,00	+	1,00	$ 5.036.186,00	1,00	$ 5.036.186,00
NP27.32	SOPORTE ANTISISMICO Ø2 1/2"	UND	0,00	$ 286.178,00	$ 0,00	+	16,00	$ 4.578.848,00	16,00	$ 4.578.848,00
NP27.33	SISTEMA CONTRA INCENDIO NACIONAL CON CERTIFICACION RETIE Y MOTOR UL CERTIFICADO	UND	0,00	$ 130.763.945,00	$ 0,00	+	1,00	$ 130.763.945,00	1,00	$ 130.763.945,00
NP27.34	CONCRETO 3000 PSI - 20,7 MPA PARA ATRAQUE Y APOYO DE ACCESORIOS DE TUBERIA.	M3	0,00	$ 703.962,00	$ 0,00	+	8,70	$ 6.124.469,00	8,70	$ 6.124.469,00
	SUBTOTAL				$ 0,00			$ 622.378.936,00		$ 622.378.936,00
	TOTAL RED CONTRAINCENDIOS				$ 72.809.840,00			$ 632.066.651,00		$ 704.876.491,00
	SUBTOTAL OBRAS A CANCHA DE SIKUANY INCLUYE AIU(31%)				$ 25.198.385.768,00			$ 12.741.684.131,00		$ 37.940.069.899,00

Powered by CamScanner

CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS, SIKUANI				
CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS.				
RETIE USO FINAL	GLB	1,0	$ 7.735.000,00	$ 7.735.000,00
CERTIFICACIÓN RETILAP	UN	279,0	$ 113.050,00	$ 31.540.950,00
PMA	UN	1,0	$ 245.800.431,00	$ 245.800.431,00
TOTAL CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. SIKUANI				$ 285.076.381,00

CUADRO RESUMEN SIKUANY	
CONTRATO INICIAL SUB TOTAL :	*$ 25.198.385.768,00*
VALOR INICIAL INCLUIDO PMA	*$ 25.483.462.149,00*
MODIFICACIONES (+)	*$ 30.911.605.486,00*
MODIFICACIONES (-)	*-$ 18.169.921.355,00*
VALOR ADICIONAL	*$ 12.741.684.131,00*
VALOR SUB TOTAL	*$ 37.940.069.899,00*
VALOR TOTAL	*$ 38.225.146.280,00*

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL BPIN 2022005500032	$ 20.323.002.580,00
VALOR INICIAL BPIN 2022005500071	$ 25.483.462.149,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 45.806.464.729,00
VALOR ADICIÓN No. 1 PROYECTO BPIN 2022005500071	$ 12.741.684.131,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 58.548.148.860,00

PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista se obliga a desarrollar el objeto del presente contrato con las especificaciones del anexo técnico de la licitación que hace parte integral del presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Hacen parte integral de la presente modificación los formatos GES-FO-21 (acta de modificación de cantidades de obra e ítems nuevos no previstos), GES-FO-96 (acta de solicitud de adición y/o prórroga), GES-FO-126 (Informe de obra), GES-FO-35 (Informe de interventoría), GES-FO-23 APU (análisis de precios unitarios de obra), GES-FO-21 V01 (acta de fijación de precios de ítems no previstos de obra).

Powered by CamScanner

CLÁUSULA TERCERA. – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. El valor de la presente adición será cancelado por el CONTRATANTE con cargo al presupuesto de la Vigencia fiscal de 2024, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 131 expedidos el día veintiuno (21) del mes de marzo de 2024 por la Subdirección Administrativa y Financiera con cargo al Presupuesto de la Vigencia 2024 y afectación al rubro presupuestal 00AD.4301.1604.2022.00550.0071 SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 324 expedido el día veintiuno (21) del mes de marzo de 2024 del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías SPGR.

CLÁUSULA CUARTA. - GARANTÍAS. El contratista deberá ampliar el valor asegurado en los amparos constituidos en las garantías contractuales pactadas de conformidad con lo dispuesto en la cláusula decima séptima de la minuta contractual.

CLÁUSULA QUINTA. – INHABILIDADES Y COMPATIBILIDADES. Con la firma del presente documento, las partes declaran bajo la gravedad de juramento no hallarse incursos en las cáusales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley.

CLÁUSULA SEXTA. – PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y PUBLICACIÓN. La presente modificación se entenderá perfeccionada una vez se encuentre firmada por las partes, para efectos de ejecución se requiere de la presentación y aprobación de las garantías contractuales actualizadas y para efectos de publicación deberá realizarse en el SECOP en los términos establecidos.

CLÁUSULA SÉPTIMA. – VIGENCIA Y FUERZA VINCULANTE. Las demás clausulas estipuladas en el contrato de obra 963 de 2022 que no son citadas en la presente modificación, continuaran vigentes y no tendrán ninguna modificación, salvo que las partes la suscriban.

CLÁUSULA OCTAVA. – DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos de este acto, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Villavicencio.

En constancia se firma la presente en la ciudad de Villavicencio, a los veintidós (22) días del mes de marzo de 2024.

EL INSTITUTO,

FABIÁN HERNÁN GONZALO TORRES CARRILLO
Director General *IDERMETA*

EL CONTRATISTA,

CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
JUAN CARLOS LOZANO LEÓN
C.C No. 17.349.727 de Villavicencio

Aprobó: Bibiana Pan Merchán - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Asuntos Administrativos
Revisó: Pedro Mauricio Borrero Almario - Asesor Jurídico Externo

Powered by CamScanner