FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MARZO DE 2024

PRESUPUESTO GENERAL			
PROPIETARIO		OBJETO: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL RECINTO DEL CONCEJO DE MANIZALES	
	INFIMANIZALES		
	MUNICIPIO DE MANIZALES		

ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	V. PARCIAL	V. TOTAL
1,00	OBRAS PRELIMINARES					
1,01	DESMONTE DE CIELO RASO EN SISTEMA LIVIANO PARA INSTALACION DE PERFIL METALICO	ML	80	$ 17.726,00	$ 1.418.080,00	
					TOTAL CAPÍTULO	$ 1.418.080,00
2,00	SUMINISTRAR Y CONSTRUIR PISOS ENCHAPES Y ACABADOS					
2,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINTILLA SELLADORA PARA PISO EN MADERA	M2	70,0	$ 39.281,00	$ 2.749.670,00	
2,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA PARA INTERIOR 3 MANOS. (INCLUYE ESTUCO, UNA MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR BLANCO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	M2	30,00	$ 36.398,00	$ 1.091.940,00	
2,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL R.F. (resistente al fuego) JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cl. 26. Estructura cada 40 cms.) Incluye tres (3) manos de pintura.	M2	52,00	$ 140.763,00	$ 7.319.676,00	
					TOTAL CAPÍTULO	$ 11.161.286,00
3,00	SUMINISTRAR E INSTALAR CARPINTERÍA METÁLICA Y DE ALUMINIO					
	CERRAMIENTO EN VIDRIO DE SEGURIDAD					
3,01	SUMINISTRO Y REINSTALACION DE CERRAMIENTO EN VIDRIO TEMPLADO	UND	1,00	$ 8.386.496,00	$ 8.386.496,00	
3,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA FIJACION DE LOS PUNTOS FIJOS DE ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$ 5.800.000,00	$ 5.800.000,00	
					TOTAL CAPÍTULO	$ 14.186.496,00
4,00	SUMINISTRAR E INSTALAR REDES ELECTRICAS					
4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANELLED DE EMPOTRAR CIRCULAR 24 W LUZ FRIA	UN	12,00	$ 83.126,00	$ 997.512,00	
					TOTAL CAPÍTULO	$ 997.512,00

	SUBTOTAL COSTO DIRECTO		$ 27.763.374,00
	ADMINISTRACIÓN	26,00%	$ 7.218.477
	UTILIDADES	5,00%	$ 1.388.169
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO		$ 8.606.646,00
	COSTO TOTAL PROYECTO		$ 36.370.020,00