ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO	BLOQUE 3 - NO PREVISTOS			
ITEM	NP-2	RASPADO DE PLACA CUBIERTA	UNIDAD	m2

I. EQUIPO

DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR-UNITARIO
Herramienta menor	Gl	$ 6.713,88	5%	$ 335,69
Andamio Multidireccional	DIA	$ 31.930,00	7,12	$ 4.484,25

SUBTOTAL $ 4.819,94

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR-UNITARIO
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -

SUBTOTAL $ -

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. PESO O CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNITARIO

SUBTOTAL $ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNITARIO
CUADRILLA AA	$ 127.600,00	154,34%	$ 196.940,39	29,33	$ 6.713,88

SUBTOTAL $ 6.713,88

TOTAL $ 11.533,82

EL CONTRATISTA:

CAROLINA REYES PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL
UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023

JAIRO INOCENCIO GALVIS
DIRECTOR DE OBRA
UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023

EL INTERVENTOR:

JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO	BLOQUE 3 - NO PREVISTOS			
ITEM	NP-17	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CON MEMBRANA PVC 1,2mm	UNIDAD	m2

I. EQUIPO

DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR-UNITARIO
Andamio Multidireccional	DIA	$ 31.930,00	6,00	$ 5.321,67

SUBTOTAL $ 5.321,67

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR-UNITARIO
Geomembrana PVC 1.2 mm	M2	$ 48.700,00	1,02	$ 49.674,00
Perfil de borde 16*11CMS X 1.1MM	ML	$ 5.100,00	0,12	$ 612,00
Chazo puntilla 1/4 x 1-1/2	UN	$ 50,00	1,50	$ 75,00
Puntilla acero 1 "	UN	$ 50,00	1,5	$ 75,00
Primer 215	GLN	$ 156.000,00	0,01	$ 1.560,00
Geotextil NT 1600	M2	$ 3.500,00	1	$ 3.500,00

SUBTOTAL $ 55.496,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. PESO O CANTIDAD	DISTANCIA	M3-KM	TARIFA	VALOR-UNITARIO

SUBTOTAL $ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR-UNITARIO
CUADRILLA AA	$ 127.600,00	154,34%	$ 196.940,39	24,18	$ 8.145,14

SUBTOTAL $ 8.145,14

TOTAL $ 68.962,80

EL CONTRATISTA:

CAROLINA REYES PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL
UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023

JAIRO INOCENCIO GALVIS
DIRECTOR DE OBRA
UT LABORATORIO BOGOTÁ 2023

EL INTERVENTOR:

JUAN CARLOS ANTOLINEZ FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET

WALDO JESUS ORTIZ ROMERO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADVOCATORUM - CIARQUELET