INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES		PRESUPUESTO DE OBRA	
Obra:	CONSTRUCCION Y ADECUACIONES PARA LA SALA DE EXPOSICIONES Y CEIBA	FECHA:	MARZO 2024

CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
		PRELIMINARES				
100113	1.01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	427,00		
100124	1.02	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	36,00		
100114	1.03	PUERTA TABLA Y GUADUA INCLUYE CANDADO	UND	2,00		
100623	1.04	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	M3	16,00		
APU001	1.05	RETIRO DE SALDOS EN SITIO CARGUE A MANO	M3	16,00		
					SUBTOTAL	
		DESMONTES Y DEMOLICIONES				
061211	2.01	DESMONTE DE LUMINARIAS MONTAJE	UND	1,00		
61211	2.02	DESMONTE DE LUMINARIAS EXPOSITIVA	UND	8,00		
172417	2.03	RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	10,00		
172415	2.04	RETIRO SALIDA ELECTRICA	UND	19,00		
APU002	2.05	DESMONTE Y RETIRO DE TUBERIA - CANALETAS A LA VISTA	UND	1,00		
052001	2.06	DESM.CAMARA	UND	1,00		
52001	2.07	DESM.PUNTO CCTV	UND	1,00		
100519	2.08	DESM.REJA METALICA	M2	12,00		
100515	2.09	DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	UND	4,00		
100538	2.10	DESM.MARCO DOBLE + NAVE DOBLE	UND	1,00		
100419	2.11	DEMOL.CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA	M2	20,00		
APU003	2.12	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO + ESTRUCTURA ENTRAMADO MADERA	M2	30,00		
100314	2.13	DEMOL.MURO LAD. SOGA	M2	250,00		
APU004	2.14	DESMONTE MURO EN DRYWALL + ESTRUCTURA	M2	85,00		
APU005	2.15	DESMONTE MURO EN DRYWALL + ESTRUCTURA	ML	3,00		
100311	2.16	DEMOL.MESON CONCRETO	ML	5,00		
100407	2.17	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	10,00		
100408	2.18	DEMOL.PISO GRANO PULIDO	M2	40,00		
100415	2.19	DEMOL.PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM.	M2	10,00		
100623	2.20	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	M3	32,00		
APU001	2.21	RETIRO DE SALDOS EN SITIO CARGUE A MANO	M3	32,00		
					SUBTOTAL	
		BASES Y PISOS				
APU006	3.01	SUM E INST PISO EN MADERA PLASTICA + ESTRUCTURA + CIMENTACION	M2	30,00		
200441	3.02	BALDOSA GRANO 30X30	M2	42,00		
APU007	3.03	GUARDAESCOBA BALDOSA GRANO H=10	ML	95,00		
310202	3.04	DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M2	223,00		
	3.05	ADOQUIN PEATONAL	M2	70,00		
310104	3.06	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION	M2	164,00		
					SUBTOTAL	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES		PRESUPUESTO DE OBRA	
Obra:	CONSTRUCCION Y ADECUACIONES PARA LA SALA DE EXPOSICIONES Y CEIBA	FECHA:	MARZO 2024

CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
		MUROS Y ACABADOS				
100601	4.01	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	1,00		
010207	4.02	RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	0,65		
080811	4.03	REFUERZOS EN HIERRO DE 60.000 PSI.	KLS	150,00		
120301	4.04	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	4,00		
080809	4.05	MURO CONCRETO CONTENCION:INCLUYE FORMALETA	M3	1,50		
140303	4.06	ALFAGIA CONCRETO A=15-20CM	ML	24,00		
140307	4.07	ALFAGIA CONCRETO A=51-60CM	ML	5,00		
260138	4.08	BLOQUE VIDRIO 19X19X08 CM COLOR	M2	81,00		
APU008	4.09	MURO EN DRYWALL BOARD10 MM 2 CARAS + ESTRUCTURA CANAL-PARAL 89 MM CAL20 1 CARA	M2	18,58		
APU009	4.10	MURO EN DRYWALL PANEL YESO ST 1/2" 1 CARA + ESTRUCTURA CANAL-PARAL 89 MM CAL20 1 CARA	M2	54,90		
APU010	4.11	MURO EN DRYWALL PANEL YESO ST 1/2" 1 CARA + ESTRUCTURA CANAL-PARAL 89 MM CAL20 2 CARAS + TABLERO MDF E=1"	M2	68,00		
140208	4.12	MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 10X12X29	M2	5,84		
190106	4.13	REPELLO MURO 1:2	M2	80,00		
290119	4.14	ESTUCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE	M2	150,00		
290110	4.15	ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA]	M2	150,00		
290304	4.16	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	150,00		
					SUBTOTAL	
		CIELO				
180405	5.01	C.F.PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	M2	13,00		
APU011	5.02	DINTEL EN DRYWALL PANEL YESO ST 1/2" 3 CARA + ESTRUCTURA OMEGA-VIGUETA-ANGULO CAL26 1 CARA	ML	6,00		
290106	5.03	ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA]	M2	290,00		
290307	5.04	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	290,00		
					SUBTOTAL	
		CARPINTERIA				
APU012	6.01	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTA ENROLLABLE MODIFICADA (ACCESO PRINCIPAL)	UND	1,00		
APU013	6.02	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO (ACCESO PRINCIPAL)	UND	2,00		
APU014	6.03	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE VIDRIO FIJO EXISTENTE (ACCESO PRINCIPAL)	UND	2,00		
APU015	6.04	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO (ACCESO SALA DESDE EL INTERIOR)	UND	1,00		
APU016	6.05	SUM E INST PERLIN TUBULAR METALICO DIM= 0.30X0.15 (ACCESO PRINCIPAL)	ML	3,70		
APU017	6.06	SUM E INST PERLIN TUBULAR METALICO DIM= 0.15X0.05 (EXHIBIDOR)	ML	9,12		
APU018	6.07	DIV01 DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO 8 MM FRANJA SANDBLASTING + ZOCALO EN ALUMINIO 10 CM PARTE INFERIOR (ACCESOS)	M2	17,97		
APU019	6.08	V01 VENTANAL EN VIDRIO TEMPLADO 8 MM FRANJA SANDBLASTING + ZOCALO EN ALUMINIO 10 CM PARTE INFERIOR LOCAL CEIBA (EXHIBIDOR INTERIOR)	M2	11,97		

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES		PRESUPUESTO DE OBRA	
Obra:	CONSTRUCCION Y ADECUACIONES PARA LA SALA DE EXPOSICIONES Y CEIBA	FECHA:	MARZO 2024

CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
APU020	6.09	V02 VENTANAL EN VIDRIO TEMPLADO 8 MM FRANJA SANDBLASTING + ZOCALO EN ALUMINIO 10 CM PARTE INFERIOR LOCAL CEIBA (EXHIBIDOR EXTERIOR)	M2	12,40		
APU021	6.10	V03 VENTANAL EN VIDRIO TEMPLADO 8 MM FRANJA SANDBLASTING + ZOCALO EN ALUMINIO 10 CM EXHIBIDOR (LOCAL CEIBA)	M2	31,95		
APU022	6.11	P01 PUERTA DOBLE BATIENTE EN TUBULARES METALICOS + POSTES PIVOTES DIM=2,00X2,10 M (CAFETERIA)	UND	1,00		
APU023	6.12	P02 PUERTA BATIENTE EN MADERA DIM=0,70 X 2,20 M (DEPOSITO CEIBA)	UND	2,00		
APU024	6.13	P03 PUERTA DOBLE BATIENTE EN MADERA DIM=1,40-1,59 X 2,40 M (EXCLUSAS)	UND	3,00		
APU025	6.14	P04 PUERTA ENROLLABLE DIM= 4.56 X 2.70 (EXHIBIDOR)	UND	1,00		
APU026	6.15	P05 PUERTA DOBLE BATIENTE EN MADERA DIM=1,47 X 2,72 M (CAFETIN)	UND	1,00		
APU027	6.16	P06 PUERTA DOBLE BATIENTE EN MADERA DIM=2,06 X 3,00 M (ACCESO SALA)	UND	1,00		
APU028	6.17	P07 PUERTA DOBLE BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO 8 MM FRANJA SANDBLASTING + ZOCALO EN ALUMINIO DIM=2,29X 3,00 M (ACCESO A SALA)	UND	1,00		
APU029	6.18	P08 PUERTA ENROLLABLE DIM= 2.29 X 4.50 (ACCESO SALA)	UND	1,00		
					SUBTOTAL	
		MOBILIARIO FIJO				
250714	7.01	LAVAPLATOS [S] A.INOX 40X40X18-20CM DR + GRIFERIA + ACCESORIOS	UND	1,00		
160801	7.02	PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	PTO	1,00		
150510	7.03	PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]	PTO	1,00		
APU030	7.04	MESON EN MARMOL CAFE PINTA, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	ML	2,85		
					SUBTOTAL	
		ESTRUCTURA ENTREPISO + ESCALERA				
APU031	8.01	ESCALERA METÁLICA TIPO SAMBA DIM=0.70X2.33 + BARANDA METALICA	UND	1,00		
APU032	8.02	SUM E INST PERLIN TUBULAR DIM=0,20X0,10 M E= 0,01 M	ML	54,38		
200703	8.03	PISO MADERA MACHIMBRE CHANUL 1.5-2.0CM	M2	30,18		
180210	8.04	ESTRUC. MADERA CUBIERTA CHANUL 3X6 ESP.	M2	30,18		
APU033	8.05	B01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA EN VIDRIO TEMPLADO + PASAMANOS TUBULAR ACERO INOXIDABLE TIENDA CEIBA	ML	4,23		
					SUBTOTAL	
		ADECUACIONES ELÉCTRICAS				
APU034	9.01	ADECUACIONES ELÉCTRICAS (DESAGREGAR EN OBRA)	UND	1,00		
					SUBTOTAL	

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES				PRESUPUESTO DE OBRA	
Obra:	CONSTRUCCION Y ADECUACIONES PARA LA SALA DE EXPOSICIONES Y CEIBA			FECHA:	MARZO 2024

CODIGO	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
		PAISAJISMO				
100108	11.1	DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS	M2	35,26		
APU035	11.2	PODA Y REALCE DE ARBOLES EXISTENTES MENORES A 3 M DE ALTURA	UND	6,00		
APU036	11.3	PODA Y REALCE DE ARBOLES EXISTENTES MAYORES A 3 M DE ALTURA	UND	3,00		
APU037	11.4	SIEMBRA DE VEGETACION ORNAMENTAL EN ALCORQUES DE ARBOLES EXISTENTES	UND	1,00		
					SUBTOTAL	
		ASEO Y LIMPIEZA				
100112	12.01	LIMPIEZA DESMONTE ASEO	M2	427,00		
100623	12.02	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	M3	8,00		
APU001	12.03	RETIRO DE SALDOS EN SITIO CARGUE A MANO	M3	8,00		
					SUBTOTAL	

VALOR COSTOS DIRECTOS	
COSTOS INDIRECTOS	
ADMINISTRACION	
IMPREVISTOS	
UTILIDAD	
TOTAL AIU	
IVA SOBRE LA UTILIDAD	
VALOR COSTOS INDIRECTOS	
VALOR TOTAL PRESUPUESTO	363.014.428

PLAZO DE ENTREGA:(DIAS CALENDARIO)	**90**