POZOS Y CAJAS DE INSPECCION

ID	COTA RASANTE	COTA EXCAVACION	ALTURA	DIMENSIONES	AREA CAJA EXTERNA	AREA DE POZO	AREA DE EXCAVACION	VOLUMEN EXC	VOL ARENA	VOL RELLENO EXCAVACION
LL-01	2550,244	2549,641	0,603	60X60	0,706		1,21	0,73	0,07	0,304
LL-02	2550,105	2549,580	0,525	60X60	0,706		1,21	0,64	0,07	0,265
LL-03	2550,121	2549,494	0,627	60X60	0,706		1,21	0,76	0,07	0,316
LL-04	2550,351	2549,465	0,886	60X60	0,706		1,21	1,07	0,07	0,447
LL-05	2550,075	2549,384	0,691	80X80	1,082		1,69	1,17	0,11	0,420
LL-17	2550,075	2549,303	0,772	60X60	0,706		1,21	0,93	0,07	0,389
LL-18	2550,175	2549,222	0,953	60X60	0,706		1,21	1,15	0,07	0,481
LL-19	2550,191	2549,141	1,050	60X60	0,706		1,21	1,27	0,07	0,530
LL-19A	2550,371	2549,049	1,322	80X80	1,082		1,69	2,23	0,11	0,804
LL-19B	2550,542	2548,937	1,605	80X80	1,082		1,69	2,71	0,11	0,976
LL-20	2550,542	2548,937	1,605	80X80	1,082		1,69	2,71	0,11	0,976
LL-21	2550,356	2548,423	1,933	D=1.20		2,270	5,29	10,23	0,53	5,838
LL-22	2550,518	2548,187	2,331	D=1.20		2,270	5,29	12,33	0,53	7,040
LL-23	2550,37	2547,90	2,47	D=1.20		2,270	5,29	13,07	0,53	7,460
LL-24	2550,26	2547,80	2,46	D=1.20		2,270	5,29	13,02	0,53	7,436
LL-42	2550,202	2548,771	1,431	80X80	1,082		1,69	2,42	0,11	0,871
LL-44	2550,255	2548,497	1,758	80X80	1,082		1,69	2,97	0,11	1,069
								69,42	**3,26**	**35,62**