POZOS Y CAJAS DE INSPECCION

ID	COTA RASANTE	COTA EXCAVACION	ALTURA	DIMENSIONES INTERNAS	AREA CAJA (EXTERNA)	AREA POZO EXTERNA)	AREA EXCAVACION	VOLUMEN EXC	VOL ARENA	VOL LLENO EXCAVACION
R-01	2550,161	2549,657	0,504	60x60	0,706		1,210	0,610	0,121	0,254
R-02	2549,887	2549,580	0,307	60x60	0,706		1,210	0,372	0,121	0,155
R-03	2549,832	2549,494	0,338	60x60	0,706		1,210	0,409	0,121	0,171
R-04	2549,821	2549,465	0,356	60x60	0,706		1,210	0,431	0,121	0,180
R-05	2550,216	2549,384	0,832	60x60	0,706		1,210	1,007	0,121	0,420
R-06	2549,886	2549,303	0,583	60x60	0,706		1,210	0,706	0,121	0,294
R-07	2549,952	2549,222	0,730	60x60	0,706		1,210	0,884	0,121	0,368
R-07A	2549,711	2549,141	0,570	60x60	0,706		1,210	0,690	0,121	0,288
R-07B	2550,075	2549,049	1,026	60x60	0,706		1,210	1,242	0,121	0,518
R-08	2550,197	2548,937	1,260	60x60	0,706		1,210	1,525	0,121	0,636
R-08A	2550,370	2548,922	1,448	60x60	0,706		1,210	1,752	0,121	0,730
R-09	2550,071	2548,859	1,212	60x60	0,706		1,210	1,467	0,121	0,611
PZR-10	2550,361	2548,496	1,865	D = 1,20		2,270	6,250	11,656	0,625	7,423
PZR11	2550,482	2548,446	2,036	D = 1,20		2,270	6,250	12,725	0,625	8,104
PZR 27	2550,304	2548,127	2,177	D = 1,20		2,270	6,250	13,609	0,625	8,666
PZR 28	2550,001	2547,985	2,016	D = 1,20		2,270	6,250	12,600	0,625	8,024
PZR 29	2550,091	2547,892	2,199	D = 1,20		2,270	6,250	13,746	0,625	8,754
								75,430	**4,577**	**45,596**