Bogotá D.C 21 de febrero de 2024 **OFERTA**

OFERTA ECONOMICA			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**
1	**ESTUDIOS Y DISEÑOS**		
1,1	FASE1 Levantamiento general del trazado de las **instalaciones existentes** y elaboración de planos en DWG que contengan: Tableros con sus respectivos diagramas unifilares. Memorias de cálculo, Circuitos normales y/o especiales de luces, tomas. Evidenciar si el trazado es por muro, techo o piso, evidenciando el número y calibre de conductores, diámetro de los ductos y si es posible el material de los mismos	Gbl	1,00
1,2	FASE2 generar el **nuevo paquete de planos eléctricos** (y cargas proyectadas,) según planimetría arquitectónica presentada y aprobada por la entidad, con las mismas características de la fase 1 y según variables, para el avance parcial de los planos récord.	Gbl	1,00

ITEM 1.1

Levantamiento de obra y juego de planos para reconocimiento $ 3.900.000

ITEM 1.2

Nuevo paquete de planos firmados por el ingeniero eléctrico para entrega final $ 4.000.000

TOTAL……7.900.000

.

Atentamente

Juan Sebastián Díaz

1020762650 de Bogotá

110 Ing. Eléctrica

NIT: 901 592 918 -3

Tel: 3016538117

110ingelectrica@gmail.com