CONTRATO DE OBRA N° 2153 DE 2023

OBJETO: FSP-021 Rehabilitación del alcantarillado pluvial ubicado en la calle 5a sur entre carrera 10 y carrera 10a del barrio urbanización la perla del municipio de Tunja.

A. DATOS GENERALES

CAPITULO	DESCRIPCION	SECCION
5	NO PREVISTOS	

B. DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	ESP. TEC.
5,6	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 2 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	M2	

1. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramienta Menor	%	$ 23.688,50	5%	$ 1.184,42
			SUBTOTAL EQUIPO	**$ 1.184,42**

2. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Vr. Unitario
VIGA ORDINARIO 0.2 X 0.1 X 0.4	UND	0,14	$ 32.950,00	$ 4.613,00
MADERA ROLLIZA D=0.15 M	ML	0,09	$ 14.667,00	$ 1.320,03
PLANCHÓN ORDINARIO 3 M	ML	1,65	$ 26.400,00	$ 43.560,00
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2	LB	0,09	$ 5.485,00	$ 493,65
			SUBTOTAL MATERIALES	**$ 49.986,68**

3. TRANSPORTES

Material	Vol. o Peso	Distancia	Kg-M3-Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL TRANSPORTES	**$ -**

4. MANO DE OBRA

Trabajador	Cant.	hh	Prestac.	Total hh	Rend.	Vr. Unitario
AUXILIAR DE OBRA (B)	1	$ 6.911,058	1,7%	$ 11.943,00	0,73	$ 8.718,39
OFICIAL OBRA (A)	1	$ 11.866,790	1,7%	$ 20.507,00	0,73	$ 14.970,11
					SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 23.688,50**
					VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 74.859,60**

NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO
CONTRATISTA

Nombre y Firma
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR