Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
1	**PRELIMINARES**					
1.1	**DESMONTE APARATOS SANITARIOS**		un			5,663.24
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2000	25,742.00	5,148.40
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	5,148.40	514.84
1.2	**RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO**		m³			21,769.91
1493	MINICARGADOR BOBCAT	Ins	h	0.0300	94,294.42	2,828.83
15126	VIBROCOMPACTADOR (RANA)	Ins	d	0.0700	61,744.68	4,322.13
3684	AGUA	Ins	lt	200.0000	25.00	5,000.00
50006	OFICIAL ALBAÑILERIA (A)	Ins	hh	0.7000	13,087.00	9,160.90
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	9,160.90	458.05
1.3	**DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA**		m²			12,089.00
30549	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045 PULGADAS	Ins	un	0.1300	4,700.00	611.00
40002	ANDAMIO CERTIFICADO	Ins	d	0.0840	30,033.00	2,522.77
4057	PULIDORA 4-1/2 900W 110V SIN DISCO	Ins	d	0.1340	14,695.23	1,969.16
50029	CUADRILLA ACABADOS (2 AYUDANTES)	Ins	hh	0.3000	22,178.00	6,653.40
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	0.0000	184.00	0.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	6,653.40	332.67
1.4	**DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES**		m²			43,704.15
1526	MARTILLO ELÉCTRICO DEMOLEDOR 31K/65LB	Ins	d	0.4800	79,599.18	38,207.61
50006	OFICIAL ALBAÑILERIA (A)	Ins	hh	0.4000	13,087.00	5,234.80
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	0.0000	184.00	0.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	5,234.80	261.74
1.5	**DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO**		m²			8,494.86
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3000	25,742.00	7,722.60
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	7,722.60	772.26
1.6	**DESMONTE PUERTAS Y VENTANAS**		m²			5,770.56
40002	ANDAMIO CERTIFICADO	Ins	d	0.0600	30,033.00	1,801.98
50001	AYUDANTE ALBAÑILERIA (A)	Ins	hh	0.4000	9,449.00	3,779.60
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	0.0000	184.00	0.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	3,779.60	188.98
1.7	**DESMONTE DE ESPEJOS (m²)**		m²			1,984.29

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
50001	AYUDANTE ALBAÑILERIA (A)	Ins	hh	0.2000	9,449.00	1,889.80
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	1,889.80	94.49
1.8	**ESCARIFICADO DE PINTURA EN PAREDES (m²)**		m²			3,487.00
40002	ANDAMIO CERTIFICADO	Ins	d	0.0170	30,033.00	510.56
50001	AYUDANTE ALBAÑILERIA (A)	Ins	hh	0.3000	9,449.00	2,834.70
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	0.0000	184.00	0.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	2,834.70	141.74
1.9	**DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA Y METALICA PARA CUBIERTA**		m²			26,673.05
30549	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045 PULGADAS	Ins	un	0.5000	4,700.00	2,350.00
40002	ANDAMIO CERTIFICADO	Ins	d	0.1000	30,033.00	3,003.30
4057	PULIDORA 4-1/2 900W 110V SIN DISCO	Ins	d	0.5000	14,695.23	7,347.61
50029	CUADRILLA ACABADOS (2 AYUDANTES)	Ins	hh	0.6000	22,178.00	13,306.80
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	0.0000	184.00	0.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	13,306.80	665.34
2	**CONCRETOS Y OBRA CIVIL**					
2.1	**PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA**		m²			124,311.47
1515	VIBRADOR CONCRETO GASOLINA 3-4M 25-40MM	Ins	d	0.0800	26,941.00	2,155.28
15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	Ins	un	0.0300	361,246.00	10,837.38
16254	REPISA 8 X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.2000	36,900.00	7,380.00
16263	TABLA CHAPA 30 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.4000	23,572.06	9,428.82
17204	DISTANCIADOR CP-30 CLIP MORTERO PINZA HASTA 1/4	Ins	un	4.0000	345.00	1,380.00
1870	ALAMBRE NEGRO ROLLO (25KG) CAL.17	Ins	kg	0.5000	5,828.00	2,914.00
1932	ACERO CORRUGADO FIGURADO 1/4-1 60.000 PSI	Ins	kg	2.3500	4,640.00	10,904.00
2263	MALLA ELECTROSOLDADA XX-159 6 X 2.35M	Ins	un	0.0800	63,699.93	5,095.99
3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	Ins	kg	0.1000	12,559.00	1,255.90
3797	PUNTILLA CON CABEZA 2	Ins	lb	0.2000	900.00	180.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.0000	25,742.00	25,742.00
770	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI	Ins	m³	0.1100	422,938.71	46,523.26
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	25,742.00	514.84
2.2	**MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.5**		m²			37,547.22
1540	MORTERO 1:4	Aná	m³	0.0100	604,218.23	6,042.18

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
16093	BLOQUE N°5 P-H TRADICIONAL ESTRIADO 33 X 11.5 X 23CM	Ins	un	13.4800	1,333.69	17,978.14
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.5000	25,741.00	12,870.50
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	13,127.91	656.40
2.3	**ALFAJÍA CONCRETO 0.25M**		m			85,675.68
1540	MORTERO 1:4	Aná	m³	0.0100	604,218.23	6,042.18
16259	TABLA CHAPA 10 X 1.8-2CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.5000	25,500.00	12,750.00
16277	DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO	Ins	un	0.5000	30,000.00	15,000.00
1870	ALAMBRE NEGRO ROLLO (25KG) CAL.17	Ins	kg	0.0300	5,828.00	174.84
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	1.5000	25,742.00	38,613.00
769	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 2500 PSI	Ins	m³	0.0200	332,357.21	6,647.14
8151	HIERRO FIGURADO 1/2 A 60	Ins	kg	1.0000	4,505.00	4,505.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	38,870.41	1,943.52
2.4	**IMPERMEABILIZACION CON POLIUREA EN FRIO**		m²			195,123.97
14507	COMPRESOR PORTÁTIL 200LB. MOTOR ELÉCTRICO 10M	Ins	d	0.9000	26,941.26	24,247.13
30443	POLIUREA EN FRIO	Ins	kg	0.0800	1,814,000.00	145,120.00
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	0.9100	26,552.00	24,162.32
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	2.1000	184.00	386.40
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	24,162.32	1,208.12
2.5	**PAÑETE LISO MUROS 1:3**		m²			32,200.70
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.7200	25,741.00	18,533.52
5367	MORTERO 1:3	Aná	m³	0.0200	635,738.23	12,714.76
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	19,048.34	952.42
2.6	**ESCALERA EN CONCRETO DE 4.000 PSI. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIA, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**		m²			955,089.91
13640	ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.4 X 3M ALTURA 2M - ALQUILER	Ins	ms	0.1000	367,381.00	36,738.10
15803	DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	Ins	un	0.0300	361,246.00	10,837.38
16399	PARAL METÁLICO 4M (2.10-3.70 M) - ALQUILER	Ins	d	28.0000	220.22	6,166.16
17216	DISTANCIADOR PPN-100 PUENTES PLÁSTICOS HASTA 1/4	Ins	un	10.0000	316.00	3,160.00
30392	PARAL METALICO EXTENDIBLE DE 3 A 5.5 METROS (ALQUILER)	Ins	d	4.0000	350.00	1,400.00
30819	FORMALETA METALICA M2 CON ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	Ins	d	28.0000	3,345.00	93,660.00
3164	MEMBRANA CURADORA CURASEAL BLANCO (20KG)	Ins	kg	0.3300	12,559.00	4,144.47

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
40001	MAQUINA DE BOMBEO DE CONCRETO AUTOBOMA	Ins	m³	1.0300	47,600.00	49,028.00
40007	VIBRADOR TIPO AGUJA	Ins	d	0.1000	48,000.00	4,800.00
50012	CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	Ins	hh	8.6000	31,985.00	275,071.00
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	2.8400	184.00	522.56
772	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 4000 PSI	Ins	m³	1.0300	455,885.67	469,562.24
2.7	**GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA**		m²			113,266.37
16213	TABLA BURRA 15 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - EUCALIPTO	Ins	un	0.0100	9,473.69	94.74
3788	TEXTURA GRANIPLAST PINTUCO PREMIUM ESGRAFIADO BLANCO (30 KG)	Ins	un	0.7900	129,314.00	102,158.06
4008	ANDAMIO TUBULAR REFORZADO 1.5 X 1.5M - ALQUILER	Ins	d	0.1200	919.00	110.28
5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	Aná	hc	0.2500	42,758.00	10,689.50
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	10,689.50	213.79
2.8	**ORINAL CORRIDO EN LÁMINA DE MÁRMOL ESMALTADO PARA BAÑOS INCLUYE BORDES DE Y SALPICADERO (COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN) INCLUYE ESTRUCTURA METALICA.**		un			1,024,162.45
15856	SILICONA ANTIHONGO 784 (300M)	Ins	un	0.3300	8,255.26	2,724.24
17560	SOLDADURA ESTAÑO ANTIMONIO 95/5	Ins	lb	0.5000	142,401.00	71,200.50
18543	ANTICORROSIVO	Ins	gl	0.0500	139,400.00	6,970.00
30092	MÁRMOL BENGAL BLACK 20 MM	Ins	m²	1.2500	624,750.00	780,937.50
30171	PERFILERIA ESTRUCTURAL LAMINADA EN FRIO	Ins	kg	2.6600	10,537.00	28,028.42
40000	SOLDADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO AC 225AMP	Ins	d	0.0200	128,520.00	2,570.40
50025	CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	1.3300	30,630.00	40,737.90
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	7.5000	184.00	1,380.00
7754	PERFIL METÁLICO W8 X 17	Ins	m	1.0000	87,576.60	87,576.60
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	40,737.90	2,036.89
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
3.1	**REFLECTOR LED 100W, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO**		un			183,083.88
15612	TORNILLO SOPORTE PARA LUMINARIA	Ins	un	1.0000	8,750.00	8,750.00
17561	TORNILLO INOXIDABLE RAINGO	Ins	un	2.0000	259.00	518.00
30667	REFLECTOR LED IP65 100 W 6500K	Ins	un	1.0000	164,900.00	164,900.00
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	0.3000	26,552.00	7,965.60
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	3.0000	184.00	552.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	7,965.60	398.28

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
3.2	**LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMI**		un			145,481.87
12061	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2	Ins	un	2.0000	436.00	872.00
14184	PANEL LED SOBREPONER 24W ECOLITE	Ins	un	1.0000	33,064.28	33,064.28
15612	TORNILLO SOPORTE PARA LUMINARIA	Ins	un	2.0000	8,750.00	17,500.00
30398	ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG	Ins	m	3.3000	2,374.05	7,834.36
30399	CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG	Ins	m	6.6000	3,646.16	24,064.66
30570	UNION PVC CONCUIT 1/2"	Ins	un	1.0000	900.00	900.00
3204	TUBERÍA CONDUIT FLEXIBLE CON GUÍA 1/2	Ins	m	3.0000	2,571.67	7,715.01
3807	TORNILLO LÁMINA ZINCADO 6X3/8	Ins	un	2.0000	64.00	128.00
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	1.5000	26,552.00	39,828.00
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	5.2400	184.00	964.16
960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	Ins	un	4.0000	2,655.00	10,620.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	39,828.00	1,991.40
3.3	**INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED**		un			113,898.25
17887	BIG PANEL 60 X 60CM 48W ECOLITE	Ins	un	1.0000	105,315.84	105,315.84
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.2800	30,348.00	8,497.44
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	8,497.44	84.97
3.4	**LUMINARIA LED SYLVANIA HIGH BAY CANOPY 120W CW, 5700K, 16800LM, 100-277V, IP65, IK06, FP>0.9, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG -HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA IMC 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA**		un			780,929.10
14322	TUBO METÁLICO CONDUIT GALVANIZADO IMC 3/4	Ins	m	3.3000	14,724.00	48,589.20
30336	UNIÓN IMC AG Ø3/4"	Ins	un	1.0000	1,950.00	1,950.00
30397	TORNILLO CABEZA PAN 8 X 1 1/2	Ins	un	4.0000	139.00	556.00
30399	CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG	Ins	m	2.2000	3,646.16	8,021.55
30480	ALAMBRE CU NO.10 DESN AWG	Ins	m	1.1000	3,862.74	4,249.01
30533	CAJA FUNDICIÓN ALUMINIO 5800 CON SALIDA 3/4 PULGADA 5 HUECOS (RAWELT)	Ins	un	1.0000	13,850.00	13,850.00
30537	CLAVIJA CODELCA 15A-250V	Ins	un	1.0000	6,900.00	6,900.00
30542	LUMINARIA LED SYLVANIA SYLVANIA HIGH BAY CANOPY 120W CW, 5700K, 16800LM, 100-277V	Ins	un	1.0000	631,087.94	631,087.94
337	TOMACORRIENTE DOBLE CON PT (2P+T) ARQUEA	Ins	un	1.0000	17,136.00	17,136.00
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	1.3000	26,552.00	34,517.60
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	9.3800	184.00	1,725.92
960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	Ins	un	4.0000	2,655.00	10,620.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	34,517.60	1,725.88
3.5	**TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, VEINTICUATRO (24) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**		un			1,433,899.71
2047	CORTACIRCUITOS AUTO.MONOPOLAR ENCHU..CN.30A 10KA 120/240V	Ins	un	24.0000	16,140.06	387,361.44
30629	TABLERO TRIFÁSICO NTQ-424-T-SQ ZA000611102 - 24 CIRCUITOS	Ins	un	1.0000	639,030.00	639,030.00
393	AMARRE PLÁSTICO 20CM X 4.8MM BLANCO	Ins	un	14.0000	75.00	1,050.00
4465	INTERRUPTOR EASYPACT EZC100N-100A-440V-12.5KA	Ins	un	1.0000	320,942.67	320,942.67
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	3.0000	26,552.00	79,656.00
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	10.2000	184.00	1,876.80
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	79,656.00	3,982.80
3.6	**TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO SEIS (06) CIRCUITOS INCLUYE BARRAJE DE FASE BARRA DE NEUTRO Y TIERRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**		un			264,758.40
17194	BREAKER GE MONOPOLAR ENCHUFABLE 20A 120/240 V	Ins	un	6.0000	15,932.00	95,592.00
30642	TABLERO MONOFÁSICO VTQ 75A ZA000611015CP - 06 CIRCUITOS	Ins	un	1.0000	83,900.00	83,900.00
393	AMARRE PLÁSTICO 20CM X 4.8MM BLANCO	Ins	un	6.0000	75.00	450.00
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	3.0000	26,552.00	79,656.00
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	6.4000	184.00	1,177.60
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	79,656.00	3,982.80
3.7	**INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, EN SALIDA DE TUBERIA PVC, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN**		un			102,083.75
12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	Ins	un	2.0000	580.00	1,160.00
17057	CINTA AISLANTE 111 PREMIUM (20M) NEGRA	Ins	rl	0.0200	9,827.69	196.55
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	59,921.00	599.21
2944	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	99,903.92	999.04
30397	TORNILLO CABEZA PAN 8 X 1 1/2	Ins	un	4.0000	139.00	556.00
30398	ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG	Ins	m	3.0000	2,374.05	7,122.15
30399	CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG	Ins	m	6.0000	3,646.16	21,876.96
308	INTERRUPTOR SENCILLO ARQUEA	Ins	un	1.0000	18,326.00	18,326.00
3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	Ins	m	3.0000	2,200.00	6,600.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
3550	CAJA SENCILLA CONDUIT 103 X 60 X 45MM	Ins	un	1.0000	1,984.06	1,984.06
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	1.2000	26,552.00	31,862.40
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	6.5600	184.00	1,207.04
6677	CURVA 90º CXE CONDUIT 3/4	Ins	un	0.0200	1,811.18	36.22
960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	Ins	un	3.0000	2,655.00	7,965.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	31,862.40	1,593.12
3.8	**INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A**		un			21,088.21
17785	MARCADOR CABLE ANILLOS AR3 (4-1/0AWG) 100 UN	Ins	un	0.0400	18,168.00	726.72
17922	BREAKER ENCHUFABLE MONOPOLAR 1X20A	Ins	un	1.0000	11,075.00	11,075.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.3000	30,348.00	9,104.40
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	9,104.40	182.09
3.9	**TOMACORRIENTE BIFASICA, TRIFILAR 15A/220V, SENCILLA CONFIGURACIÓN 6-15R NEMA (2Ø+PT) (RED NORMAL), INCLUYE CABLEADO, DUCTERÍA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**		un			207,644.16
15500	UNIÓN GALVANIZADA EMT 3/4	Ins	un	2.0000	2,600.00	5,200.00
17782	TERMINAL-CONECTOR EMT 3/4	Ins	un	2.0000	2,850.00	5,700.00
30398	ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG	Ins	m	6.6000	2,374.05	15,668.73
30399	CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG	Ins	m	13.2000	3,646.16	48,129.31
30692	TUBERIA CONDUIT EMT (UL 797) 3/4"	Ins	ml	3.0000	9,300.00	27,900.00
30693	CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20	Ins	und	1.0000	2,800.00	2,800.00
30694	TOMA DE SOBREPONER, 16 A, 250 V, 2P+T, IP 44, P17 TEMPRA PRO.	Ins	un	1.0000	42,792.00	42,792.00
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	1.5000	26,552.00	39,828.00
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	14.5800	184.00	2,682.72
6673	TORNILLO ACERO 1/4	Ins	un	4.0000	1,083.00	4,332.00
960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	Ins	un	4.0000	2,655.00	10,620.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	39,828.00	1,991.40
3.10	**DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO OBSOLETO EN EL ÁREA A INTERVENIR (TABLEROS ELÉCTRICOS, CUCHILLAS DE PROTECCIÓN, TUBERÍA PVC, EMT E IMC, ETC.) ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS AL SUPERVISOR MEDIANTE ACTA.**		un			687,657.68
40003	GRUA EXTENSION PARA POSTES	Ins	hh	0.3000	150,000.00	45,000.00
50022	CUADRILLA INSTALACIONES (2 AYUDANTES)	Ins	hh	20.0000	22,178.00	443,560.00
60008	RETIRO DE SOBRANTES EN VOLQUETA	Ins	m^3	1.0000	176,919.68	176,919.68
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	443,560.00	22,178.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
3.11	**TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL), EN SALIDA DE TUBERIA PVC, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GA**		un			121,731.61
12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	Ins	un	2.0000	580.00	1,160.00
15505	TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T FUTURA	Ins	un	1.0000	13,090.00	13,090.00
17057	CINTA AISLANTE 111 PREMIUM (20M) NEGRA	Ins	rl	0.0200	9,827.69	196.55
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	59,921.00	599.21
2944	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	99,903.92	999.04
30397	TORNILLO CABEZA PAN 8 X 1 1/2	Ins	un	4.0000	139.00	556.00
30398	ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG	Ins	m	3.0000	2,374.05	7,122.15
30399	CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG	Ins	m	6.0000	3,646.16	21,876.96
3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	Ins	m	3.0000	2,200.00	6,600.00
407	CAJA 10 X 10CM GALVANIZADA CAL.20	Ins	un	1.0000	2,706.48	2,706.48
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	2.0000	26,552.00	53,104.00
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	7.0100	184.00	1,289.84
6677	CURVA 90º CXE CONDUIT 3/4	Ins	un	1.0000	1,811.18	1,811.18
960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	Ins	un	3.0000	2,655.00	7,965.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	53,104.00	2,655.20
3.12	**ACOMETIDA DE CIRCUITO CABLE CU 3X6+1X8AWG Ø1-1/2 PVC**		m			87,682.44
17154	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 8AWG	Ins	m	1.0300	5,979.00	6,158.37
17155	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 6AWG	Ins	m	3.0900	9,243.00	28,560.87
17791	BORNA TERMINAL 6AWG	Ins	un	0.4000	1,183.44	473.38
17792	BORNA TERMINAL 8AWG	Ins	un	0.1400	2,984.33	417.81
2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	49,900.00	499.00
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	59,921.00	599.21
3202	TUBO CONDUIT PVC 1-1/2	Ins	m	1.0300	6,764.13	6,967.05
3584	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1-1/2	Ins	un	0.1300	6,400.00	832.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	1.2500	30,348.00	37,935.00
6917	CURVA 90º CXE CONDUIT 1-1/2	Ins	un	0.1300	8,751.28	1,137.67
7186	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 10AWG	Ins	m	1.0300	3,246.00	3,343.38
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	37,935.00	758.70
3.13	**SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO EMT (un)**		un			248,365.30
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	12.0000	2,787.00	33,444.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
15499	TUBO EMT UL 3/4 X 3.05M	Ins	m	3.5000	26,900.00	94,150.00
15500	UNIÓN GALVANIZADA EMT 3/4	Ins	un	2.0000	2,600.00	5,200.00
15503	TOMA DOBLE AMERICANA AVE ABITARE	Ins	un	1.0000	6,289.72	6,289.72
17056	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA	Ins	un	0.0500	10,900.00	545.00
1744	CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA	Ins	un	1.0000	11,900.00	11,900.00
17622	ABRAZADERA FIJA DOBLE ALA 3/4	Ins	un	3.0000	350.00	1,050.00
17782	TERMINAL-CONECTOR EMT 3/4	Ins	un	2.0000	2,850.00	5,700.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	2.7000	30,348.00	81,939.60
961	CONECTOR TIPO RESORTE GRIS 14-10AWG	Ins	un	3.0000	1,350.00	4,050.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	81,939.60	4,096.98
3.14	**SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE PVC (un)**		und			151,681.73
12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	Ins	un	2.0000	580.00	1,160.00
13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	Ins	m	3.5000	1,749.00	6,121.50
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	14.0000	2,787.00	39,018.00
15492	SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20	Ins	un	1.0000	1,000.00	1,000.00
15498	CAJA DOBLE GALVANIZADA 2400	Ins	un	1.0000	3,250.00	3,250.00
17092	INTERRUPTOR TRIPLE LÍNEA ABITARE	Ins	un	1.0000	12,710.14	12,710.14
2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	49,900.00	499.00
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	59,921.00	599.21
3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	Ins	m	3.0000	2,200.00	6,600.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	2.2000	30,348.00	66,765.60
960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	Ins	un	4.0000	2,655.00	10,620.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	66,765.60	3,338.28
3.15	**SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN MURO**		un			97,583.21
13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	Ins	m	4.0000	1,749.00	6,996.00
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	12.0000	2,787.00	33,444.00
17056	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA	Ins	un	0.0500	10,900.00	545.00
1744	CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA	Ins	un	1.0000	11,900.00	11,900.00
2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	49,900.00	499.00
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	59,921.00	599.21
30523	TOMA DOBLE 15 AMP 125 V POLO A TIERRA NARANJA GRADO HOSPITALARIO TIERRA AISLADA SIN TAPA REF: 8200-IG- NEMA 5-15R LEVITON	Ins	un	1.0000	31,850.00	31,850.00
3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	Ins	m	3.5000	2,200.00	7,700.00
961	CONECTOR TIPO RESORTE GRIS 14-10AWG	Ins	un	3.0000	1,350.00	4,050.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
3.16	**LUMINARIA LED REDONDA 18W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA**		un			157,896.73
14903	PANEL LED INCRUSTAR SLIM 18W ECOLITE	Ins	un	1.0000	14,450.31	14,450.31
15505	TOMACORRIENTE DOBLE 2P+T FUTURA	Ins	un	1.0000	13,090.00	13,090.00
17782	TERMINAL-CONECTOR EMT 3/4	Ins	un	2.0000	2,850.00	5,700.00
30398	ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG	Ins	m	3.3000	2,374.05	7,834.36
30399	CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG	Ins	m	6.6000	3,646.16	24,064.66
30537	CLAVIJA CODELCA 15A-250V	Ins	un	1.0000	6,900.00	6,900.00
30692	TUBERIA CONDUIT EMT (UL 797) 3/4"	Ins	ml	3.0000	9,300.00	27,900.00
30693	CAJA GALVANIZADA 2400 CAL 20	Ins	und	1.0000	2,800.00	2,800.00
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	1.5000	26,552.00	39,828.00
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	3.0000	184.00	552.00
6673	TORNILLO ACERO 1/4	Ins	un	2.0000	1,083.00	2,166.00
960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	Ins	un	4.0000	2,655.00	10,620.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	39,828.00	1,991.40
3.17	**SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC**		un			105,786.53
12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	Ins	un	2.0000	580.00	1,160.00
13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	Ins	m	3.5000	1,749.00	6,121.50
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	7.0000	2,787.00	19,509.00
17090	INTERRUPTOR SENCILLO LÍNEA ABITARE	Ins	un	1.0000	6,289.72	6,289.72
1744	CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA	Ins	un	1.0000	11,900.00	11,900.00
2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	49,900.00	499.00
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	59,921.00	599.21
3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	Ins	m	3.0000	2,200.00	6,600.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	1.5000	30,348.00	45,522.00
960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	Ins	un	2.0000	2,655.00	5,310.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	45,522.00	2,276.10
3.18	**SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC**		un			146,393.51
12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	Ins	un	2.0000	580.00	1,160.00
13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	Ins	m	3.5000	1,749.00	6,121.50
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	11.0000	2,787.00	30,657.00
15492	SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20	Ins	un	1.0000	1,000.00	1,000.00
15498	CAJA DOBLE GALVANIZADA 2400	Ins	un	1.0000	3,250.00	3,250.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	49,900.00	499.00
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	59,921.00	599.21
321	INTERRUPTOR DOBLE ARQUEA	Ins	un	1.0000	24,811.00	24,811.00
3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	Ins	m	3.0000	2,200.00	6,600.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	2.0000	30,348.00	60,696.00
960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	Ins	un	3.0000	2,655.00	7,965.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	60,696.00	3,034.80
3.19	**SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC**		un			144,587.39
12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	Ins	un	2.0000	580.00	1,160.00
13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	Ins	m	4.5000	1,749.00	7,870.50
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	13.5000	2,787.00	37,624.50
2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	49,900.00	499.00
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	59,921.00	599.21
3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	Ins	m	4.0000	2,200.00	8,800.00
3552	CAJA OCTAGONAL 100 X 100 X 47MM	Ins	un	1.0000	2,681.78	2,681.78
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	2.5000	30,348.00	75,870.00
960	CONECTOR RESORTE ROJO/AMARILLO 18-8AWG	Ins	un	3.0000	2,655.00	7,965.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	75,870.00	1,517.40
3.20	**SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO EN MURO PVC**		un			153,866.33
12062	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4	Ins	un	2.0000	580.00	1,160.00
13555	ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG	Ins	m	4.0000	1,749.00	6,996.00
15305	CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG	Ins	m	12.0000	2,787.00	33,444.00
15492	SUPLEMENTO METÁLICO GALVANIZADO CAJA CUADRADA REF.2400-CAL.20	Ins	un	1.0000	1,000.00	1,000.00
15498	CAJA DOBLE GALVANIZADA 2400	Ins	un	1.0000	3,250.00	3,250.00
17056	CINTA AISLANTE N15 PVC (20M) NEGRA	Ins	un	0.0500	10,900.00	545.00
17783	TOMA PATA TRABADA 20A-250V	Ins	un	1.0000	5,400.00	5,400.00
2927	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	49,900.00	499.00
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	59,921.00	599.21
3534	TUBO CONDUIT PVC 3/4	Ins	m	3.5000	2,200.00	7,700.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	2.8000	30,348.00	84,974.40
961	CONECTOR TIPO RESORTE GRIS 14-10AWG	Ins	un	3.0000	1,350.00	4,050.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	84,974.40	4,248.72

4 INSTALACIONES CIELO RASO Y CUBIERTAS

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
4.1	**CIELO RASO PVC 9 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN**		m²			102,422.64
14520	ÁNGULO 3/4 X 3/4 (2.44M) CAL.26	Ins	m	2.4000	894.27	2,146.25
1644	CARGA FULMINANTE FUERTE+CLAVO BAJA VELOCIDAD 5/16X1	Ins	un	4.0000	391.05	1,564.20
30000	TEE BLANCA PARA MARCO DE ESCOTILLA	Ins	m	2.4000	2,645.00	6,348.00
30004	TORNILLO PUNTA BROCA 8 X 1 1/4 PARA FIBROCEMENTO	Ins	un	3.0000	169.00	507.00
30562	PERFILERIA PERIMETRAL BLANCA PARA CIELO RASO EN PVC	Ins	m	0.5500	5,940.00	3,267.00
30564	PERFIL ANGULAR BLANCO PARA CIELO RASO EN PVC	Ins	m	0.3200	5,790.00	1,852.80
30565	PARAL 59 mm L= 2.44 MTS	Ins	un	0.7100	15,900.00	11,289.00
30566	PARAL 60 mm L= 2.44 MTS	Ins	un	0.3500	7,070.00	2,474.50
30856	CIELO RASO PVC 10 MM BLANCO	Ins	m²	1.0500	52,614.00	55,244.70
40002	ANDAMIO CERTIFICADO	Ins	d	0.0400	30,033.00	1,201.32
50025	CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	0.5000	30,630.00	15,315.00
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	2.4300	184.00	447.12
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	15,315.00	765.75
4.2	**TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR TEJA COLOR TRASPARENTE INTERCALADO, CABALLETE DEL MISMO MATERIAL Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**		m²			86,499.06
16560	TORNILLO AUTOPERFORANTE N°12 X 1	Ins	un	10.0000	66.89	668.90
30649	TEJA STANDING SEAM CALIBRE 26	Ins	m²	1.0300	62,718.00	64,599.54
40002	ANDAMIO CERTIFICADO	Ins	d	0.1000	30,033.00	3,003.30
50011	CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	0.7000	22,536.00	15,775.20
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	9.0400	184.00	1,663.36
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	15,775.20	788.76
4.3	**ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.**		kg			20,347.91
2934	SOLDADURA 6013-3/16	Ins	kg	0.0800	10,239.33	819.15
30059	PLATINAS, PERNOS DE CONEXIÓN, TEMPLETES, CONTRAVIENTOS	Ins	kg	0.1000	6,516.25	651.63
30820	PERFILERIA ESTRUCTURAL LAMINADA EN CALIENTE	Ins	kg	1.0100	10,537.00	10,642.37
30821	SIKA ESMALTE 3133	Ins	gl	0.0100	92,463.00	924.63
30863	PINTURA ANTICORROSIVA ALQUIDICO ref. 210003	Ins	gl	0.0200	73,000.00	1,460.00
40002	ANDAMIO CERTIFICADO	Ins	d	0.0300	30,033.00	900.99
40008	EQUIPO OXICORTE (AUTOGENA)	Ins	d	0.0100	52,800.00	528.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	0.1500	26,552.00	3,982.80
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	1.3000	184.00	239.20
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	3,982.80	199.14
4.4	**CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2**		m²			75,376.31
13413	CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250	Ins	rl	0.0100	10,805.32	108.05
14624	MASILLA SUPERMASTICK PR (5 GL.)	Ins	gl	0.1400	12,200.00	1,708.00
16780	ÁNGULO GALVANIZADO 0.2 X 0.25 (2.44M) CAL.26	Ins	un	0.4200	3,090.00	1,297.80
16785	OMEGA ROLLADO (2.44M) CAL.26	Ins	un	0.8100	5,500.00	4,455.00
16786	VIGUETA BASE 4 (2.44M) CAL.26	Ins	un	0.5600	4,495.00	2,517.20
16788	CARGA TIRO A TIRO RAMSET AMARILLO	Ins	un	4.0000	214.00	856.00
16800	TORNILLO 1 PUNTA FINA	Ins	un	8.6000	32.00	275.20
16805	PERNO 1 CLAVO NORMAL	Ins	un	4.0000	539.00	2,156.00
16806	LÁMINA DE YESO REGULAR 1/2	Ins	un	0.3400	37,400.00	12,716.00
16994	LIJA DE PINTURA GRANO 180	Ins	un	0.0600	1,676.00	100.56
4237	TORNILLO 7 X 7/16	Ins	un	11.5000	99.00	1,138.50
5654	HORA CUADRILLA GG - DRYWALL	Aná	hc	1.0000	43,680.00	43,680.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	43,680.00	4,368.00
5	**CARPINTERIA METALICA**					
5.1	**DIVISION PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 H= 1,60 MT LEVANTADA 0,20 MT DEL PISO CALIDAD SOCODA A TODO COSTO.**		m²			936,474.95
10827	TALADRO PERCUTOR 3/4 900W 110V	Ins	d	0.1000	12,000.00	1,200.00
30176	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE	Ins	un	1.0000	150,000.00	150,000.00
30177	CHAZO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO	Ins	un	4.0000	200.00	800.00
30581	DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 20 CON SISTEMA TABIQUE A PISO (ALTURA TOTAL 1.80, PUERTAS Y DIVISORES 1.60, ESPACIO ENTRE ACERO Y PISO 20 CM), INCLUYE HERRAJES, INSTALACION Y TRANSPORTE.	Ins	m²	1.0300	725,900.00	747,677.00
50003	AYUDANTE ACABADOS (P)	Ins	hh	3.0000	11,089.00	33,267.00
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	10.1500	184.00	1,867.60
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	33,267.00	1,663.35
5.2	**PUERTA LÁMINA COLD ROLLED CAL.16**		m²			209,554.55
2155	LÁMINA COLD ROLLED 1.5M X 100 X 200 CS	Ins	un	1.5500	58,988.81	91,432.66
2502	ANTICORROSIVO ROJO	Ins	gl	0.0500	65,900.00	3,295.00
2946	SOLDADURA ELÉCTRICA DE 3/32 68 BARRAS	Ins	kg	0.6700	22,095.00	14,803.65

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
5655	HORA CUADRILLA HH - METÁLICAS	Aná	hc	2.0000	49,031.00	98,062.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	98,062.00	1,961.24
5.3	**PISO LAMINADO CLICK SPC RIGID CORE FLOORING WATERPROOF. INCLUYE . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO**		m²			109,862.38
30884	ESPACIADORES PARA PISO	Ins	un	6.0000	429.00	2,574.00
30885	Piso SPC Rigid floor importado referencia 9907	Ins	m²	1.0500	89,000.00	93,450.00
30886	perfil de transición 40x12x2.4m	Ins	und	0.0700	33,900.00	2,373.00
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	0.3500	26,552.00	9,293.20
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	9.2800	184.00	1,707.52
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	9,293.20	464.66
5.4	**PUERTA CONTRA INCENDIO EXTERIOR BARRA ANTIPÁNICO 2 PUNTOS SIN CHAPA EXTERIOR RESISTENCIA 120 MIN 1.20 X 2.40**		un			145,645,958.59
30756	PUERTA CONTRA INCENDIO EXTERIOR BARRA ANTIPÁNICO 2 PUNTOS SIN CHAPA EXTERIOR RESISTENCIA 120 MIN 1.20 X 2.40	Ins	un	1.0000	145,629,703.04	145,629,703.04
50025	CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	0.5000	30,630.00	15,315.00
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	0.9500	184.00	174.80
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	15,315.00	765.75
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**					
6.1	**LAVAMANOS CON GRIFERÍA TIPO I**		un			274,141.74
154	LAVAMANOS CON PEDESTAL BLANCO AVANTI	Ins	un	1.0000	152,900.00	152,900.00
15854	SILICONA ACÉ.ANTIHONGOS USO GENERAL GP (305M)	Ins	un	0.0300	33,900.00	1,017.00
16531	HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Ins	hc	0.5000	30,348.00	15,174.00
17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0.0100	9,900.00	99.00
17511	GRIFERÍA LAVAMANOS BALTA PICO TUBULAR 4	Ins	un	1.0000	73,900.00	73,900.00
17516	KIT INSTALACIÓN LAVAMANOS CON REPUESTO	Ins	un	1.0000	30,900.00	30,900.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	15,174.00	151.74
6.2	**DUCHA CON GRIFERÍA TIPO I**		un			115,324.74
17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0.0100	9,900.00	99.00
2575	DUCHA PISCIS PLUS 8	Ins	un	1.0000	99,900.00	99,900.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.5000	30,348.00	15,174.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	15,174.00	151.74
6.3	**SANITARIO MANANTIAL BLANCO**		un			376,681.15

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
15856	SILICONA ANTIHONGO 784 (300M)	Ins	un	0.2000	8,255.26	1,651.05
17228	BRIDA SANITARIA 4 REPUESTO	Ins	un	1.0000	43,900.00	43,900.00
184	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	Ins	un	1.0000	301,900.00	301,900.00
50003	AYUDANTE ACABADOS (P)	Ins	hh	2.0000	11,089.00	22,178.00
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	32.3000	184.00	5,943.20
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	22,178.00	1,108.90
6.4	**ORINAL TIPO I**		un			586,211.76
3094	ORINAL SUSPEND CURVE	Ins	un	1.0000	307,695.35	307,695.35
3098	GRIFERÍA PARA ORINAL PUSH DECAMATIC ECO	Ins	un	1.0000	257,166.59	257,166.59
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.7000	30,348.00	21,243.60
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	0.5000	21,243.60	106.22
6.5	**LLAVE MANGUERA**		un			63,548.08
17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0.1500	9,900.00	1,485.00
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0200	59,921.00	1,198.42
2944	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/4 GL.)	Ins	un	0.0200	99,903.92	1,998.08
30107	ESTOPA 200 gr	Ins	un	0.0100	4,900.00	49.00
30231	Tubo 1/2 Presión 13.5	Ins	ml	0.4000	11,900.00	4,760.00
30237	CODO 90 X 1/2 PRESIÓN	Ins	un	1.0000	500.00	500.00
3892	ADAPTADOR HEMBRA PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	1.0000	610.00	610.00
4864	LLAVE JARDÍN LIVIANA CROMADA 1/2 X 3/4	Ins	un	1.0000	48,600.00	48,600.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.1000	30,348.00	3,034.80
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	6.3100	184.00	1,161.04
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	3,034.80	151.74
6.6	**GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO**		un			94,008.00
15856	SILICONA ANTIHONGO 784 (300M)	Ins	un	0.1200	8,255.26	990.63
30684	GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL REF KORAL CORONA BAJA O SIMILAR	Ins	un	1.0000	74,900.00	74,900.00
50008	OFICIAL ACABADOS (P)	Ins	hh	1.1000	15,463.00	17,009.30
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	1.4000	184.00	257.60
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	17,009.30	850.47
6.7	**ACCESORIOS PARA BAÑO (6UND)**		un			157,699.86
18566	JUEGO ACCESORIOS ALUVIA (6UN)	Ins	un	1.0000	151,200.00	151,200.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.2500	25,742.00	6,435.50

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	6,435.50	64.36
7	**INSTALACIONES EN VIDRIO**					
7.1	**SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO**		m²			566,155.82
1335	DIVISIÓN BAÑO VIDRIO TEMPLADO	Ins	m²	1.0000	539,900.00	539,900.00
16529	HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACIONES	Ins	hc	1.0000	25,741.00	25,741.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	25,741.00	514.82
7.2	**VENTANA CORREDIZA AL. 0.6X0.4VIDRIO 3MM**		un			102,944.39
15904	VENTANA CORREDIZA 0.6X0.4VIDRIO 3MM	Ins	un	1.0000	83,499.39	83,499.39
16237	CHAZO ENMALLADO 8 X 4CM	Ins	un	2.0000	1,466.00	2,932.00
17191	TORNILLO LÁMINA AVELLANADO FIXSER 10 X 2	Ins	un	2.0000	209.00	418.00
5649	HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	Aná	hc	0.5000	32,190.00	16,095.00
7.3	**PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm) BISAGRA HIDRÁULICA (SPEEDY O SIMILAR) INCLUYE CERRADURA (YALE O SIMILAR) Y PORTA CERRADURA EN ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO, COLOR NEGRO**		m²			969,000.00
30091	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm) BISAGRA HIDRÁULICA (SPEEDY O SIMILAR) INCLUYE CERRADURA (YALE O SIMILAR) Y PORTA CERRADURA EN ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO, COLOR NEGRO	Ins	m²	1.0000	969,000.00	969,000.00
7.4	**ESPEJO CRISTAL 4MM**		m²			70,509.55
15812	SILICONA NEUTRA (300ML)	Ins	un	0.3300	24,900.00	8,217.00
3740	ESPEJO CRISTAL 4MM	Ins	m²	1.0000	49,292.84	49,292.84
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.5000	25,742.00	12,871.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	12,871.00	128.71
8	**ESTUCO Y PINTURA**					
8.1	**ESTUCO Y PINTURA KORAZA (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) (m²)**		m²			30,634.33
30009	PINTURA KORAZA EXTERIOR REF: PINTUCO	Ins	gal	0.0600	112,900.00	6,774.00
30069	LIJA SECA PREMIER 80 (pliego)	Ins	un	0.1000	2,643.00	264.30
30299	ESTUCOR ESTUCO PLÁSTICO 30 KILOS/5 GALONES INTERIOR Y EXTERIOR	Ins	gl	0.0340	114,000.00	3,876.00
40002	ANDAMIO CERTIFICADO	Ins	d	0.0300	30,033.00	900.99
50003	AYUDANTE ACABADOS (P)	Ins	hh	1.6000	11,089.00	17,742.40
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	1.0300	184.00	189.52

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	17,742.40	887.12
8.2	**ENCORAZADO DE MURO**		ml			32,958.90
1540	MORTERO 1:4	Ins	m³	0.0400	604,218.23	24,168.73
16090	BLOQUE N°4 P-H TRADICIONAL ESTRIADO 33 X 9 X 23CM	Ins	un	2.0000	1,241.07	2,482.14
40002	ANDAMIO CERTIFICADO	Ins	d	0.0100	30,033.00	300.33
50011	CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	0.2500	22,536.00	5,634.00
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	0.5000	184.00	92.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	5,634.00	281.70
8.3	**ESTUCO INTERIOR**		m²			34,997.48
15816	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR CANECA (5 GAL)	Ins	un	0.0400	89,900.00	3,596.00
5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	Aná	hc	0.7200	42,758.00	30,785.76
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	30,785.76	615.72
8.4	**VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS**		m²			9,213.39
13284	VINILO CANECA (5GL)	Ins	un	0.0100	309,900.00	3,099.00
5648	HORA CUADRILLA CC - PINTURAS	Aná	hc	0.1300	42,758.00	5,558.54
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	10.0000	5,558.54	555.85
9	**INSTALACIONES PVC**					
9.1	**TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.**		ml			23,589.36
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	59,921.00	599.21
2944	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	99,903.92	999.04
30107	ESTOPA 200 gr	Ins	un	0.0200	4,900.00	98.00
30231	Tubo 1/2 Presión 13.5	Ins	ml	1.0000	11,900.00	11,900.00
3920	UNIÓN PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	0.3300	501.00	165.33
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	0.3500	26,552.00	9,293.20
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	0.3800	184.00	69.92
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	9,293.20	464.66
9.2	**TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION**		ml			34,062.60
17496	CODO 45° 1/8 PVC SANITARIA CXE 2	Ins	un	0.1700	4,825.00	820.25
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0200	49,900.00	998.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0200	45,900.00	918.00
30107	ESTOPA 200 gr	Ins	un	0.3000	4,900.00	1,470.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
3629	TUBO PVC SANITARIO 2	Ins	m	1.0000	15,121.00	15,121.00
3635	UNIÓN PVC SANITARIA 2	Ins	un	0.1700	3,251.00	552.67
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	0.5000	26,552.00	13,276.00
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	1.3200	184.00	242.88
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	13,276.00	663.80
9.3	**TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION**		ml			30,787.12
14996	SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER (1/4 GL.)	Ins	un	0.0200	59,900.00	1,198.00
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0200	59,921.00	1,198.42
30107	ESTOPA 200 gr	Ins	un	0.1000	4,900.00	490.00
30251	TUBO SANITARIO 3 X 6 M	Ins	ml	1.0000	11,650.00	11,650.00
30252	UNIÓN 3 PG SANITARIA	Ins	un	0.1700	3,000.00	510.00
30253	CODO 22 1/2° - 1/16 SANITARIO CXC PVC PAVCO 3	Ins	un	0.1700	8,970.00	1,524.90
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	0.5000	26,552.00	13,276.00
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	1.5000	184.00	276.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	13,276.00	663.80
9.4	**TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION**		ml			55,569.54
12049	TUBO PVC SANITARIO 4	Ins	m	1.0000	31,765.00	31,765.00
13380	CODO 45° 1/8PVC SANITARIO CXC 4	Ins	un	0.1700	18,265.00	3,105.05
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0200	49,900.00	998.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0200	45,900.00	918.00
30107	ESTOPA 200 gr	Ins	un	0.3000	4,900.00	1,470.00
3659	UNIÓN PVC SANITARIA 4	Ins	un	0.1700	9,459.00	1,608.03
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	0.5500	26,552.00	14,603.60
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	2.0200	184.00	371.68
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	14,603.60	730.18
9.5	**PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.**		un			24,393.41
17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0.5000	9,900.00	4,950.00
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0500	59,921.00	2,996.05
2944	SOLDADURA PVC WET BONDING (1/4 GL.)	Ins	un	0.0500	99,903.92	4,995.20
30107	ESTOPA 200 gr	Ins	un	0.0500	4,900.00	245.00
3886	ADAPTADOR MACHO PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	1.0000	540.00	540.00
3924	TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.13.5	Ins	m	0.5000	3,376.00	1,688.00
3929	CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2	Ins	un	1.0000	400.00	400.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	0.3000	26,552.00	7,965.60
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	1.1700	184.00	215.28
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	7,965.60	398.28
9.6	**PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION**		un			58,203.93
14996	SOLDADURA CPVC BLAZE MASTER (1/4 GL.)	Ins	un	0.0200	59,900.00	1,198.00
2942	LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0200	59,921.00	1,198.42
30107	ESTOPA 200 gr	Ins	un	0.1000	4,900.00	490.00
30251	TUBO SANITARIO 3 X 6 M	Ins	ml	0.5000	11,650.00	5,825.00
30256	CODO SANITARIO 90° CXC 3	Ins	un	1.0000	5,900.00	5,900.00
3644	YEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4 X 2	Ins	un	1.0000	28,372.00	28,372.00
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	0.5200	26,552.00	13,807.04
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	3.9300	184.00	723.12
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	13,807.04	690.35
9.7	**PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION**		un			56,035.78
17562	SOLDADURA PVC NTC 576 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	49,900.00	499.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	45,900.00	459.00
30107	ESTOPA 200 gr	Ins	un	0.1000	4,900.00	490.00
3608	CODO 90° 1/4 PVC SANITARIO CXC 2	Ins	un	1.0000	4,031.00	4,031.00
3629	TUBO PVC SANITARIO 2	Ins	m	0.5000	15,121.00	7,560.50
3644	YEE PVC SANITARIA REDUCIDA 4 X 2	Ins	un	1.0000	28,372.00	28,372.00
50018	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	0.5000	26,552.00	13,276.00
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	3.7200	184.00	684.48
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	13,276.00	663.80
9.8	**CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM**		un			462,394.32
16106	LADRILLO MACIZO PRENS. 24.5X12X5.5CM	Ins	un	99.0000	1,200.00	118,800.00
17569	TAPA PREFABRICADA 70X70	Ins	un	1.0000	147,796.18	147,796.18
4995	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Aná	m³	0.0400	740,707.44	29,628.30
5335	PLACA DE CONTRAPISO E=0,25M, EN CONCRETO DE 3000PSI, REFUERZO EN MALLA ELECTRO SOLDADA TIPO M-0,84 O SIMILAR.	Aná	m²	0.5000	189,644.10	94,822.05
5368	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	Aná	m³	0.0200	809,451.77	16,189.04
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	2.0000	25,742.00	51,484.00
8141	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 1500 PSI	Ins	m³	0.0100	295,139.57	2,951.40
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	72,334.96	723.35

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
9.9	**REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2**		un			15,047.11
12137	REJILLA PLÁSTICA ANTICUCARACHA 3X2	Ins	un	1.0000	8,900.00	8,900.00
30488	CEMENTO BLANCO	Ins	kg	1.5000	1,850.00	2,775.00
3684	AGUA	Ins	lt	4.0000	25.00	100.00
50008	OFICIAL ACABADOS (P)	Ins	hh	0.1800	15,463.00	2,783.34
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	1.9000	184.00	349.60
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	2,783.34	139.17
9.10	**TAPAS REGISTRO 15CMX15CM**		un			10,448.64
14807	SILICONA TOXEMENT 200 BLANCA 300M	Ins	un	0.0400	22,116.00	884.64
16539	HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Ins	hh	0.2500	10,568.00	2,642.00
2811	TAPA REGISTRO 15CM X 15CM	Ins	un	1.0000	6,922.00	6,922.00
9.11	**VÁLVULA DE REGISTRO 1/2**		un			81,782.74
17479	CINTA TEFLÓN AGUA (10M)	Ins	un	0.0300	9,900.00	297.00
17485	ADAPTADOR MACHO IM CPVC 1/2 CXR	Ins	un	2.0000	16,608.00	33,216.00
17545	VÁLVULA BOLA MANIJA PALANCA 1/2	Ins	un	1.0000	21,750.00	21,750.00
17556	SOLDADURA CPVC FGG NTC 4455 (1/8 GL.)	Ins	un	0.0100	54,500.00	545.00
2812	TAPA REGISTRO 20CM X 20CM	Ins	un	1.0000	10,190.00	10,190.00
2969	LIMPIADOR PARA PVC Y CPVC (1/4 GL.)	Ins	un	0.0100	45,900.00	459.00
5647	HORA CUADRILLA BB - INSTALACIONES	Aná	hc	0.5000	30,348.00	15,174.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	1.0000	15,174.00	151.74
10	**INSTALACIONES CERAMICA**					
10.1	**CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**		m²			62,656.73
15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	Ins	kg	3.0000	2,290.00	6,870.00
18551	BOQUILLA CONCOLOR DECO JUNTA ESTRECHA (2KG)	Ins	kg	0.2100	6,800.00	1,428.00
30021	LLANA DENTADA METALICA	Ins	un	0.1000	24,900.00	2,490.00
30494	PARED CERAMICA ADARE ESTRUCTURADA BEIGE 30X60	Ins	m²	1.0000	41,000.00	41,000.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Ins	hc	0.3000	25,742.00	7,722.60
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	15.0000	184.00	2,760.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	7,722.60	386.13
10.2	**GUARDAESCOBA PVC 6.8CM**		m			7,637.69
16010	GUARDAESCOBA RESIDENCIAL PVC 6.8CM	Ins	m	1.0000	5,236.00	5,236.00

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
17762	PEGANTE DE CONTACTO	Ins	gl	0.0100	108,885.00	1,088.85
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.0500	25,742.00	1,287.10
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	1,287.10	25.74
10.3	**GUARDAESCOBA DE CERAMICA DE 60X30 CARAS DIFERENCIADAS COLOR GRIS CORONA O SIMILAR.**		m			29,945.29
13549	BOQUILLA COLOR (10KG)	Ins	un	0.1900	58,468.78	11,109.07
30021	LLANA DENTADA METALICA	Ins	un	0.0300	24,900.00	747.00
30506	PEGACOR MAX GRIS	Ins	kg	1.2600	4,540.00	5,720.40
30893	PISO PARED VANCOUVER GRIS CARAS DIFERENCIADAS 30X60	Ins	un	0.1700	40,800.00	6,936.00
3684	AGUA	Ins	lt	3.0000	25.00	75.00
50025	CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	0.1500	30,630.00	4,594.50
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	2.9000	184.00	533.60
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	4,594.50	229.72
10.4	**CERAMICA DETROIT DARK FORMATO 31 X 60 MATE RECTIFICADO SIMILAR O DE MEJORES CARACTERISTICAS TÉCNICAS**		m²			81,639.48
30021	LLANA DENTADA METALICA	Ins	un	0.0300	24,900.00	747.00
30038	PEGANTTO PLUS GRIS PORCELANATTO	Ins	kg	5.5000	2,070.00	11,385.00
30039	JUNTTA PLUS LATEX GRIS	Ins	kg	0.3500	7,200.00	2,520.00
30040	PISO CERAMICA DETROIT DARK 31 X 60 MATE	Ins	m²	1.0100	50,589.00	51,094.89
3684	AGUA	Ins	lt	6.0000	25.00	150.00
50029	CUADRILLA ACABADOS (2 AYUDANTES)	Ins	hh	0.5500	22,178.00	12,197.90
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	15.9500	184.00	2,934.80
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	12,197.90	609.89
10.5	**CERÁMICA FORMATO 30CMX60CM**		m²			61,547.05
15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	Ins	kg	3.0000	2,290.00	6,870.00
18555	PARED NANTO 30X60CM	Ins	m²	1.0000	46,800.00	46,800.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.3000	25,742.00	7,722.60
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	7,722.60	154.45
10.6	**PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM**		m²			98,575.95
15	PEGACOR INTERIORES BLANCO	Ins	kg	3.0000	2,290.00	6,870.00
17739	PORCELANATO MIRAMAR 56.6X56.6CM	Ins	m²	1.0000	65,200.00	65,200.00
18551	BOQUILLA CONCOLOR DECO JUNTA ESTRECHA (2KG)	Ins	kg	0.6000	6,800.00	4,080.00
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Aná	hc	0.8000	25,742.00	20,593.60
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	7.7200	184.00	1,420.48

Actividad		Tipo	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr. Total
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	2.0000	20,593.60	411.87
10.7	**GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM**		m			22,962.82
17739	PORCELANATO MIRAMAR 56.6X56.6CM	Ins	m²	0.1460	65,200.00	9,519.20
18551	BOQUILLA CONCOLOR DECO JUNTA ESTRECHA (2KG)	Ins	kg	0.4000	6,800.00	2,720.00
30506	PEGACOR MAX GRIS	Ins	kg	1.0700	4,540.00	4,857.80
5646	HORA CUADRILLA AA - ALBAÑILERÍA	Ins	hc	0.2000	25,742.00	5,148.40
60001	TRANSPORTE FERRETERIA	Ins	kg	2.5000	184.00	460.00
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	5,148.40	257.42
11	**RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO**					
11.1	**RETIRO DE ESCOMBRS Y ASEO**		m³			179,285.96
50011	CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	Ins	hh	0.1000	22,536.00	2,253.60
60008	RETIRO DE SOBRANTES EN VOLQUETA	Ins	m³	1.0000	176,919.68	176,919.68
ESP13598	HERRAMIENTA MENOR	Ins	%	5.0000	2,253.60	112.68