ASFACOL
Asfaltadora Colombia S.A.S
ESPECIALISTAS EN VÍAS

Medellín, 15 de abril de 2024 ASF-2024-0066

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
Medellín - Antioquia

Asunto: Solicitud de adición al presupuesto y plazo del contrato 4600098513 de 2023

HERNÁN ENRIQUE MUÑOZ RESTREPO, actuando en calidad de representante legal de **ASFALTADORA COLOMBIA SAS** con NIT 890.900.741, respetuosamente y con el fin de que la secretaría de infraestructura física pueda ampliar la cobertura en la atención de la malla vial correspondiente a las vías urbanas y rurales, realizando, con la maquinaria y personal propio, trabajos de mantenimiento que generen condiciones óptimas para el desplazamiento vehicular seguro de la comunidad, ACEPTAMOS la adición presupuestal del contrato 4600098513 de 2023, por un valor de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($1.341.000.000) para ser ejecutados en un plazo de 4 meses contados desde el 02 de mayo de 2024 al 02 de septiembre de 2024 según lo indicado por la entidad en el documento con número de radicado 202430142231 y con las cantidades descritas a continuación.

ASFACOL
Asfaltadora Colombia S.A.S
ESPECIALISTAS EN VÍAS

ITEM	CONDICIONES INICIALES					CANTIDADES A EJECUTAR CON LA ADICION	
	DESCRIPCION	UND	CANT.	P/UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR
1	**Suministro mezcla asfáltica con transporte oficial.**						
1.1	Suministro en planta de mezcla asfáltica de tipo densa tibia **MDC19**, con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS-2022, en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	655.00	$ 333,116.14	$ 218,191,072	400.00	$ 133,246,456
1.2	Suministro en planta de base asfáltica de tipo gruesa tibia **MGC-38** con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS-2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	35.00	$ 301,972.80	$ 10,569,048	0.00	$ -
1.3	Suministro en planta de mezcla asfáltica de tipo semidensa tibia **MSC-19** con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	655.00	$ 333,116.14	$ 218,191,072	225.00	$ 74,951,132
2	**Suministro mezcla asfáltica con transporte particular.**						
2.1	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MDC-19 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	3,000.00	$ 354,844.83	$ 1,064,534,490	1,655.00	$ 587,268,194
2.2	Suministro en obra de base asfáltica de tipo gruesa tibia MGC-38 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	180.00	$ 323,701.49	$ 58,266,268	0.00	$ -
2.3	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo semidensa tibia MSC-19 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	920.00	$ 354,844.83	$ 326,457,244	557.00	$ 197,648,570
2.4	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MSC-19 adicionada con fibras Forta-Fi o similar, preparada en caliente de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	280.00	$ 425,045.59	$ 119,012,765	0.00	$ -
3	**Suministro de emulsión asfaltica con transporte particular**						
3.1	Suministro en planta de emulsión asfaltica de rompimiento rapido tipo CRR-1.	Galon	4,164.00	$ 8,889.99	$ 37,017,918	4,027.85	$ 35,807,548
3.2	Suministro y transporte de emulsión asfaltica de rompimiento rapido tipo CRR-1.	Galon	460.00	$ 9,095.55	$ 4,183,953	250.00	$ 2,273,888
	REAJUSTE VALORES 2024 POR IPC DEL 9,28% ANTES DE IVA						**$ 95,694,969**
	COSTO TOTAL ANTES DE IVA				**$ 2,056,423,829.76**		**$ 1,126,890,756**
	IVA (SOBRE UTILIDAD)	**19%**			**$ 390,720,528.00**		**$ 214,109,244**
	AJUSTE AL PESO				**$ 1,185.24**		
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO / ACTA				**$ 2,447,145,543.00**		**$ 1,341,000,000**

Atentamente,

HERNÁN ENRIQUE MUÑOZ RESTREPO
Representante legal ASFALTADORA COLOMBIA S.A.S

Carrera 55 # 90-01 – Teléfono: (604) 522 6015
Medellín – Colombia
Nit. 890.900.741-0
www.asfacol.com
Asfaltadora Colombia Asfaltadora Colombia Asfacol Asfacol