Villavicencio 09/04/2024

SEÑOR:
SARGENTO DIEGO MONSALVE
ARMADA NACIONAL
Cordial saludó

ASUNTO: COTIZACION

Por medio de la presente y en atención a su solicitud de cotización relaciono de la siguiente manera los ítems a cotizar:

ITEM	DESCRIPCION BIEN/OBRA/ SERVICIO A CONTRATAR	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 ESTUFA INDUSTRIAL DE 8 PUESTOS CONSISTENTE EN LIMPIEZA, DESENGRASE, RUTINA MECANICA RETIRANDO OXIDACIÓN CON ABRASIVOS A QUEMADORES FUNDIDOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, INTERMEDIA Y ACABADOS DE COLOR NEGRO,	1	$ 680.000	$ 680.000
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 01 ESTUFA INDUSTRIAL DE 8 PUESTOS CONSISTENTE EN SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE 06 VÁLVULAS DE SEGURIDAD	1	$ 650.000	$ 650.000
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 PLANCHA ESTUFA INDUSTRIAL DE 2 PUESTOS, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, DESENGRASE, RUTINA MECANICA RETIRANDO OXIDACIÓN CON ABRASIVOS A QUEMADORES FUNDIDOS, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, INTERMEDIA Y ACABADOS DE COLOR NEGRO,	1	$ 600.000	$ 600.000
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 01 PLANCHA ESTUFA INDUSTRIAL DE 2 PUESTOS CONSISTENTE EN INSTALACIÓN DE 02 VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y 02 BOTONES EN ALUMINIO FUNDIDO.	1	$ 580.000	$ 580.000
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 02 MOTORES ELÉCTRICOS DE LA CAMPANA EXTRACTORA CONSISTENTE EN LA VERIFICACION GENERAL DE LA PARTE ELÉCTRICA, PRUEBA INICIAL DE RESECCIÓN DE AISLAMIENTO DEL EQUIPO, IMPEDANCIA, LAVADO CON AGENTE DIELÉCTRICO DE LAS BOBINAS, BARNIZADO, HORNEADO. ENTREGAR INFORME DE LA PRUEBA FINAL DEL ESTADO DEL EQUIPO (IMPEDANCIA, SURGE)	1	$ 610.000	$ 610.000

6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA PARTE ELECTRICA 02 MOTORES ELECTRICOS DE LA CAMPANA EXTRACTORA CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE LAS BORNERAS DE CONEXIONES INTERNAS DEL MOTOR.	1	$ 680.000	$ 680.000
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA PARTE MECÁNICA DE 02 MOTORES ELECTRICOS DE LA CAMPANA EXTRACTORA CONSISTENTE EN CAMBIO DE RODAMIENTO, RUTINA MECÁNICA, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA INTERMEDIA Y ACABADOS. ASI MISMO VERIFICACIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CAMISAS DE LOS RODAMIENTOS, VERIFICACIÓN DE DEFLEXIÓN DEL EJE. VERIFICACIÓN Y SUMINISTRO DE LA TORNILLERÍA DE ANCLAJE EN ACERO INOXIDABLE. CORRECCIÓN DE AVERÍAS EN EL ANCLAJE DEL EQUIPO.	1	$ 620.000	$ 620.000
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 ESTUFA INDUSTRIAL DE 04 PUESTOS CON PLANCHA DE 40 CM X 60 CM, CONSISTENTE EN LIMPIEZA Y DESENGRASE DE QUEMADORES, MANTENIMIENTO DE TOBERAS PARA REGULACIÓN DE GAS, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE LA ESTUFA, RETIRAR GRASA DE TUBERÍAS. LIMPIEZA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS LLAVES DE CIERRE.	1	$ 350.000	$ 350.000
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 01 ESTUFA INDUSTRIAL DE 04 PUESTOS CON PLANCHA DE 40 CM X 60 CM, CONSISTENTE EN EL CAMBIO DE TUBERÍAS DEL PASO DE GAS HACIA LOS QUEMADORES.	1	$ 300.000	**$ 300.000**
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 ESTUFA INDUSTRIAL DE 03 PUESTOS, CONSISTENTE EN LIMPIEZA Y DESENGRASE DE QUEMADORES. MANTENIMIENTO DE TOBERAS PARA REGULACIÓN DE GAS, REFUERZO DE LA ESTRUCTURA DE LA ESTUFA, RETIRAR GRASA DE TUBERÍAS, LIMPIEZA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS LLAVES DE CIERRE.	1	$ 320.000	$ 320.000
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 01 ESTUFA INDUSTRIAL DE 03 PUESTOS, CONSISTENTE EN CAMBIO DE TUBERÍAS DEL PASO DE GAS HACIA LOS QUEMADORES.	1	$ 300.000	$ 300.000
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 02 ESTUFAS DE 01 PUESTO. CONSISTENTE EN LIMPIEZA Y DESENGRASE DE QUEMADORES. MANTENIMIENTO DE TOBERAS PARA REGULACIÓN DE GAS, REFUERZO DE ESTRUCTURA DE LA ESTUFA, RETIRAR GRASA DE TUBERÍAS. LIMPIEZA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS LLAVES DE CIERRE.	1	$ 400.000	$ 400.000

13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 02 ESTUFAS DE 01 PUESTO. CONSISTENTE EN CAMBIO DE TUBERÍAS DEL PASO DE GAS HACIA LOS QUEMADORES.	1	$ 300.000	$ 300.000
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 PLANCHA CON HORNO, CONSISTENTE EN LIMPIEZA, DESENGRASE, RUTINA MECANICA RETIRANDO OXIDACIÓN CON ABRASIVOS A QUEMADORES FUNDIDOS, ASI MISMO DESENGRASE DE LA ESTRUCTURA DE LA PLANCHA.	1	$ 340.000	$ 340.000
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 01 PLANCHA CON HORNO, CONSISTENTE EN CAMBIO DE TUBERÍAS DEL PASO DE GAS HACIA LOS QUEMADORES.	1	$ 250.000	$ 250.000
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 CAMPANA EXTRACTORA TIPO ISLA, CONSISTENTE EN LAVADO Y DESENGRASE DE LA ESTRUCTURA EN ALUMINIO COMPUESTO POR CAMPANA EXTRACTORA, DUCTOS, FILTROS Y EXTRACTOR.	1	$ 300.000	$ 300.000
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA PARTE MECÁNICA DE 01 MOTOR ELECTRICO DE LA CAMPANA EXTRACTORA TIPO ISLA, CONSISTENTE EN CAMBIO DE RODAMIENTO DEL ESTRACTOR	1	$ 240.000	$ 240.000
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 05 CONGELADORES, CONSISTENTE EN VERIFICACIÓN DE FUGAS, VERIFICACIÓN DE HUMEDAD Y OBSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS, VERIFICACIÓN FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE COMPRESIÓN, VERIFICACION DE FILTROS Y SUMINISTRO DE REFRIGERANTE.	1	$ 280.000	$ 280.000
			SUBTOTAL	**$ 7.800.000**
			IVA 19%	$ 1.482.000
			TOTAL	**$ 9.282.000**

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente:

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL META S.A.S.
Nit. 900202666-7
Cra. 32 Nº. 38-70 Of. 1303

Diego Agudelo

DIEGO AGUDELO CARDENAS
C.C.1.121.862.455
Representante Legal

INCOMET
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES DEL META

Carrera 31 44 49/53 oficina 101 el triunfo tel.: 3219242798-3204867775
E-mail: ingconmeta@gmail.com Villavicencio Meta