

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TERMINAL Y TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE MOMPOX								
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
PRELIMINARES								
1	1,1		1,1	Trazado y replanteo	M2	80,00	\$ 8.900,00	\$ 712.000,00
2	1,2		1,2	Desmonte y retiro de cubierta en lamina ondulada de fibrocemento existente	M2	80,00	\$ 14.700,00	\$ 1.176.000,00
Subtotal								\$ 1.888.000,00
TERMINAL Y TORRE DE CONTROL								
3	2,1		2,1	Estuco plástico interiores y exteriores	M2	225	\$ 23.711,00	\$ 5.334.975,00
4	2,2		2,2	Pintura en vinilo tipo 1 (tres manos)	M2	225	\$ 55.563,00	\$ 12.501.675,00
5	2,3		2,3	Suministro e instalacion de cielo raso en drywall	M2	100	\$ 64.000,00	\$ 6.400.000,00
6	2,4		2,4	Mantenimiento de estructura tipo domo en la zona de salida y llegadas incluye lijado, pintura y reparacion.	ML	120,0	\$ 27.800,00	\$ 3.336.000,00
7	2,5		2,5	Mantenimiento a pozos septicos existentes	UND	2	\$ 1.320.300,00	\$ 2.640.600,00
8	2,6		2,6	Mantenimiento a baterias sanitarias, incluye sondeo y cambio de accesorios donde requiera	UND	4	\$ 515.120,00	\$ 2.060.480,00
9	2,7		2,7	Mantenimiento a puertas de vidrio incluye cambio de gatos	UND	5,00	\$ 1.350.000,00	\$ 6.750.000,00
10	2,8		2,8	Suministro e instalación de cubierta en lamina termoacustica, incluye estructura de soporte	M2	80,00	\$ 436.200,00	\$ 34.896.000,00
11	2,9		2,9	Suministro e instalacion de polarizado para ventanas	M2	80,00	\$ 62.370,00	\$ 4.989.600,00
12	2,10		2,10	Mantenimiento de ventanas existentes incluye cambio de bisagras y cierre	UND	15,00	\$ 113.300,00	\$ 1.699.500,00
13	2,11		2,11	Suministro e instalacion de sellado para vanos de ventanas	ML	102,22	\$ 25.500,00	\$ 2.606.597,16
Subtotal								\$ 83.215.427,16
PARQUEADERO TERMINAL								
14	3,1		3,1	Reflectores de 400w solar. Incluyendo kit solar	UND	6,00	\$ 1.521.000,00	\$ 9.126.000,00
15	3,2		3,2	suministro de estructura tipo cubierta para zona de parqueadero, proteccion vehiculos, incluye estructura y laminas	M2	75,00	\$ 457.867,00	\$ 34.340.025,00
Subtotal								\$ 43.466.025,00
TERMINAL, TORRE DE CONTROL Y PAQUEADERO								
16	4,1		4,1	Aseo y limpieza general	UND	1,00	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00
Subtotal								\$ 450.000,00
SUBTOTAL OBRAS								\$ 129.019.452,16

COSTO TOTAL DIRECTO OBRA		\$	103.215.561,73
ADMINISTRACION	16%	\$	15.482.334,26
IMPREVISTO	5%	\$	5.160.778,09
UTILIDAD	5%	\$	5.160.778,09
IVA / UTILIDAD	19%	\$	980.547,84
COSTO TOTAL OBRA		\$	130.000.000,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	15%
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	5%
	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	25%