Estudio de mercado retablos de popayan

HECTOR OSWALDO PRIETO GORDILLO <hectorprieto7@gmail.com>

Vie 01/03/2024 16:37

Para:Rocio Helena Morales Hortua <rmorales@mincultura.gov.co>;Eugenia Serpa Isaza <eserpa@mincultura.gov.co>

1 archivos adjuntos (4 MB)

HECTOR PRIETO EM RETABLOS POPAYAN (1)-010324.xlsx;

Cordial saludo restauradoras Eugenia Serpa y Rocio Morales, atendiendo su solicitud de realizar el estudio de mercado para las actividades de conservación a llevar a cabo en varios retablos de la ciudad de Popayán, adjunto presento los valores correspondientes para cada proceso.

Cordialmente

HECTOR O. PRIETO GORDILLO
Restaurador de bienes Muebles

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

COTIZACIÓN ACCIONES CONSERVACIÓN Y EMERGENCIA DEL CONJUNTO DE RETABLOS DE LAS IGLESIAS DE SANTO DOMINGO, SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, INCLUIDA LA DOCUMENTACIÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE POPAYÁN, CAUCA				
ÍTEMS	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
RETABLO MAYOR, NUEVE RETABLOS LATERALES Y PÚLPITO DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO				
Limpieza superficial del retablo mayor (1), retablos laterales (9) y púlpito, y la imagineria asociada aproximadamente veinte (20) entre las cuales hay imagenes talladas, algunas de estas de bulto redondo, otra imágenes de vestir	UN	31	$ 760.000	**$ 23.560.000,00**
Desinsectación general por medio de inyección y brocha, de la imaginería del altar mayor y retablos laterales, con producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato, para la eliminación de insectos xilófagos, termitas y larvas.	UN	20	$ 750.000	**$ 15.000.000,00**
Desinsectación general por medio de inyección y brocha, de las piezas que componen el retablo mayor (1), los retablos laterales (9) y el púlpito, con producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato, para la eliminación de insectos xilófagos, termitas y larvas. (DOS APLICACIONES CON INTERVALO DE 1 MES)	UN	11	$ 1.370.000	**$ 15.070.000,00**
Fijado general de policromía y laminilla de oro en zonas de levantamiento o desprendimiento en el retablo mayor (1), retablos laterales (9) y púlpito, mediante la aplicación de producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato	UN	11	$ 1.500.000	**$ 16.500.000,00**
Refuerzo general y reajuste de piezas estructurales (agujas, listones, amarres, entre otros) en el retablo mayor, retablos laterales y púlpito	GL	1	$ 12.000.000	**$ 12.000.000,00**
Refuerzo y reajuste del pedestal de la imagen de San Joaquín que se encuentra inestable	UN	1	$ 3.000.000	**$ 3.000.000,00**
Levantamiento del estado de conservación y diagnóstico del retablo mayor, los retablos laterales y el púlpito	UN	11	$ 2.670.000	**$ 29.370.000,00**
RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DE SAN AGUSTIN Y RETABLOS LATERALES				
Limpieza superficial del retablo mayor (1), retablos laterales (6) y púlpito	UN	8	$ 760.000	**$ 6.080.000,00**
Desinsectación general por medio de inyección y brocha, de las piezas que componen el retablo mayor (1), los retablos laterales (6) y el púlpito, con producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato, para la eliminación de insectos xilófagos, termitas y larvas. (DOS APLICACIONES CON INTERVALO DE 1 MES)	UN	8	$ 1.370.000	**$ 10.960.000,00**
Fijado general de policromía y laminilla de oro en zonas de levantamiento o desprendimiento en el retablo mayor (1), retablos laterales (6) y púlpito, mediante la aplicación de producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato	UN	8	$ 1.500.000	**$ 12.000.000,00**
Consolidación de la madera de los retablos laterales por medio de inyección y brocha con producto de conservación previamente aprobado por el ministerio de cultura	UN	8	$ 1.000.000	**$ 8.000.000,00**
Levantamiento del estado de conservación y diagnóstico del retablo mayor, los retablos laterales y el púlpito	UN	8	$ 2.670.000	**$ 21.360.000,00**
RETABLO MAYOR Y RETABLOS LATERALES DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO				
Limpieza superficial del retablo mayor (1), retablos laterales (5) y púlpito	UN	7	$ 760.000	**$ 5.320.000,00**
Desinsectación general por medio de inyección y brocha, de las piezas que componen el retablo mayor (1), los retablos laterales (5) y el púlpito, con producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato, para la eliminación de insectos xilófagos, termitas y larvas. (DOS APLICACIONES CON INTERVALO DE 1 MES)	UN	7	$ 750.000	**$ 5.250.000,00**
Fijado general de policromía y laminilla de oro en zonas de levantamiento o desprendimiento en el retablo mayor (1), retablos laterales (5) y púlpito, mediante la aplicación de producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato	UN	7	$ 1.500.000	**$ 10.500.000,00**
Levantamiento del estado de conservación, diagnóstico y propuesta de intervención del retablo mayor, los retablos laterales y el púlpito	UN	7	$ 2.670.000	**$ 18.690.000,00**
COSTO DIRECTO				**$ 212.660.000,00**
IVA			**19%**	$ 40.405.400,00
TOTAL				**$ 253.065.400,00**

NOTAS

En el costo de las actividades a realizar deberán estar incluidos los andamios y demás elementos o equipos necesarios para acceder a la parte superior de los retablos

Así mismo, se deberán contemplar los gastos de desplazamiento, viaticos y hospedaje del equipo de trabajo en caso de requerirse

El equipo deberá estar conformado por dos restauradores de bienes muebles y 4 auxiliares

ACTUALIZACION COTIZACION ESTUDIO DE MERCADO RETABLOS POPAYAN

Juan de Jesús Guerrero Gómez <jdejguerrerog@gmail.com>

Vie 01/03/2024 16:12

Para:Rocio Helena Morales Hortua <rmorales@mincultura.gov.co>;Eugenia Serpa Isaza <eserpa@mincultura.gov.co>

2 archivos adjuntos (4 MB)

JUAN_GUERRERO_EM_RETABLOS_POPAYAN(1).pdf; JUAN_GUERRERO_EM_RETABLOS_POPAYAN(1).xlsx;

Cordial saludo,

Por medio del presente se remite cotización para estudio de mercado para realizar las ACCIONES CONSERVACIÓN Y EMERGENCIA DEL CONJUNTO DE RETABLOS DE LAS IGLESIAS DE SANTO DOMINGO, SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, INCLUIDA LA DOCUMENTACIÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE POPAYÁN, CAUCA.

Sin otro particular,

--

Juan de J. Guerrero Gómez

Restaurador de bienes muebles

Universidad Externado de Colombia.

Arquitecto. Mat. Prof. 2750051011 CND.

Universidad Católica de Colombia

Magister en restauración de monumentos arquitectónicos.

Pontificia Universidad Javeriana

Remitente notificado con
Mailtrack

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

COTIZACIÓN ACCIONES CONSERVACIÓN Y EMERGENCIA DEL CONJUNTO DE RETABLOS DE LAS IGLESIAS DE SANTO DOMINGO, SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, INCLUIDA LA DOCUMENTACIÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE POPAYÁN, CAUCA				
ÍTEMS	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
RETABLO MAYOR, NUEVE RETABLOS LATERALES Y PÚLPITO DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO				
Limpieza superficial del retablo mayor (1), retablos laterales (9) y púlpito, y la imagineria asociada aproximadamente veinte (20) entre las cuales hay imagenes talladas, algunas de estas de bulto redondo, otra imágenes de vestir	UN	31	$ 850.000	**$ 26.350.000,00**
Desinsectación general por medio de inyección y brocha, de la imaginería del altar mayor y retablos laterales, con producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato, para la eliminación de insectos xilófagos, termitas y larvas.	UN	20	$ 550.000	**$ 11.000.000,00**
Desinsectación general por medio de inyección y brocha, de las piezas que componen el retablo mayor (1), los retablos laterales (9) y el púlpito, con producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato, para la eliminación de insectos xilófagos, termitas y larvas. (DOS APLICACIONES CON INTERVALO DE 1 MES)	UN	11	$ 750.000	**$ 8.250.000,00**
Fijado general de policromía y laminilla de oro en zonas de levantamiento o desprendimiento en el retablo mayor (1), retablos laterales (9) y púlpito, mediante la aplicación de producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato	UN	11	$ 1.800.000	**$ 19.800.000,00**
Refuerzo general y reajuste de piezas estructurales (agujas, listones, amarres, entre otros) en el retablo mayor, retablos laterales y púlpito	GL	1	$ 14.000.000	**$ 14.000.000,00**
Refuerzo y reajuste del pedestal de la imagen de San Joaquín que se encuentra inestable	UN	1	$ 4.000.000	**$ 4.000.000,00**
Levantamiento del estado de conservación y diagnóstico del retablo mayor, los retablos laterales y el púlpito	UN	11	$ 2.850.000	**$ 31.350.000,00**

COTIZACIÓN ACCIONES CONSERVACIÓN Y EMERGENCIA DEL CONJUNTO DE RETABLOS DE LAS IGLESIAS DE SANTO DOMINGO, SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, INCLUIDA LA DOCUMENTACIÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE POPAYÁN, CAUCA				
ÍTEMS	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DE SAN AGUSTIN Y RETABLOS LATERALES				
Limpieza superficial del retablo mayor (1), retablos laterales (6) y púlpito	UN	8	$ 850.000	**$ 6.800.000,00**
Desinsectación general por medio de inyección y brocha, de las piezas que componen el retablo mayor (1), los retablos laterales (6) y el púlpito, con producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato, para la eliminación de insectos xilófagos, termitas y larvas. (DOS APLICACIONES CON INTERVALO DE 1 MES)	UN	8	$ 750.000	**$ 6.000.000,00**
Fijado general de policromía y laminilla de oro en zonas de levantamiento o desprendimiento en el retablo mayor (1), retablos laterales (6) y púlpito, mediante la aplicación de producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato	UN	8	$ 1.800.000	**$ 14.400.000,00**
Consolidación de la madera de los retablos laterales por medio de inyección y brocha con producto de conservación previamente aprobado por el ministerio de cultura	UN	8	$ 850.000	**$ 6.800.000,00**
Levantamiento del estado de conservación y diagnóstico del retablo mayor, los retablos laterales y el púlpito	UN	8	$ 2.850.000	**$ 22.800.000,00**

COTIZACIÓN ACCIONES CONSERVACIÓN Y EMERGENCIA DEL CONJUNTO DE RETABLOS DE LAS IGLESIAS DE SANTO DOMINGO, SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, INCLUIDA LA DOCUMENTACIÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE POPAYÁN, CAUCA				
ÍTEMS	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
RETABLO MAYOR Y RETABLOS LATERALES DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO				
Limpieza superficial del retablo mayor (1), retablos laterales (5) y púlpito	UN	7	$ 850.000	**$ 5.950.000,00**
Desinsectación general por medio de inyección y brocha, de las piezas que componen el retablo mayor (1), los retablos laterales (5) y el púlpito, con producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato, para la eliminación de insectos xilófagos, termitas y larvas. (DOS APLICACIONES CON INTERVALO DE 1 MES)	UN	7	$ 750.000	**$ 5.250.000,00**
Fijado general de policromía y laminilla de oro en zonas de levantamiento o desprendimiento en el retablo mayor (1), retablos laterales (5) y púlpito, mediante la aplicación de producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato	UN	7	$ 1.800.000	**$ 12.600.000,00**
Levantamiento del estado de conservación y diagnóstico del retablo mayor, los retablos laterales y el púlpito	UN	7	$ 2.850.000	**$ 19.950.000,00**
COSTO DIRECTO				**$ 215.300.000,00**
IVA			**19%**	$ 40.907.000,00
TOTAL				**$ 256.207.000,00**


NOTAS

En el costo de las actividades a realizar deberán estar incluidos los andamios y demás elementos o equipos necesarios para acceder a la parte superior de los retablos

Así mismo, se deberán contemplar los gastos de desplazamiento, viaticos y hospedaje del equipo de trabajo en caso de requerirse

El equipo deberá estar conformado por dos restauradores de bienes muebles y 4 auxiliares

Cotiza:



Juan de Jesús Guerrero Gómez
Restaurador de bienes muebles
Universidad Externado de Colombia

COTIZACIÓN ACCIONES CONSERVACIÓN Y EMERGENCIA DEL CONJUNTO DE RETABLOS DE LAS IGLESIAS DE SANTO DOMINGO, SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, INCLUIDA LA DOCUMENTACIÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE POPAYÁN, CAUCA				
ÍTEMS	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
RETABLO MAYOR, NUEVE RETABLOS LATERALES Y PÚLPITO DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO				
Limpieza superficial del retablo mayor (1), retablos laterales (9) y púlpito, y la imagineria asociada aproximadamente veinte (20) entre las cuales hay imagenes talladas, algunas de estas de bulto redondo, otra imágenes de vestir	UN	31	**$ 500.000,00**	**$ 15.500.000,00**
Desinsectación general por medio de inyección y brocha, de la imaginería del altar mayor y retablos laterales, con producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato, para la eliminación de insectos xilófagos, termitas y larvas.	UN	20	**$ 430.000,00**	**$ 8.600.000,00**
Desinsectación general por medio de inyección y brocha, de las piezas que componen el retablo mayor (1), los retablos laterales (9) y el púlpito, con producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato, para la eliminación de insectos xilófagos, termitas y larvas. (DOS APLICACIONES CON INTERVALO DE 1 MES)	UN	11	**$ 860.000,00**	**$ 9.460.000,00**
Fijado general de policromía y laminilla de oro en zonas de levantamiento o desprendimiento en el retablo mayor (1), retablos laterales (9) y púlpito, mediante la aplicación de producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato	UN	11	**$ 1.800.000,00**	**$ 19.800.000,00**
Refuerzo general y reajuste de piezas estructurales (agujas, listones, amarres, entre otros) en el retablo mayor, retablos laterales y púlpito	GL	1	**$ 16.000.000,00**	**$ 16.000.000,00**
Refuerzo y reajuste del pedestal de la imagen de San Joaquín que se encuentra inestable	UN	1	**$ 8.000.000,00**	**$ 8.000.000,00**
Levantamiento del estado de conservación y diagnóstico del retablo mayor, los retablos laterales y el púlpito	UN	11	**$ 1.819.000,00**	**$ 20.009.000,00**

COTIZACIÓN ACCIONES CONSERVACIÓN Y EMERGENCIA DEL CONJUNTO DE RETABLOS DE LAS IGLESIAS DE SANTO DOMINGO, SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, INCLUIDA LA DOCUMENTACIÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE POPAYÁN, CAUCA				
ÍTEMS	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DE SAN AGUSTIN Y RETABLOS LATERALES				
Limpieza superficial del retablo mayor (1), retablos laterales (6) y púlpito	UN	8	**$ 500.000,00**	**$ 4.000.000,00**
Desinsectación general por medio de inyección y brocha, de las piezas que componen el retablo mayor (1), los retablos laterales (6) y el púlpito, con producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato, para la eliminación de insectos xilófagos, termitas y larvas. (DOS APLICACIONES CON INTERVALO DE 1 MES)	UN	8	**$ 860.000,00**	**$ 6.880.000,00**
Fijado general de policromía y laminilla de oro en zonas de levantamiento o desprendimiento en el retablo mayor (1), retablos laterales (6) y púlpito, mediante la aplicación de producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato	UN	8	**$ 2.000.000,00**	**$ 16.000.000,00**
Consolidación de la madera de los retablos laterales por medio de inyección y brocha con producto de conservación previamente aprobado por el ministerio de cultura	UN	8	**$ 600.000,00**	**$ 4.800.000,00**
Levantamiento del estado de conservación y diagnóstico del retablo mayor, los retablos laterales y el púlpito	UN	8	**$ 1.875.000,00**	**$ 15.000.000,00**

COTIZACIÓN ACCIONES CONSERVACIÓN Y EMERGENCIA DEL CONJUNTO DE RETABLOS DE LAS IGLESIAS DE SANTO DOMINGO, SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, INCLUIDA LA DOCUMENTACIÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE POPAYÁN, CAUCA				
ÍTEMS	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
RETABLO MAYOR Y RETABLOS LATERALES DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO				
Limpieza superficial del retablo mayor (1), retablos laterales (5) y púlpito	UN	7	**$ 500.000,00**	**$ 3.500.000,00**
Desinsectación general por medio de inyección y brocha, de las piezas que componen el retablo mayor (1), los retablos laterales (5) y el púlpito, con producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato, para la eliminación de insectos xilófagos, termitas y larvas. (DOS APLICACIONES CON INTERVALO DE 1 MES)	UN	7	**$ 860.000,00**	**$ 6.020.000,00**
Fijado general de policromía y laminilla de oro en zonas de levantamiento o desprendimiento en el retablo mayor (1), retablos laterales (5) y púlpito, mediante la aplicación de producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato	UN	7	**$ 2.000.000,00**	**$ 14.000.000,00**
Levantamiento del estado de conservación y diagnóstico del retablo mayor, los retablos laterales y el púlpito	UN	7	**$ 1.800.000,00**	**$ 12.600.000,00**
COSTO DIRECTO				**$ 180.169.000,00**
IVA			**19%**	$ 34.232.110,00
TOTAL				**$ 214.401.110,00**

NOTAS

En el costo de las actividades a realizar deberán estar incluidos los andamios y demás elementos o equipos necesarios para acceder a la parte superior de los retablos

Así mismo, se deberán contemplar los gastos de desplazamiento, viaticos y hospedaje del equipo de trabajo en caso de requerirse

El equipo deberá estar conformado por dos restauradores de bienes muebles y 4 auxiliares

Atentamente

COTIZACIÓN ACCIONES CONSERVACIÓN Y EMERGENCIA DEL CONJUNTO DE RETABLOS DE LAS IGLESIAS DE SANTO DOMINGO, SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, INCLUIDA LA DOCUMENTACIÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE POPAYÁN, CAUCA				
ÍTEMS	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**

MARGARITA MARIA ACOSTA PALOMINO
Restauradora de Bienes Muebles
+(57) (1) 271 6718
+(57) 313 816 1217
margaritama.acosta@gmail.com

Re: SOLICITUD ESTUDIO DE MERCADO RETABLOS POPAYAN

Margarita María Acosta <margaritama.acosta@gmail.com>

Mié 05/07/2023 17:54

Para:Rocio Helena Morales Hortua <rmorales@mincultura.gov.co>

1 archivos adjuntos (4 MB)

ESTUDIO DE MERCADO RETABLOS POPAYAN MMAP 05-07-23.xlsx;

Buenas tardes.

Atendiendo a su solicitud, adjunto la cotización solicitada.

MARGARITA MARIA ACOSTA PALOMINO
Restauradora de Bienes Muebles
+(57) 313 816 1217
margaritama.acosta@gmail.com

El vie, 30 jun 2023 a las 16:33, Rocio Helena Morales Hortua (<rmorales@mincultura.gov.co>) escribió:

> Buenas tardes,
>
> El Grupo de Patrimonio Cultural Mueble de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, se encuentra realizando el estudio de mercado para realizar las ACCIONES CONSERVACIÓN Y EMERGENCIA DEL CONJUNTO DE RETABLOS DE LAS IGLESIAS DE SANTO DOMINGO, SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, INCLUIDA LA DOCUMENTACIÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE POPAYÁN, CAUCA, para lo cual solicita amablemente su colaboración.
>
> Adjunto se envía el archivo de Excel con el cuadro de cotización y un registro fotográfico general de los retablos objeto del proceso.
>
> Agradecemos enviar sus propuestas a más tardar el próximo **miércoles 5 de julio.**
>
> Cordialmente,
>
> **Rocío Helena Morales Hortúa**
> Restauradora de Bienes Muebles / Grupo de Patrimonio Cultural Mueble
> Correo: rmorales@mincultura.gov.co
> Teléfono: (601)3424100 – Ext 1576
> Palacio Echeverry Calle 9 No. 8-31 Bogotá D.C., Colombia
> www.mincultura.gov.co
>
> COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

COTIZACIÓN ACCIONES CONSERVACIÓN Y EMERGENCIA RETABLOS POPAYAN

Temistocles Suárez Rodríguez <temistoclessuarez@yahoo.com>

Dom 03/03/2024 19:34

Para:Rocio Helena Morales Hortua <rmorales@mincultura.gov.co>

1 archivos adjuntos (4 MB)

POPAYÁN COTIZACION RETABLOS MARZO DE 2024 xlsx.xlsx;

Buenas noches Rocío

Atendiendo a su amable invitación, me permito remitir COTIZACIÓN PARA LAS ACCIONES CONSERVACIÓN Y EMERGENCIA DEL CONJUNTO DE RETABLOS DE LAS IGLESIAS DE SANTO DOMINGO, SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, INCLUIDA LA DOCUMENTACIÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE POPAYÁN, CAUCA ; de acuerdo a los parámetros establecidos en el cuadro de estudio de mercado enviado en su invitación

Cordialmente,

TEMISTOCLES SUAREZ RODRIGUEZ
Restaurador de Bienes Muebles
Móvil (300)3300135

Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

COTIZACIÓN ACCIONES CONSERVACIÓN Y EMERGENCIA DEL CONJUNTO DE RETABLOS DE LAS IGLESIAS DE SANTO DOMINGO, SAN AGUSTÍN Y SAN FRANCISCO, INCLUIDA LA DOCUMENTACIÓN, UBICADOS EN LA CIUDAD DE POPAYÁN, CAUCA				
ÍTEMS	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
RETABLO MAYOR, NUEVE RETABLOS LATERALES Y PÚLPITO DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO				
Limpieza superficial del retablo mayor (1), retablos laterales (9) y púlpito, y la imagineria asociada aproximadamente veinte (20) entre las cuales hay imagenes talladas, algunas de estas de bulto redondo, otra imágenes de vestir	UN	31	$ 1.010.000	**$ 31.310.000,00**
Desinsectación general por medio de inyección y brocha, de la imaginería del altar mayor y retablos laterales, con producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato, para la eliminación de insectos xilófagos, termitas y larvas.	UN	20	$ 650.000	**$ 13.000.000,00**
Desinsectación general por medio de inyección y brocha, de las piezas que componen el retablo mayor (1), los retablos laterales (9) y el púlpito, con producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato, para la eliminación de insectos xilófagos, termitas y larvas. (DOS APLICACIONES CON INTERVALO DE 1 MES)	UN	11	$ 780.000	**$ 8.580.000,00**
Fijado general de policromía y laminilla de oro en zonas de levantamiento o desprendimiento en el retablo mayor (1), retablos laterales (9) y púlpito, mediante la aplicación de producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato	UN	11	$ 1.650.000	**$ 18.150.000,00**
Refuerzo general y reajuste de piezas estructurales (agujas, listones, amarres, entre otros) en el retablo mayor, retablos laterales y púlpito	GL	1	$ 9.800.000	**$ 9.800.000,00**
Refuerzo y reajuste del pedestal de la imagen de San Joaquín que se encuentra inestable	UN	1	$ 3.200.000	**$ 3.200.000,00**
Levantamiento del estado de conservación, diagnóstico y propuesta de intervención del retablo mayor, los retablos laterales y el púlpito	UN	11	$ 3.000.000	**$ 33.000.000,00**
RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DE SAN AGUSTIN Y RETABLOS LATERALES				
Limpieza superficial del retablo mayor (1), retablos laterales (6) y púlpito	UN	8	$ 1.010.000	**$ 8.080.000,00**
Desinsectación general por medio de inyección y brocha, de las piezas que componen el retablo mayor (1), los retablos laterales (6) y el púlpito, con producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato, para la eliminación de insectos xilófagos, termitas y larvas. (DOS APLICACIONES CON INTERVALO DE 1 MES)	UN	8	$ 780.000	**$ 6.240.000,00**
Fijado general de policromía y laminilla de oro en zonas de levantamiento o desprendimiento en el retablo mayor (1), retablos laterales (6) y púlpito, mediante la aplicación de producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato	UN	8	$ 1.650.000	**$ 13.200.000,00**
Consolidación de la madera de los retablos laterales por medio de inyección y brocha con producto de conservación previamente aprobado por el ministerio de cultura	UN	8	$ 950.000	**$ 7.600.000,00**
Levantamiento del estado de conservación y diagnóstico del retablo mayor, los retablos laterales y el púlpito	UN	8	$ 3.000.000	**$ 24.000.000,00**
RETABLO MAYOR Y RETABLOS LATERALES DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO				
Limpieza superficial del retablo mayor (1), retablos laterales (5) y púlpito	UN	7	$ 1.010.000	**$ 7.070.000,00**
Desinsectación general por medio de inyección y brocha, de las piezas que componen el retablo mayor (1), los retablos laterales (5) y el púlpito, con producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato, para la eliminación de insectos xilófagos, termitas y larvas. (DOS APLICACIONES CON INTERVALO DE 1 MES)	UN	7	$ 780.000	**$ 5.460.000,00**
Fijado general de policromía y laminilla de oro en zonas de levantamiento o desprendimiento en el retablo mayor (1), retablos laterales (5) y púlpito, mediante la aplicación de producto de conservación previamente aprobado por la supervisión del contrato	UN	7	$ 1.650.000	**$ 11.550.000,00**
Levantamiento del estado de conservación y diagnóstico del retablo mayor, los retablos laterales y el púlpito	UN	7	$ 3.000.000	**$ 21.000.000,00**
COSTO DIRECTO				**$ 221.240.000,00**
IVA			**19%**	**$ 42.035.600,00**
TOTAL				**$ 263.275.600,00**

NOTAS

En el costo de las actividades a realizar deberán estar incluidos los andamios y demás elementos o equipos necesarios para acceder a la parte superior de los retablos

Así mismo, se deberán contemplar los gastos de desplazamiento, viaticos y hospedaje del equipo de trabajo en caso de requerirse

El equipo deberá estar conformado por dos restauradores de bienes muebles y 4 auxiliares