FORMULARIO No. 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

OBJETO: "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOLSA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA."

El oferente seleccionado debe garantizar el (los) siguiente(s) elemento(s), conforme a la calidad y cantidad requerida así:

ITEM 2

REVISION Y DIAGNOSTICO SISTEMA – 1 VRF IV MARCA LG

Se realizo revisión y diagnostico con llave LGMV durante grabación de 1 hora, verificando los siguientes observaciones y parámetros: así:

FALLAS

1. Arreglo válvulas electrónicas del equipo VRF IV marca LG, ubicado en el dormitorio de hombres a la entrada de las manejadoras por la línea de alta presión.
2. Arreglo válvulas electrónicas y la bomba de condensado del equipo VRF IV marca LG, ubicado en el dormitorio de las mujeres a la entrada de las manejadoras.
3. Instalación de soporte de las tuberías de alta y baja presión en la azotea de las Aulas y alojamientos.
4. Cambio de aislamiento térmico en tuberías de alta presión. (rubatex).
5. Instalación de válvulas de corte en las respectivas manejadoras.
6. Corrección y ajuste de puntos calientes y puntos eléctricos.
7. Ajuste y carga de refrigerante al aire acondicionado VRF IV marca LG.

ITEM 2

REVISION Y DIAGNOSTICO SISTEMA – 1 VRF IV MARCA LG

Se realizo revisión y diagnostico con llave LGMV durante grabación de 1 hora, verificando los siguientes observaciones y parámetros: así:

FALLAS

1. Arreglo válvulas electrónicas del equipo VRF IV marca LG, ubicado en el Aula No. 3 a la entrada de las manejadoras por la línea de alta presión.
2. Fuga de agua en el dormitorio de los instructores.

3. Instalación de soporte de las tuberías de alta y baja presión en la azotea de las Aulas y alojamientos.
4. Cambio de aislamiento térmico en tuberías de alta presión. (rubatex).
5. Instalación de válvulas de corte en las respectivas manejadoras.
6. Corrección y ajuste de puntos calientes y puntos eléctricos.
7. Ajuste y carga de refrigerante al aire acondicionado VRF IV marca LG.

Mantenimiento correctivo

Para ejecutar el mantenimiento correctivo, el futuro contratista deberá realizar un scanner e inspección de los Aires Acondicionados VRF IV marca LG, para lo cual revisará y cambiará aquellas partes y elementos que requieran ser reemplazados a causa del desgaste por uso o de rupturas imprevistas, previa autorización del supervisor del contrato.

En mi calidad de representante legal de empresa (o en mi calidad de personal natural), me comprometo a cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas del PROCESO No. 063 de 2024 –INVITACION PUBLICA – MÌNIMA CUANTIA.

_____

REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO
NOMBRE
IDENTIFICACION
TELEFONO