ACTA No. 03						
CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**	10	05	2024	

	INICIO		*SUSPENSIÓN*
	REINICIO	**X**	**PRORROGA No. 01**
	ADICIÓN		MODIFICACIÓN
	ENTREGA Y RECIBO		LIQUIDACIÓN
	PAGO PARCIAL No. ____	**X**	OTRA CUAL? **MODIFICATORIO No. 01**
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL		

Contrato No.	Contrato de obra pública No. 2023-0911	**Fecha de Suscripción del Contrato**	28	11	2023
Objeto	**CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA), VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN Y VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE), EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**				
Plazo de Ejecución	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO				

Acta N° 01 - Inicio	**Fecha Acta de Inicio**	13	02	2024	**Fecha de Terminación**	12	05	2024
Acta No.02- Pago parcial No. 01	**Fecha del acta**	16	04	2024	**Valor pago**	$84.524.004,00		
Valor del Contrato	**DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CE ($285.334.863,00), INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.**							
Nombre del Contratista	**CONSORCIO OCIMCOASH NIT. 901.771.347-6 JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ C.C. 1´001.276.642 de Neiva**							
Supervisor	**ING. RAÚL ARANGUREN MARTINEZ Secretario de Infraestructura**							
Interventor	**N/A**							

Ingreso al almacén	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso			

En la ciudad de Fusagasugá, a los dies (10) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, la Dra, **SONIA SMITH NIÑO SUAREZ,** Secretaria Jurídica en calidad de Ordenadora del Gasto, designada mediante el Decreto Delegación No. 003 el 04 de Enero de 2024, el ingeniero **RAÚL ARANGUREN MARTINEZ**, el Secretario de Infraestructura en calidad de SUPERVISOR, el señor **JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ** con Cedula de Ciudadanía No. 1.001.276.642 de NEIVA representante legal de la **CONSORCIO OCIMCOASH** en calidad de CONTRATISTA; con el fin de suscribir la presente Acta No. 03 de MODIFICIÓN N°1 Y PRÓRROGA No. 01 del CONTRATO DE OBRA No. 2023-0911.

1. JUSTIFICACIÓN DEL MODIFICATORIO "MAYORES Y MENORES CANTIDADES"

Que, una vez verificadas las necesidades en campo para la ejecución de proyecto, se realizan los respectivos ajustes que exige una revisión de las cantidades las cuales se reflejan en el BALANCE DE MENORES Y MAYORES CANTIDADES No. 1 y que a continuación se describen y justifican en cada uno de los ítems: (Se anexa acta de menores y mayores cantidades No. 1.

Por lo tanto, el contratista realiza el ajuste a las cantidades inicialmente aprobadas de acuerdo a las nuevas condiciones presentadas en el sitio de la obra que enmarcan el proyecto a desarrollar y que hace alusión en la referencia, teniendo en cuenta que, para el proyecto fueron contemplados los recursos necesarios para la ejecución de todo el objeto del contrato 0911 DE 2023, pero durante la puesta en marcha del contrato, se pudo verificar que se hace necesario contemplar mayores y menores cantidades de obra, por ende las partes intervinientes consideran que las cantidades del contrato se deben ajustar a las condiciones reales del terreno y de los planos plasmadas en el balance general del contrato del Acta de MAYORES Y MENORES CANTIDADES, siendo las mínimas requeridas y, en todo caso garanticen el cumplimiento en su totalidad del alcance contratado.

• MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

El presente capitulo recopila los cambios en mayores y menores cantidades de obra, producto de los resultados evidenciados en el sitio y planos de la obra a intervenir, y se hace la aclaración a la entidad que dichas modificaciones son afectadas en los 3 Convenios que se intervienen en el presente Contrato y ya que las cantidades iniciales y modificaciones son iguales, se hará una sola especificación que a continuación, se describe:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	CANT. FINAL
1.0	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10.10	+ 8.08	18.18

Una vez realizada la visita técnica, identificadas y cuantificadas las obras a ejecutar, se concluye que se hace necesario la intervención de un área mayor en las excavaciones varias en material común, ya que en las cantidades contempladas

inicialmente no se tenía en cuenta la excavación de rampas y cunetas, por lo tanto, este ítem aumenta. (ver memoria de cálculo).

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	CANT. FINAL
2.0	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	37,89	-1.55	36,34
3.0	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	16,16	+ 15,29	31,45
4.0	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	24,02	-(4,04)	19,98
5.0	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4.004,75	- (544,16)	3.460,59

Una vez realizada la visita técnica, identificadas y cuantificadas las obras a ejecutar, se concluye que la vía a intervenir es de un ancho aproximado de 6 metros, por lo cual se define construir una placa huella de un ancho de 4.90 con sobre anchos en concreto ciclópeo de 50 cm por cada lado, basado en esto se hace necesario la intervención de un área mayor en ancho de via pero longitud menor, lo cual modifica las cantidades de CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases), CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES, CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR y SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI. Aumentando sobreanchos en ciclópeo, pero Disminuyendo cantidades en Longitud de Cunetas, Longitud de Huellas y Acero.. (ver memoria de cálculo).

De acuerdo con el balance de mayores y menores cantidades, corresponden al cumplimiento del CONTRATO DE OBRA PUBLICA 0911 DE 2023 cuyo OBJETO es "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA), VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN Y VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE), EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" y que el presente ajuste no requiere de inversión de recursos adicionales, pues no altera el valor inicial del proyecto.

1.1. CUADRO DE CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES.

ITEM	ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	CONDICIONES ORIGINALES			
			UN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
FRENTE 1 - VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE)						
PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS						
1.0	600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO	M3	10,10	$52.373,00	$528.967,00

		DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)				
Subtotal						**$ 528.967,00**
CONCRETOS						
2.0	**630.4**	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M 3	37,89	$632.757,00	$23.975.163,00
3.0	**630.7**	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M 3	16,16	$420.084,00	$6.788.557,00
4.0	**671,1**	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M 3	24,02	$516.187,00	$12.398.812,00
5.0	**640,1**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	K G	4.004,75	$6.947,00	$27.820.998,00
Subtotal						**$ 70.983.530,00**
SUBTOTAL OBRAS						**$ 71.512.497,00**
					27%	**$19.308.374,00**
					1%	**$715.125,00**
					5%	**$3.575.625**
VALOR TOTAL						**$ 95.111.621,00**
FRENTE 2 VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA)						
PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS						
1.0	***600.4P***	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M 3	10,10	$52.373,00	*$528.967,00*
Subtotal						**$ 528.967,00**
CONCRETOS						
2.0	**630.4**	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M 3	37,89	$ 632.757,00	$23.975.163,00
3.0	**630.7**	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M 3	16,16	$420.084,00	$6.788.557,00
4,0	**671,1**	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M 3	24,02	$516.187,00	$12.398.812,00
5,0	**640,1**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	K G	4.004,75	$6.947,00	$27.820.998,00
Subtotal						**$ $ 70.983.530,00**
SUBTOTAL OBRAS						**$ 71.512.497,00**
					27%	**$19.308.374,00**
					1%	**$715.125,00**
					5%	**$3.575.625**
VALO TOTAL						**$ 95.111.621,00**
FRENTE 3 VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN						
PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS						
1.0	**600.4P**	*EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL* COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M 3	10,10	$52.373,00	$528.967,00
Subtotal						**$ 528.967,00**
CONCRETOS						
2.0	**630.4**	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M 3	37,89	$632.757,00	$23.975.163,00
3.0	**630.7**	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M 3	16,16	$420.084,00	$6.788.557,00
4	**671,1**	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M 3	24,02	$516.187,00	$12.398.812,00
5	**640,1**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	K G	4.004,75	$6.947,00	$27.820.998,00
Subtotal						**$ 70.983.530,00**
SUBTOTAL OBRAS						**$ 71.512.497,00**

	27%	**$19.308.374,00**
	1%	**$715.125,00**
	5%	**$3.575.625**
		$ 95.111.621,00
VALO TOTAL DE LAS OBRAS		**$ 285.334.863,00**

1.2. CUADRO DE MAYORES CANDIDADES

ITEM	ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	UN	VR UNITARIO	CANTIDADES MAYORES CANTIDAD	CANTIDADES MAYORES VR TOTAL
FRENTE 1 - VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE)						
PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS						
1.0	**600.4P**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 52.373,00	8,08	$ 423.174,00
Subtotal						**$ 423.174,00**
CONCRETOS						
3.0	**630.7**	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	$ 420.084,00	15,29	$ 6.423.084,00
Subtotal						**$ 6.846.258,00**
				AIU 33%	**AIU 33%**	**$ 2.259.265,00**
SUBTOTAL OBRAS FRENTE 1						**$ 9.105.523,00**
FRENTE 2 VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA)						
PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS						
1.0	**600.4P**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 52.373,00	8,08	$ 423.174,00
Subtotal						**$ 423.174,00**
CONCRETOS						
3.0	**630.7**	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	$ 420.084,00	15,29	$ 6.423.084,00
Subtotal						**$ 6.846.258,00**
				AIU 33%	**AIU 33%**	**$ 2.259.265,00**
SUBTOTAL OBRAS FRENTE 2						**$ 9.105.523,00**
FRENTE 3 VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN						
PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS						
1.0	**600.4P**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 52.373,00	8,08	$ 423.174,00
Subtotal						**$ 423.174,00**
CONCRETOS						
3.0	**630.7**	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	$ 420.084,00	15,29	$ 6.423.084,00
Subtotal						**$ 6.846.258,00**
				AIU 33%	**AIU 33%**	**$ 2.259.265,00**
SUBTOTAL OBRAS FRENTE 3						**$ 9.105.523,00**
SUBTOTAL OBRAS						**$ 27.316.569,00**
ADMINISTRACION					**27%**	
IMPREVISTO					**1%**	
UTILIDAD					**5%**	
TOTAL						**$ 27.316.569,00**

1.3. CUADRO DE MENORES CANTIDADES

ITEM	ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	CONDICIONES ORIGINALES		CANTIDADES MENORES	
			UN	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR TOTAL
FRENTE 1 - VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE)						
CONCRETOS						
2.0	**630.4**	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	$ 632.757,00	1,55	$ 980.773,00
4.0	**671,1**	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	$ 516.187,00	4,04	$ 2.085.395,00
5.0	**640,1**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 6.947,00	544,16	$ 3.780.280,00
Subtotal						**$ 6.846.448,00**
					AIU 33%	**$ 2.259.328,00**
SUBTOTAL OBRAS FRENTE 1						**$ 9.105.776,00**
FRENTE 2 VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA)						
CONCRETOS						
2.0	**630.4**	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	$ 632.757,00	1,55	$ 980.773,00
4.0	**671,1**	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	$ 516.187,00	4,04	$ 2.085.395,00
5.0	**640,1**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 6.947,00	544,16	$ 3.780.280,00
Subtotal						**$ 6.846.448,00**
					AIU 33%	**$ 2.259.328,00**
SUBTOTAL OBRAS FRENTE 2						**$ 9.105.776,00**
FRENTE 3 VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN						
PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS						
CONCRETOS						
2.0	**630.4**	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	$ 632.757,00	1,55	$ 980.773,00
4.0	**671,1**	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	$ 516.187,00	4,04	$ 2.085.395,00
5.0	**640,1**	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 6.947,00	544,16	$ 3.780.280,00
Subtotal						**$ 6.846.448,00**
					AIU 33%	**$ 2.259.328,00**
SUBTOTAL OBRAS FRENTE 3						**$ 9.105.776,00**
SUBTOTAL OBRAS						**$ 27.317.328,00**
ADMINISTRACION				27%		
IMPREVISTO				1%		
UTILIDAD				5%		
TOTAL						**$ 27.317.328,00**

1.4. CONDICIONES ACTUALIZADAS PRESENTE MODIFICATORIO N°1.

ITEM	ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD			CANTIDADES ACTUALIZADAS	
			UN	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR TOTAL
FRENTE 1 - VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE)						
PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS						
1.0	**600.4P**	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 52.373,00	18,18	$ 952.141,00
Subtotal						**$ 952.141,00**
CONCRETOS						
2.0	**630.4**	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	$ 632.757,00	36,34	$ 22.994.389,00
3.0	**630.7**	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	$ 420.084,00	31,45	$ 13.211.642,00
4.0	**671,1**	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	$ 516.187,00	19,98	$ 10.313.416,00

5.0	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 6.947,00	3.460,59	$ 24.040.719,00
				Subtotal		**$ 70.560.166,00**
				COSTOS DIRECTOS		**$ 71.512.307,00**
					ADMINISTRACIÓN 27%	**$ 19.308.323,00**
					IMPREVISTOS 1%	**$ 715.123,00**
					UTILIDAD 5%	***$ 3.575.615,00***
				COSTOS INDIRECTOS	**AIU 33%**	**$ 23.599.061,00**
				VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		**$ 95.111.368,00**
				FRENTE 2 VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA)		
				PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS		
1.0	600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 52.373,00	18,18	$ 952.141,00
				Subtotal		**$ 952.141,00**
				CONCRETOS		
2.0	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	$ 632.757,00	36,34	$ 22.994.389,00
3.0	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	$ 420.084,00	31,45	$ 13.211.642,00
4.0	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	$ 516.187,00	19,98	$ 10.313.416,00
5.0	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 6.947,00	3.460,59	$ 24.040.719,00
				Subtotal		**$ 70.560.166,00**
				COSTOS DIRECTOS		**$ 71.512.307,00**
					ADMINISTRACIÓN 27%	**$ 19.308.323,00**
					IMPREVISTOS 1%	**$ 715.123,00**
					UTILIDAD 5%	**$ 3.575.615,00**
					AIU 33%	**$ 23.599.061,00**
				VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		**$ 95.111.368,00**
				FRENTE 3 VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN		
				PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS		
1.0	600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	$ 52.373,00	18,18	$ 952.141,00
				Subtotal		**$ 952.141,00**
				CONCRETOS		
2.0	630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	$ 632.757,00	36,34	$ 22.994.389,00
3.0	630.7	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	$ 420.084,00	31,45	$ 13.211.642,00
4.0	671,1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	$ 516.187,00	19,98	$ 10.313.416,00
5.0	640,1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	$ 6.947,00	3.460,59	$ 24.040.719,00
				Subtotal		**$ 70.560.166,00**
				COSTOS DIRECTOS		**$ 71.512.307,00**
					ADMINISTRACIÓN 27%	**$ 19.308.323,00**
					IMPREVISTOS 1%	**$ 715.123,00**
					UTILIDAD 5%	**$ 3.575.615,00**
				COSTOS INDIRECTOS	***AIU 33%***	***$ 23.599.061,00***
				VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS		**$ 95.111.368,00**
				VALOR TOTAL DE LA OBRA		**$ 285.334.104,00**

2. VALOR DE LAS OBRAS ACTUALIZADAS POR CADA FRENTE

VALOR - FRENTE 1 - VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE)	$ 95.111.368,00
VALOR - FRENTE 2 VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA)	$ 95.111.368,00

VALOR - FRENTE 3 VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN	$ 95.111.368,00
NUEVO VALOR A EJECUTAR PRESENTE MODIFICATORIO N°1.	**$ 285.334.104,00**

3. CUADRO RESUMEN MAYORES, MENORES CANTIDADES

VALOR CONTRATO INICIAL	$285.334.863,00
VALOR MAYORES CANTIDADES	+$ 27.316.569,00
VALOR MENORES CANTIDADES	- $ 27.317.328,00
NUEVO VALOR A EJECUTAR	**$ 285.334.104,00**

4. VALOR FINAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO

Por consiguiente, el nuevo valor a ejecutar corresponde a la suma de **(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE $$285.334.104,00)**

5. JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA

El contrato de obra No. 2023-0911 suscrito entre el **MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ** y el señor **JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ** con Cedula de Ciudadanía No. 1.001.276.642 de NEIVA representante legal de la **CONSORCIO OCIMCOASH** en calidad de CONTRATISTA, cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA), VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN Y VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE), EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**, tiene un plazo de ejecución de tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista y el supervisor, el cual se encuentra actualmente en ejecución y se requiere realizar una prórroga en razón a los siguientes acontecimientos:

Que el **CONSORCIO OCIMCOASH** en calidad de contratista, envió el día 30 de abril del 2024, una solicitud de prórroga del contrato de obra pública 2023-0911 celebrado con el Municipio de Fusagasugá, mediante el oficio **OFI-008-CO** radicado el día 30 de abril de 2024 con asunto **"***SOLICITUD DE PRORROGA TIEMPO Y MAYORES Y MENORES CANTIDADES AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 0911 DE 2023***"**, él contratista de obra justifica su solicitud mediante los siguientes argumentos:

- *"Que el plazo inicial del Contrato de Obra Pública No. 0911 DE 2023, es de tres (03) meses a partir de la suscripción del acta de inicio, teniendo como fecha de terminación el día 12 de mayo del 2024, pero Se ha presentado un bajo rendimiento en la ejecución del contrato, teniendo en consideración que por mucha afluencia de personas en la zona de las labores los trabajos y Que durante la ejecución del contrato se ha presentado una fuerte ola invernal lo que ha ocasionado que el desarrollo de las actividades se vea retrasado y no han avanzado al ritmo programado, Además se ha dificultado el ingreso del material de Agregados por las mismas cuestiones climáticas durante el desarrollo de la obra;"*

Mencionado lo anterior, esta supervisión ve viable la suscripción de la prórroga ya que debido a los atrasos generados por las fuertes precipitaciones del mes de abril, la obra requiere de un (1) mes adicional en tiempo.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

Se requiere prorrogar el plazo de ejecución del contrato por un término de un (01) mes más.

Por lo que se realizará la modificación y se ajusta el plazo contractual vigente a la fecha de terminación, prorrogando el contrato un tiempo estimado de un (01) mes más, para un total de ejecución del contrato de **Cuatro (04) meses.**

PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
PRORROGA No. 01	UN (01) MESES
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN	12 DE JUNIO DE 2024

7. OTRAS DISPOSICIONES

Se mantienen las demás disposiciones del contrato inicial.

8. MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

El CONTRATISTA se obliga a ampliar la vigencia de la garantía única, con sus respectivos amparos, modificándola con respecto a la Prorroga aquí contenida, realizando el cargue de la respectiva Póliza en la plataforma SECOP II, para su aprobación.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firmas		
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**	***ORDENADOR DEL GASTO** **Decreto No. 003 el 04 de enero de 2024**
ING. RAÚL ARANGUREN MARTINEZ **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**	**CONSORCIO OCIMCOASH** **NIT. 901.771.347-6** **JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ** **C.C. 1´001.276.642 de Neiva**	**SONIA SMITH NIÑO SUAREZ** **SECRETARIA JURÍDICA**

Firma y Nombre:	Firma y Nombre:	Firma y Nombre:

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado:

Proyectó: Ing. Heiner Giovanni Rojas Correa – Contratista Secretaria de Infraestructura

Revisó: Ing. Raúl Aranguren Martínez - Secretario de Infraestructura

Revisó: Vanessa Uricoechea Villalba – Profesional Universitario

Revisó: Javier Oswaldo Jiménez – Director de Contratación
Anexos: Balance de mayores y menores cantidades

CONSORCIO
OCIMCOASH

Neiva 30 de Abril de 2024

OFI-008-CO

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

10 MAY 2024

SECRETARIA JURIDICA

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL FUSAGASUGA
Calle 6 N° 6-24
OFICINA DE CONTRATACION
FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PUBLICA 0911 DE 2023**

OBJETO: ***CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA), VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN Y VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE), EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA***

Asunto: **SOLICITUD DE PRORROGA TIEMPO Y MAYORES Y MENORES CANTIDADES AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 0911 DE 2023**

Estimados señores:

JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ, en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO OCIMCOASH**, Por medio de la presente, me permito solicitar respetuosamente sea estudiada la viabilidad de prórroga al contrato de la referencia para lo cual me permito decir lo siguiente:

- El día 02 de Noviembre de 2023 por medio de Resolución No. 0408 de 2023, se Adjudicó el mencionado proceso de obra cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA), VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN Y VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE), EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

- El Contrato de Obra Pública No. 0911 DE 2023 Celebrado entre la **ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ** y **CONSORCIO OCIMCOASH**, fue suscrito el día 28 de Noviembre de 2023, por un valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($285.334.863,00)**.

- El día 13 de Febrero de 2024 se suscribe el acta de inicio del contrato de obra.

- Que el plazo inicial del Contrato de Obra Pública No. 0911 DE 2023, es de tres (03) meses a partir de la suscripción del acta de inicio, teniendo como fecha de terminación el día 12 de mayo del 2024, pero Se ha presentado un bajo rendimiento en la ejecución del contrato, teniendo en consideración que por mucha afluencia de personas en la zona de las labores los trabajos y Que durante la ejecución del contrato se ha presentado una fuerte ola invernal lo que ha ocasionado que el desarrollo de las actividades se vea retrasado y no han avanzado al ritmo programado, Además se ha dificultado el ingreso del material de Agregados por las mismas cuestiones climáticas durante el desarrollo de la obra.

- Que, una vez verificadas las necesidades en campo para la ejecución de proyecto, se realizan los respectivos ajustes que exige una revisión de las cantidades las cuales se reflejan en el ACTA DE

MENORES Y MAYORES CANTIDADES No. 1 y que a continuación se describen y justifican en cada uno de los ítems: (Se anexa acta de de menores y mayores cantidades No. 1).

Por lo tanto, el contratista realiza el ajuste a las cantidades inicialmente aprobadas de acuerdo a las nuevas condiciones presentadas en el sitio de la obra que enmarcan el proyecto a desarrollar y que hace alusión en la referencia, teniendo en cuenta que, para el proyecto fueron contemplados los recursos necesarios para la ejecución de todo el objeto del contrato **0911 DE 2023,** pero durante la puesta en marcha del contrato, se pudo verificar que se hace necesario contemplar mayores y menores cantidades de obra, por ende las partes intervinientes consideran que las cantidades del contrato se deben ajustar a las condiciones reales del terreno y de los planos plasmadas en el balance general del contrato del Acta de MAYORES Y MENORES CANTIDADES, siendo las mínimas requeridas y, en todo caso garanticen el cumplimiento en su totalidad del alcance contratado.

- **MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA**

El presente capitulo recopila los cambios en mayores y menores cantidades de obra, producto de los resultados evidenciados en el sitio y planos de la obra a intervenir, y se hace la aclaración a la entidad que dichas modificaciones son afectadas en los 3 Convenios que se intervienen en el presente Contrato y ya que las cantidades iniciales y modificaciones son iguales, se hará una sola especificación que a continuación, se describe:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	CANT. FINAL
1.0	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10.10	+ 8.08	18.18

Una vez realizada la visita técnica, identificadas y cuantificadas las obras a ejecutar, se concluye que se hace necesario la intervención de un área mayor en las excavaciones varias en material común, ya que en las cantidades contempladas inicialmente no se tenía en cuenta la excavación de rampas y cunetas, por lo tanto, este ítem aumenta. (ver memoria de cálculo).

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	CANT. FINAL
2.0	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	37,89	-1.55	36,34
3.0	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	16,16	+ 15,29	31,45
4.0	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	24,02	-(4,04)	19,98
5.0	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4.004,75	- (544,16)	3460,59

Una vez realizada la visita técnica, identificadas y cuantificadas las obras a ejecutar, se concluye que la vía a intervenir es de un ancho aproximado de 6 metros, por lo cual se define construir una placa huella de un ancho de 4.90 con sobre anchos en concreto ciclópeo de 50 cm por cada lado, basado

CONSORCIO
OCIMCOASH

en esto se hace necesario la intervención de un área mayor en ancho de via pero longitud menor, lo cual modifica las cantidades de CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases), CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES, CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR y SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI. Aumentando sobreanchos en ciclópeo, pero Disminuyendo cantidades en Longitud de Cunetas, Longitud de Huellas y Acero.. (ver memoria de cálculo).

- De acuerdo con el balance de mayores y menores cantidades, corresponden al cumplimiento del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA 0911 DE 2023** cuyo OBJETO es **"CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA), VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN Y VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE), EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"** y que el presente ajuste no requiere de inversión de recursos adicionales, pues no altera el valor inicial del proyecto.

- Estas razones se encuentran soportadas, descritas y detalladas en los documentos adjuntos (acta de mayores y menores, memorias de cantidades, registro fotográfico Se aclara que los cambios solicitados han sido presentados y socializados por el representante legal del consorcio determinado como ejecutor de obra a modo de balance y supervisor, quienes las cuantificaron y las constataron en el terreno y en planos.

- ***CONCLUSIONES***

    - Considerando estos factores, resulta imperativo solicitar una prórroga por un periodo de 1 mes en el plazo de ejecución del contrato. Esta extensión del plazo nos permitirá garantizar la correcta ejecución de las derivadas del contrato de la referencia.

    - Que debido a los argumentos que asocian a la presente acta, el contratista evidencia la necesidad de un ajuste técnico para MAYORES Y MENORES CANTIDADES del contrato de obra

No siendo otro el objeto de la presente se firma el 30 de Abril de 2024.

Atentamente,

Juan Garcia R.

JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
Rep. Legal CONSORCIO OCIMCOASH
C. C. No. 1.001.276.642 de NEIVA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA

ACTA DE MAYORES Y MENORES N°1

CONTRATO DE OBRA No. 0911 DEL 2023 EL OBJETO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA), VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN Y VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE), EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CONTRATO DE OBRA N°	CO 0911 DE 2023	**FECHA DE INICIACIÓN:**	13 DE FEBRERO DE 2024	**Valor inicial del Contrato obra**	$ 285.334.863,00	**FECHA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OCIMCOASH	**FECHA DE TERMINACION:**	12 DE MAYO DE 2024	**Valor adicional contrato obra obra**	-$ 759,00	30/03/2024
SELECCIÓN ABREVIADA No	SA 2023-0847	**PLAZO TOTAL**	TRES(03) MES	**VALOR TOTAL PROYECTO**	$ 285.334.104,00	

CONSORCIO OCIMCOASH

ITEM	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION GENERAL	ESPECIFICACION PARTICULAR	ACTIVIDAD	CONDICIONES ORIGINALES UN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	+/-	MAYORES Y MENORES CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDADES ACUMULADAS CANTIDAD	VR TOTAL
FRENTE 1 - VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE)													
PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS													
1.0	600.4P			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10,10	$ 52.373,00	$ 528.967,00	+	8,08	$ 423.174,00	18,18	$ 952.141,00
				Subtotal				**$ 528.967,00**			**$ 423.174,00**		**$ 952.141,00**
CONCRETOS													
2.0	630.4			CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	37,89	$ 632.757,00	$ 23.975.163,00	-	(1,55)	-$ 980.774,00	36,34	$ 22.994.389,00
3.0	630.7			CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	16,16	$ 420.084,00	$ 6.788.557,00	+	15,29	$ 6.423.085,00	31,45	$ 13.211.642,00
4	671			CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	24,02	$ 516.187,00	$ 12.398.812,00	-	(4,04)	-$ 2.085.396,00	19,98	$ 10.313.416,00
5	640			SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4.004,75	$ 6.947,00	$ 27.820.998,00	-	(544,16)	-$ 3.780.279,00	3.460,59	$ 24.040.719,00
				Subtotal				**$ 71.512.497,00**			**-$ 190,00**		**$ 71.512.307,00**
							AIU 33%	**$ 23.599.124,00**		**AIU 33%**	**-$ 63,00**	**AIU 33%**	**$ 23.599.061,00**
				SUBTOTAL OBRAS FRENTE 1				**$ 95.111.621,00**			**-$ 253,00**		**$ 95.111.368,00**
FRENTE 2 VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA)													
PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS													
1.0	600.4P			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10,10	$ 52.373,00	$ 528.967,00	+	8,08	$ 423.174,00	18,18	$ 952.141,00
				Subtotal				**$ 528.967,00**			**$ 423.174,00**		**$ 952.141,00**
CONCRETOS													
2.0	630.4			CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	37,89	$ 632.757,00	$ 23.975.163,00	-	(1,55)	-$ 980.774,00	36,34	$ 22.994.389,00
3.0	630.7			CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	16,16	$ 420.084,00	$ 6.788.557,00	+	15,29	$ 6.423.085,00	31,45	$ 13.211.642,00
4	671			CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	24,02	$ 516.187,00	$ 12.398.812,00	-	(4,04)	-$ 2.085.396,00	19,98	$ 10.313.416,00
5	640			SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4.004,75	$ 6.947,00	$ 27.820.998,00	-	(544,16)	-$ 3.780.279,00	3.460,59	$ 24.040.719,00
				Subtotal				**$ 71.512.497,00**			**-$ 190,00**		**$ 71.512.307,00**
							AIU 33%	**$ 23.599.124,00**		**AIU 33%**	**-$ 63,00**	**AIU 33%**	**$ 23.599.061,00**
				SUBTOTAL OBRAS FRENTE 2				**$ 95.111.621,00**			**-$ 253,00**		**$ 95.111.368,00**
FRENTE 3 VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN													
PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS													
1.0	600.4P			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10,10	$ 52.373,00	$ 528.967,00	+	8,08	$ 423.174,00	18,18	$ 952.141,00
				Subtotal				**$ 528.967,00**			**$ 423.174,00**		**$ 952.141,00**
CONCRETOS													
2.0	630.4			CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	37,89	$ 632.757,00	$ 23.975.163,00	-	(1,55)	-$ 980.774,00	36,34	$ 22.994.389,00
3.0	630.7			CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	16,16	$ 420.084,00	$ 6.788.557,00	+	15,29	$ 6.423.085,00	31,45	$ 13.211.642,00
4	671			CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	24,02	$ 516.187,00	$ 12.398.812,00	-	(4,04)	-$ 2.085.396,00	19,98	$ 10.313.416,00
5	640			SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4.004,75	$ 6.947,00	$ 27.820.998,00	-	(544,16)	-$ 3.780.279,00	3.460,59	$ 24.040.719,00
				Subtotal				**$ 71.512.497,00**			**-$ 190,00**		**$ 71.512.307,00**
							AIU 33%	**$ 23.599.124,00**		**AIU 33%**	**-$ 63,00**	**AIU 33%**	**$ 23.599.061,00**
				SUBTOTAL OBRAS FRENTE 3				**$ 95.111.621,00**			**-$ 253,00**		**$ 95.111.368,00**
				SUBTOTAL OBRAS				**$ 285.334.863,00**			**-$ 759,00**		**$ 285.334.104,00**
				ADMINISTRACION		**27%**							
				IMPREVISTO		**1%**							
				UTILIDAD		**5%**							
				TOTAL				**$ 285.334.863,00**			**-$ 759,00**		**$ 285.334.104,00**

JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
REP LEGAL CONSORCIO OCIMCOASH

ING. RAUL ARANGUREN MARTINEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA

CONTRATO DE OBRA No. 0911 DEL 2023 EL OBJETO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA), VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN Y VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE), EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

ACTA DE MAYORES Y MENORES N°1

CONTRATO DE OBRA N°	CO 0911 DE 2023	**FECHA DE INICIACIÓN:**	13 DE FEBRERO DE 2024	**Valor inicial del Contrato obra**	$ 285.334.863,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO OCIMCOASH	**FECHA DE TERMINACION:**	12 DE MAYO DE 2024	**Valor adicional contrato obra obra**	-$ 759,00
SELECCIÓN ABREVIADA No	SA 2023-0847	**PLAZO TOTAL**	TRES(03) MES	**VALOR TOTAL PROYECTO**	**$ 285.334.104,00**

FECHA 30/03/2024

CONSORCIO OCIMCOASH

LONGITUD PLACA HUELLA FRENTE 1 — **111** — **SECCIONES** — **37,00**

ITEM	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION GENERAL	ESPECIFICACION PARTICULAR	ACTIVIDAD	DIMENSIONES Largo	DIMENSIONES Ancho	DIMENSIONES Alto	UNIDAD	CANTIDAD	VECES QUE SE REPITE	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
				PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS								
1	600.4 P	ICCU 2,13	INVIAS	**EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)**							**18,18**	
				EXCAVACION PARA VIGAS	3,7	0,15	0,1	m3	**0,06**	38	2,28	
				EXCAVACION PARA RAMPAS	1,75	4,9	0,15	m3	**1,286**	2	2,58	
				EXCAVACION CUNETAS	3	1,2	0,1	m3	**0,36**	37	13,32	
				Subtotal								
				CONCRETOS								
2	630.4	ICCU 4,6	INVIAS	**CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)**							**36,34**	
				CONCRETO PARA VIGAS	3,7	0,15	0,25	m3	**0,139**	38	5,282	
				CONCRETO PARA HUELLAS	2,85	1,8	0,15	m3	**0,77**	37	28,49	
				CONCRETO PARA RAMPA DE ACCESO	1,75	4,9	0,15	m3	**1,286**	2	2,572	
3	630.7	ICCU 4,25	INVIAS	**CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES**							**31,45**	
				CONCRETO PARA PLACA	2,85	0,9	0,15	m3	**0,38**	37	14,06	
				CONCRETO PARA SOBREANCHO	2,85	1,1	0,15	m3	**0,47**	37	17,39	

ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA

CONTRATO DE OBRA No. 0911 DEL 2023 EL OBJETO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA), VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN Y VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE), EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ


ACTA DE MAYORES Y MENORES N°1

CONTRATO DE OBRA N°	CO 0911 DE 2023	**FECHA DE INICIACIÓN:**	13 DE FEBRERO DE 2024	**Valor inicial del Contrato obra**	$ 285.334.863,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO OCIMCOASH	**FECHA DE TERMINACION:**	12 DE MAYO DE 2024	**Valor adicional contrato obra obra**	-$ 759,00
SELECCIÓN ABREVIADA No	SA 2023-0847	**PLAZO TOTAL**	TRES(03) MES	**VALOR TOTAL PROYECTO**	**$ 285.334.104,00**

FECHA 30/03/2024


CONSORCIO OCIMCOASH

LONGITUD PLACA HUELLA FRENTE 1					**111**			**SECCIONES**				**37,00**	
4	671.1	ICCU 4,21	INVIAS	**CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR**							**19,98**		
				CONCRETO PARA CUNETA TIPO L	2,00	0,45	0,13	m3	**0,117**	0	0		
				CONCRETO PARA CUNETA TIPO L BORDILLO	2,00	0,2	0,2	m3	**0,08**	0	0		
				CONCRETO PARA CUNETA TIPO V	2,00	0,6	0,15	m3	**0,18**	111	19,98		
5	640.1	ICCU 4,52	INVIAS	**SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI**							**3.460,59**		
				Varilla corrugada #3 longitudinal (V2) (4m sin gancho)	4	0,56	1	kg	**2,24**	38	85,12		
			ACERO VIGA	Varilla corrugada #3 longitudinal (V2) (4m sin gancho)	4	0,56	1	kg	**2,24**	38	85,12		
				Varilla corrugada #3 flejes en S (V1) (23 cm en s)	0,23	0,56	20	kg	**2,576**	38	97,888		
			ACERO CUNETA L	Varilla corrugada #3 Transversal (C2)	0,77	0,56	22	kg	**9,486**	0	0		
				Varilla corrugada #3 longitudinal (C1)	3	0,56	6	kg	**10,08**	0	0		
			ACERO CUNETA V	Varilla corrugada #3 Transversal (C2)	0,7	0,56	22	kg	**8,624**	37	319,088		
				Varilla corrugada #3 longitudinal (C1)	3	0,56	6	kg	**10,08**	37	372,96		
			ACERO RAMPA	Varilla corrugada #4 Transversal (R1)	1,7	0,996	26	kg	**44,023**	2	88,046		
				Varilla corrugada #4 longitudinal (R2)	4,9	0,996	10	kg	**48,804**	2	97,608		
			ACERO	Varilla corrugada #4 Transversal (P1)	1,1	0,996	15	kg	**16,434**	74	1216,116		



4 M

3,6 M



Posición	FIGURA
R1	1,55
R2	4,80

0,15 0,80 0,15

ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA

CONTRATO DE OBRA No. 0911 DEL 2023 EL OBJETO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA), VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN Y VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE), EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

ACTA DE MAYORES Y MENORES N°1

CONTRATO DE OBRA N°	CO 0911 DE 2023	**FECHA DE INICIACIÓN:**	13 DE FEBRERO DE 2024	**Valor inicial del Contrato obra**	$ 285.334.863,00	**FECHA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO OCIMCOASH	**FECHA DE TERMINACION:**	12 DE MAYO DE 2024	**Valor adicional contrato obra obra**	-$ 759,00	30/03/2024
SELECCIÓN ABREVIADA No	SA 2023-0847	**PLAZO TOTAL**	TRES(03) MES	**VALOR TOTAL PROYECTO**	**$ 285.334.104,00**	CONSORCIO OCIMCOASH

LONGITUD PLACA HUELLA FRENTE 1				**111**			**SECCIONES**				**37,00**
HUELLAS	Varilla corrugada #4 longitudinal (P2)			2,85	0,996	5	kg	**14,193**	74	1050,282	3,3 M

JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
REP LEGAL CONSORCIO OCIMCOASH

ING. RAUL ARANGUREN MARTINEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA

ACTA DE MAYORES Y MENORES N°1




CONTRATO DE OBRA No. 0911 DEL 2023 EL OBJETO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA), VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN Y VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE), EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CONTRATO DE OBRA N°	CO 0911 DE 2023	**FECHA DE INICIACIÓN:**	13 DE FEBRERO DE 2024	**Valor inicial del Contrato obra**	$ 285.334.863,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO OCIMCOASH	**FECHA DE TERMINACION:**	12 DE MAYO DE 2024	**Valor adicional contrato obra obra**	-$ 759,00
SELECCIÓN ABREVIADA No	SA 2023-0847	**PLAZO TOTAL**	TRES(03) MES	**VALOR TOTAL PROYECTO**	**$ 285.334.104,00**

FECHA 30/03/2024

CONSORCIO OCIMCOASH

LONGITUD PLACA HUELLA FRENTE 3 | **111** | **SECCIONES** | **37,00**

ITEM	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION GENERAL	ESPECIFICACION PARTICULAR	ACTIVIDAD	DIMENSIONES Largo	DIMENSIONES Ancho	DIMENSIONES Alto	UNIDAD	CANTIDAD	VECES QUE SE REPITE	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
				PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS								
1	600.4 P	ICCU 2,13	INVIAS	**EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)**							**18,18**	
				EXCAVACION PARA VIGAS	3,7	0,15	0,1	m3	**0,06**	38	2,28	
				EXCAVACION PARA RAMPAS	1,75	4,9	0,15	m3	**1,286**	2	2,58	
				EXCAVACION CUNETAS	3	1,2	0,1	m3	**0,36**	37	13,32	
				Subtotal								
				CONCRETOS								
2	630.4	ICCU 4,6	INVIAS	**CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)**							**36,34**	
				CONCRETO PARA VIGAS	3,7	0,15	0,25	m3	**0,139**	38	5,282	
				CONCRETO PARA HUELLAS	2,85	1,8	0,15	m3	**0,77**	37	28,49	
				CONCRETO PARA RAMPA DE ACCESO	1,75	4,9	0,15	m3	**1,286**	2	2,572	
3	630.7	ICCU 4,25	INVIAS	**CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES**							**31,45**	
				CONCRETO PARA PLACA	2,85	0,9	0,15	m3	**0,38**	37	14,06	
				CONCRETO PARA SOBREANCHO	2,85	1,1	0,15	m3	**0,47**	37	17,39	

ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA

ACTA DE MAYORES Y MENORES N°1

Fusagasugá — ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

CONTRATO DE OBRA No. 0911 DEL 2023 EL OBJETO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA), VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN Y VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE), EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ


CONTRATO DE OBRA N°	CO 0911 DE 2023	**FECHA DE INICIACIÓN:**	13 DE FEBRERO DE 2024	**Valor inicial del Contrato obra**	$ 285.334.863,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO OCIMCOASH	**FECHA DE TERMINACION:**	12 DE MAYO DE 2024	**Valor adicional contrato obra obra**	-$ 759,00
SELECCIÓN ABREVIADA No	SA 2023-0847	**PLAZO TOTAL**	TRES(03) MES	**VALOR TOTAL PROYECTO**	**$ 285.334.104,00**


FECHA 30/03/2024


CONSORCIO OCIMCOASH

LONGITUD PLACA HUELLA FRENTE 3	**111**	**SECCIONES**	**37,00**

4	671.1	ICCU 4,21	INVIAS	**CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR**								**19,98**
				CONCRETO PARA CUNETA TIPO L	2,00	0,45	0,13	m3	**0,117**	0	0	
				CONCRETO PARA CUNETA TIPO L BORDILLO	2,00	0,2	0,2	m3	**0,08**	0	0	
				CONCRETO PARA CUNETA TIPO V	2,00	0,6	0,15	m3	**0,18**	111	19,98	
5	640.1	ICCU 4,52	INVIAS	**SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI**								**3.460,6**
				ACERO VIGA Varilla corrugada #3 longitudinal (V2) (4m sin gancho)	4	0,56	1	kg	**2,24**	38	85,12	
				ACERO VIGA Varilla corrugada #3 longitudinal (V2) (4m sin gancho)	4	0,56	1	kg	**2,24**	38	85,12	
				ACERO VIGA Varilla corrugada #3 flejes en S (V1) (23 cm en s)	0,23	0,56	20	kg	**2,576**	38	97,888	
				ACERO CUNETA L Varilla corrugada #3 Transversal (C2)	0,77	0,56	22	kg	**9,486**	0	0	
				ACERO CUNETA L Varilla corrugada #3 longitudinal (C1)	3	0,56	6	kg	**10,08**	0	0	
				ACERO CUNETA V Varilla corrugada #3 Transversal (C2)	0,7	0,56	22	kg	**8,624**	37	319,088	
				ACERO CUNETA V Varilla corrugada #3 longitudinal (C1)	3	0,56	6	kg	**10,08**	37	372,96	
				ACERO RAMPA Varilla corrugada #4 Transversal (R1)	1,7	0,996	26	kg	**44,023**	2	88,046	
				ACERO RAMPA Varilla corrugada #4 longitudinal (R2)	4,9	0,996	10	kg	**48,804**	2	97,608	
				ACERO HUELLAS Varilla corrugada #4 Transversal (P1)	1,1	0,996	15	kg	**16,434**	74	1216,116	
				ACERO HUELLAS Varilla corrugada #4 longitudinal (P2)	2,85	0,996	5	kg	**14,193**	74	1050,282	







ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA

ACTA DE MAYORES Y MENORES N°1

CONTRATO DE OBRA No. 0911 DEL 2023 EL OBJETO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA), VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN Y VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE), EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

CONTRATO DE OBRA N°	CO 0911 DE 2023	**FECHA DE INICIACIÓN:**	13 DE FEBRERO DE 2024	**Valor inicial del Contrato obra**	$ 285.334.863,00	**FECHA**	CONSORCIO OCIMCOASH
CONTRATISTA:	CONSORCIO OCIMCOASH	**FECHA DE TERMINACION:**	12 DE MAYO DE 2024	**Valor adicional contrato obra obra**	-$ 759,00	30/03/2024	
SELECCIÓN ABREVIADA No	SA 2023-0847	**PLAZO TOTAL**	TRES(03) MES	**VALOR TOTAL PROYECTO**	**$ 285.334.104,00**		

LONGITUD PLACA HUELLA FRENTE 3	**111**	**SECCIONES**	**37,00**

JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
REP LEGAL CONSORCIO OCIMCOASH

ING. RAUL ARANGUREN MARTINEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ

CONTRATO DE OBRA No. 0911 DEL 2023 EL OBJETO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA), VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN Y VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE), EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

ACTA DE MAYORES Y MENORES N°1

CONTRATO DE OBRA N°	CO 0911 DE 2023	**FECHA DE INICIACIÓN:**	13 DE FEBRERO DE 2024	**Valor inicial del Contrato obra**	$ 285.334.863,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO OCIMCOASH	**FECHA DE TERMINACION:**	12 DE MAYO DE 2024	**Valor adicional contrato obra obra**	-$ 759,00
SELECCIÓN ABREVIADA No	SA 2023-0847	**PLAZO TOTAL**	TRES(03) MES	**VALOR TOTAL PROYECTO**	**$ 285.334.104,00**

FECHA 30/03/2024

CONSORCIO OCIMCOASH

LONGITUD PLACA HUELLA FRENTE 2 — **111** — **SECCIONES** — **37,00**

ITEM	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION GENERAL	ESPECIFICACION PARTICULAR	ACTIVIDAD	DIMENSIONES Largo	DIMENSIONES Ancho	DIMENSIONES Alto	UNIDAD	CANTIDAD	VECES QUE SE REPITE	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
				PRELIMINARES, EXCAVACIONES RELLENOS								
1	600.4 P	ICCU 2,13	INVIAS	**EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)**							**18,18**	
				EXCAVACION PARA VIGAS	3,7	0,15	0,1	m3	**0,06**	38	2,28	
				EXCAVACION PARA RAMPAS	1,75	4,9	0,15	m3	**1,286**	2	2,58	
				EXCAVACION CUNETAS	3	1,2	0,1	m3	**0,36**	37	13,32	
				Subtotal								
				CONCRETOS								
2	630.4	ICCU 4,6	INVIAS	**CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)**							**36,34**	
				CONCRETO PARA VIGAS	3,7	0,15	0,25	m3	**0,139**	38	5,282	
				CONCRETO PARA HUELLAS	2,85	1,8	0,15	m3	**0,77**	37	28,49	
				CONCRETO PARA RAMPA DE ACCESO	1,75	4,9	0,15	m3	**1,286**	2	2,572	
3	630.7	ICCU 4,25	INVIAS	**CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES**							**31,45**	
				CONCRETO PARA PLACA	2,85	0,9	0,15	m3	**0,38**	37	14,06	
				CONCRETO PARA SOBREANCHO	2,85	1,1	0,15	m3	**0,47**	37	17,39	

ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA

CONTRATO DE OBRA No. 0911 DEL 2023 EL OBJETO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA), VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN Y VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE), EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

ACTA DE MAYORES Y MENORES N°1


CONTRATO DE OBRA N°	CO 0911 DE 2023	**FECHA DE INICIACIÓN:**	13 DE FEBRERO DE 2024	**Valor inicial del Contrato obra**	$ 285.334.863,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO OCIMCOASH	**FECHA DE TERMINACION:**	12 DE MAYO DE 2024	**Valor adicional contrato obra obra**	-$ 759,00
SELECCIÓN ABREVIADA No	SA 2023-0847	**PLAZO TOTAL**	TRES(03) MES	**VALOR TOTAL PROYECTO**	**$ 285.334.104,00**

FECHA 30/03/2024

CONSORCIO OCIMCOASH


LONGITUD PLACA HUELLA FRENTE 2 | **111** | **SECCIONES** | **37,00**

4	671.1	ICCU 4,21	INVIAS	**CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR**								**19,98**	
				CONCRETO PARA CUNETA TIPO L	2,00	0,45	0,13	m3	**0,117**	0	0	
				CONCRETO PARA CUNETA TIPO L BORDILLO	2,00	0,2	0,2	m3	**0,08**	0	0	
				CONCRETO PARA CUNETA TIPO V	2,00	0,6	0,15	m3	**0,18**	111	19,98	
5	640.1	ICCU 4,52	INVIAS	**SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI**							**3.460,59**	
				ACERO VIGA Varilla corrugada #3 longitudinal (V2) (4m sin gancho)	4	0,56	1	kg	**2,24**	38	85,12	4 M
				ACERO VIGA Varilla corrugada #3 longitudinal (V2) (4m sin gancho)	4	0,56	1	kg	**2,24**	38	85,12	3,6 M
				ACERO VIGA Varilla corrugada #3 flejes en S (V1) (23 cm en s)	0,23	0,56	20	kg	**2,576**	38	97,888	0.04m 0.15m
				ACERO CUNETA L Varilla corrugada #3 Transversal (C2)	0,77	0,56	22	kg	**9,486**	0	0	
				ACERO CUNETA L Varilla corrugada #3 longitudinal (C1)	3	0,56	6	kg	**10,08**	0	0	
				ACERO CUNETA V Varilla corrugada #3 Transversal (C2)	0,7	0,56	22	kg	**8,624**	37	319,088	
				ACERO CUNETA V Varilla corrugada #3 longitudinal (C1)	3	0,56	6	kg	**10,08**	37	372,96	
				ACERO RAMPA Varilla corrugada #4 Transversal (R1)	1,7	0,996	26	kg	**44,023**	2	88,046	
				ACERO RAMPA Varilla corrugada #4 longitudinal (R2)	4,9	0,996	10	kg	**48,804**	2	97,608	
				ACERO HUELLAS Varilla corrugada #4 Transversal (P1)	1,1	0,996	15	kg	**16,434**	74	1216,116	
				ACERO HUELLAS Varilla corrugada #4 longitudinal (P2)	2,85	0,996	5	kg	**14,193**	74	1050,282	





POSICIÓN	FIGURA
R1	1,55
R2	4,80



ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA

CONTRATO DE OBRA No. 0911 DEL 2023 EL OBJETO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LAS VEREDAS PIAMONTE - SAN JOSE DE PIAMONTE (FINCA VILLA MAFALDA), VEREDA MESITAS EN EL SECTOR INTERSECCIÓN Y VEREDA LA AGUADITA A LA VEREDA SANTA RITA (SECTOR HORMEZAQUE), EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

ACTA DE MAYORES Y MENORES N°1

CONTRATO DE OBRA N°	CO 0911 DE 2023	**FECHA DE INICIACIÓN:**	13 DE FEBRERO DE 2024	**Valor inicial del Contrato obra**	$ 285.334.863,00	**FECHA**	CONSORCIO OCIMCOASH
CONTRATISTA:	CONSORCIO OCIMCOASH	**FECHA DE TERMINACION:**	12 DE MAYO DE 2024	**Valor adicional contrato obra**	-$ 759,00	30/03/2024	
SELECCIÓN ABREVIADA No	SA 2023-0847	**PLAZO TOTAL**	TRES(03) MES	**VALOR TOTAL PROYECTO**	**$ 285.334.104,00**		

LONGITUD PLACA HUELLA FRENTE 2	**111**	**SECCIONES**	**37,00**

JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
REP LEGAL CONSORCIO OCIMCOASH

ING. RAUL ARANGUREN MARTINEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA