

TIPO DE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	TOTAL P-F LTDA	TOTAL AIDCON
ADECUACION	Trazado y replanteo del sitio de obra	M2	32	\$ 34,272.00	\$ 41,126.00
ADECUACION	Excavación a mano material conglomerado para la instalación de tubería sanitaria	M3	9.78	\$ 104,744.00	\$ 125,693.00
ADECUACION	Demolición de muro divisorio interior de mampostería, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos.	M2	3.1	\$ 36,890.00	\$ 42,424.00
ADECUACION	Demolición de piso existente en tablon cucuta (Incluye guardaescoba y retiro de sobrantes)	M2	4.5	\$ 40,163.00	\$ 48,195.00
ADECUACION	Demolición de bordillo exterior de concreto (Incluye guardaescoba y retiro de sobrantes)	ML	0.8	\$ 7,616.00	\$ 9,139.00
ADECUACION	Concreto simple CONCRETO 2500 psi, HECHO EN OBRA	M3	0.82	\$ 284,403.00	\$ 309,133.00
ADECUACION	Ladrillo macizo rojo 20 x 10 x 6 cm	M2	3.2	\$ 190,400.00	\$ 190,400.00
ADECUACION	Mortero de cemento CEM II/B-P 32.5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento, CON SUMINISTRO DE ARENA Y AGUA	M3	1.2	\$ 201,348.00	\$ 201,348.00
ADECUACION	Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la caja de paso los cauces correspondientes.	UND	1	\$ 48,790.00	\$ 48,790.00
ADECUACION	Tapa de concreto armado prefabricada, 70x70x10 cm. Con agarre para destapar metalico.	UND	1	\$ 71,400.00	\$ 71,400.00
ADECUACION	Sika-1 Aditivo Impermeabilizante Para Morteros	KG	0.9	\$ 20,135.00	\$ 20,135.00
ADECUACION	Suministro e instalación Tubo sanitario de 4" (Pesado) PVC - Pavco - Descripción: Tubo Novafort 4 110MM (6M)	UND	23.9	\$ 1,990,870.00	\$ 1,990,870.00
ADECUACION	Suministro e Instalación de UNION para tubería sanitaria de 4"	UND	3	\$ 17,136.00	\$ 17,136.00
ADECUACION	Adhesivo Epoxico para PVC	GL	0.5	\$ 160,650.00	\$ 160,650.00
ADECUACION	Tapa de concreto armado prefabricada, 70x70x10 cm. Con agarre metalico para destapar y borte metalico y cierres hermeticos.	UND	6	\$ 892,500.00	\$ 856,800.00
ADECUACION	Muro de mampostería estructural con recubrimiento	M2	3	\$ 142,800.00	\$ 147,084.00
ADECUACION	Suministro e instalacion de tablón cucuta de 20X20cm	M2	3.6	\$ 197,064.00	\$ 191,923.00

ADECUACION	Suministro e Instalación de zocalo	ML	1.5	\$ 66,045.00	\$ 64,796.00
ADECUACION	Relleno en material seleccionado de la excavación (Incluye extendido, nivelación y compactación).	M3	11.78	\$ 280,364.00	\$ 266,346.00