Innovación y Servicios DLH S.A.S.

COTIZACIÓN

FECHA miércoles, 24 de abril de 2024

COTIZACION No 0184-2024

CLIENTE

DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILL

DIR. VIA 40 BARRANQUILLA

TEL.

BARRANQUILLA

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS A TODO COSTO CONSISTENTE EN:	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNIT	IVA	VR TOTAL
DESARME DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR, DESINCRUSTACIÓN CON PRODUCTO QUÍMICO NO ACIDO AL EVAPORADOR Y CONDENSADOR, LAVADO DELBLOWER EVAPORADOR, ENGRASEDE RODAMIENTO MOTOR ELÉCTRICO DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR LIMPIEZACON PRODUCTO DIELÉCTRICO DE TARJETA ELECTRÓNICA Y CIRCUITO ELÉCTRICO DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR. AJUSTE DE TERMINALES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, TOMA DE LECTURAS DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS Y PRESIONES DE REFRIGERANTE, REAJUSTE DE CARGA DE REFRIGERANTE SI ES NECESARIO, AJUSTE DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN, DESTAPE TUBERÍA DESAGÜE, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA BOMBA DE CONDENSADO, LIMPIEZA Y FUNCIONAMIENTO BOMBA DE CONDENSADO, ARME DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE CARCAZAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, A LOS SIGUIENTES EQUIPOS ASÍ:						
1	alrE aCONDICIONaDO TIPO mINI SPLIT DE 12000 bTU	UNID	1	$ 118.750	$ 22.563	$ 141.313
2	alrE aCONDICIONaDO TIPO mINI SPLIT DE 18000 bTU	UNID	1	$ 118.750	$ 22.563	$ 141.313
3	alrE aCONDICIONaDO TIPO mINI SPLIT DE 24000 bTU	UNID	1	$ 118.750	$ 22.563	$ 141.313
4	alrE aCONDICIONaDO TIPO PISO TEChO DE 36000 bTU	UNID	1	$ 118.750	$ 22.563	$ 141.313
5	alrE aCONDICIONaDO TIPO CENTraL DE 60000 bTU	UNID	1	$ 247.000	$ 46.930	$ 293.930
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A TIPO MINI SPLIT 12000 CONSISTENTE EN:	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNIT**	**IVA**	**VR TOTAL**
6	VErIFICaCIÓN Y/O rEVISIÓN FUNCIONamIENTO DEL EqUIPO,DESCrIPCIÓN DE La FaLLa Y DIaGNÓSTICO DEL misamo	UNID	1	$ 142.500	$ 27.075	$ 169.575
7	CambIO DE UNIDaD SELLaDa DE 12000 bTU, INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma INTErNO DE TUbErÍaS, Y rECarGUE DEL SISTEma.	UNID	1	$ 826.500	$ 157.035	$ 983.535
8	CambIO UNIDaD CONDENSaDOra r-410a- 12000 bTU 220V	UNID	1	$ 1.121.000	$ 212.990	$ 1.333.990
9	CambIO FaNCOIL 220 V 12000 bTU r-410a, INCLUYE CONTrOL remoto	UNID	1	$ 902.500	$ 171.475	$ 1.073.975
10	CambIO DE baSES Para CONDENSaDOra TIPO mINI SPLIT 12000 Btu	UNID	1	$ 71.250	$ 13.538	$ 84.788
11	rEParaCIÓN, bÚSqUEDa Y COrrECCIÓN FUGaS DE rEFrIGEraNTE. Y CarGUE DEL EqUIPO CON rEFrIGEraNTE (r22 r 410	UNID	1	$ 427.500	$ 81.225	$ 508.725
12	CambIO DE mOTOr ELÉCTrICO DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 275.500	$ 52.345	$ 327.845
13	CambIO DE mOTOr ELÉCTrICO DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 171.000	$ 32.490	$ 203.490
14	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 1/4"	UNID		$ 118.750	$ 22.563	$ 141.313
15	CambIO DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 1/2"	UNID	1	$ 71.250	$ 13.538	$ 84.788
16	CambIO DE aSPa DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 123.500	$ 23.465	$ 146.965
17	CambIO DE KIT DE TUbErIa aISLaDa	UNID	1	$ 237.500	$ 45.125	$ 282.625
18	CambIO DE bLOWEr DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 190.000	$ 36.100	$ 226.100
19	CambIO DE CaPaCITOr DE marCha COmPrESOr.	UNID	1	$ 71.250	$ 13.538	$ 84.788
20	CambIO DE PrOTECTOr TÉrmICO COmPrESOr.	UNID	1	$ 50.350	$ 9.567	$ 59.917
21	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr evaporador	UNID	1	$ 42.750	$ 8.123	$ 50.873
22	CambIO DE SENSOr DE TEmPEraTUra Y ambIENTE.	UNID	1	$ 90.250	$ 17.148	$ 107.398
23	SUmINISTrO E INSTaLaCIÓN CabLEaDO SISTEma DE CONTrOL INCLUYE TErmINaLES Y aISLaNTE TÉrmICO TIPO TErmOENCOGIbLE.	UNID	1	$ 104.500	$ 19.855	$ 124.355
24	CambIO bOmba DE CONDENSaDO.	UNID	1	$ 332.500	$ 63.175	$ 395.675
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A TIPO MINI SPLIT 18000 CONSISTENTE EN:	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNIT**	**IVA**	**VR TOTAL**

Innovación y Servicios DLH S.A.S.

COTIZACIÓN

FECHA miércoles, 24 de abril de 2024

COTIZACION No 0184-2024

CLIENTE

DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILL

DIR. VIA 40 BARRANQUILLA

TEL.

BARRANQUILLA

25	VErIFICaCIÓN Y/O rEVISIÓN FUNCIONamIENTO DEL EqUIPO, DESCrIPCIÓN DE La FaLLa Y DIaGNÓSTICO DEL mismo	UNID	1	$ 161.500	$ 30.685	$ 192.185
26	CambIO DE UNIDaD SELLaDa DE 18000 bTU, INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma INTErNO DE TUbErÍaS, Y rECarGUE DEL SISTEma.	UNID	1	$ 1.273.000	$ 241.870	$ 1.514.870
27	CambIO UNIDaD CONDENSaDOra r-410a- 18000 bTU 220V	UNID	1	$ 1.843.000	$ 350.170	$ 2.193.170
28	CambIO FaNCOIL 220 V 18000 bTU r-410a, INCLUYE CONTrOL remoto	UNID	1	$ 1.320.500	$ 250.895	$ 1.571.395
29	CambIO DE baSES Para CONDENSaDOra TIPO mINI SPLIT 18000 btu	UNID	1	$ 118.750	$ 22.563	$ 141.313
30	rEParaCIÓN, bÚSqUEDa Y COrrECCIÓN FUGaS DE rEFrIGEraNTE. Y CarGUE DEL EqUIPO CON rEFrIGEraNTE (r22 r 410			$ 427.500	$ 81.225	$ 508.725
31	CambIO DE mOTOr ELÉCTrICO DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 370.500	$ 70.395	$ 440.895
32	CambIO DE mOTOr ELÉCTrICO DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 171.000	$ 32.490	$ 203.490
33	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 1/4"	UNID		$ 118.750	$ 22.563	$ 141.313
34	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 1/2"	UNID	1	$ 71.250	$ 13.538	$ 84.788
35	CambIO DE aSPa DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 123.500	$ 23.465	$ 146.965
36	CambIO DE KIT DE TUbErIa aILSaDa	UNID	1	$ 237.500	$ 45.125	$ 282.625
37	CambIO DE bLOWEr DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 190.000	$ 36.100	$ 226.100
38	CambIO DE CaPaCITOr DE marCha COmPrESOr.	UNID	1	$ 71.250	$ 13.538	$ 84.788
39	CambIO DE PrOTECTOr TÉrmICO COmPrESOr.	UNID	1	$ 50.350	$ 9.567	$ 59.917
40	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr evaporador	UNID	1	$ 42.750	$ 8.123	$ 50.873
41	CambIO DE SENSOr DE TEmPEraTUra Y ambIENTE.	UNID	1	$ 90.250	$ 17.148	$ 107.398
42	SUmINISTrO E INSTaLaCIÓN CabLEaDO SISTEma DE CONTrOL INCLUYE TErmINaLES Y aISLaNTE TÉrmICO TIPO TErmOENCOGIbLE.			$ 104.500	$ 19.855	$ 124.355
43	CambIO bOmba DE CONDENSaDO	UNID	1	$ 332.500	$ 63.175	$ 395.675
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A TIPO MINI SPLIT 24000 CONSISTENTE EN:	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNIT**	**IVA**	**VR TOTAL**
44	VErIFICaCIÓN Y/O rEVISIÓN FUNCIONamIENTO DEL EqUIPO, DESCrIPCIÓN DE La FaLLa Y DIaGNÓSTICO DEL mismo	UNID	1	$ 142.500	$ 27.075	$ 169.575
45	CambIO DE UNIDaD SELLaDa DE 24000 bTU, INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma INTErNO DE TUbErÍaS, Y rECarGUE DEL SISTEma.	UNID	1	$ 1.871.500	$ 355.585	$ 2.227.085
46	CambIO UNIDaD CONDENSaDOra r-410a- 24000 bTU 220V	UNID	1	$ 2.327.500	$ 442.225	$ 2.769.725
47	CambIO FaNCOIL 220 V 24000 bTU r-410a, INCLUYE CONTrOL remoto	UNID	1	$ 1.121.000	$ 212.990	$ 1.333.990
48	CambIO DE baSES Para CONDENSaDOra TIPO mINI SPLIT 24000 bTU	UNID	1	$ 118.750	$ 22.563	$ 141.313
	rEParaCIÓN, bÚSqUEDa Y COrrECCIÓN FUGaS DE rEFrIGEraNTE. Y CarGUE DEL EqUIPO CON rEFrIGEraNTE r410a).			$ 427.500	$ 81.225	$ 508.725
50	CambIO DE mOTOr ELÉCTrICO DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 370.500	$ 70.395	$ 440.895
51	CambIO DE mOTOr ELÉCTrICO DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 171.000	$ 32.490	$ 203.490
52	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 3/8"	UNID		$ 118.750	$ 22.563	$ 141.313
53	CambIO DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 5/8"	UNID	1	$ 71.250	$ 13.538	$ 84.788
54	CambIO DE aSPa DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 123.500	$ 23.465	$ 146.965
55	cambIo DE KIT DE TUbErIa aILSaDa 3/8" X 5/8"	UNID	1	$ 237.500	$ 45.125	$ 282.625
56	CambIO DE bLOWEr DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 190.000	$ 36.100	$ 226.100

Innovación y Servicios DLH S.A.S.

COTIZACIÓN

FECHA miércoles, 24 de abril de 2024

COTIZACION No 0184-2024

CLIENTE

DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILL

DIR. VIA 40 BARRANQUILLA

TEL.

BARRANQUILLA

57	CambIO DE CaPaCITOr DE marCha COmPrESOr.	UNID	1	$ 71.250	$ 13.538	$ 84.788
58	CambIO DE PrOTECTOr TÉrmICO COmPrESOr.	UNID	1	$ 50.350	$ 9.567	$ 59.917
59	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr evaporador	UNID	1	$ 42.750	$ 8.123	$ 50.873
60	CambIO DE SENSOr DE TEmPEraTUra Y ambIENTE.	UNID	1	$ 90.250	$ 17.148	$ 107.398
61	SUmINISTrO E INSTaLaCIÓN CabLEaDO SISTEma DE CONTrOL INCLUYE TErmINaLES Y aISLaNTE TÉrmICO TIPO TErmOENCOGIbLE.	UNID	0	$ 104.500	$ 19.855	$ 124.355
62	CambIO bOmba DE CONDENSaDO.	UNID	1	$ 332.500	$ 63.175	$ 395.675
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A TIPO PISO TECHO 03 TR CONSISTENTE EN:	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNIT**	**IVA**	**VR TOTAL**
63	rEVISIÓN FUNCIONamIENTO DEL EqUIPO, DESCrIPCIÓN DE La FaLLa Y DIaGNÓSTICO DEL mISmO.	UNID	1	$ 142.500	$ 27.075	$ 169.575
64	CambIO DE CONDENSaDOra mONOFáSICa, r-410a, 220 VOL- 60 hZ, EFICIENCIa 10, INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma, CambIO DE FILTrO SECaDOr Y rECarGUE DEL SISTEma CON rEFrIGEraNTE.	UNID	1	$ 3.382.000	$ 642.580	$ 4.024.580
65	CambIO maNEJaDOra DE aIrE CENTraL 220V 01 Ph - r 410a, DE aLTa EFICIENCIa.	UNID	1	$ 2.650.500	$ 503.595	$ 3.154.095
66	CambIO DE UNIDaD SELLaDa 03 Tr INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma, CambIO DE FILTrO SECaDOr Y rECarGUE DEL SISTEma CON rEFrIGEraNTE.	UNID	1	$ 2.265.750	$ 430.493	$ 2.696.243
67	CambIO DE FILTrO SECaDOr.	UNID	1	$ 84.550	$ 16.065	$ 100.615
68	rEParaCIÓN, bÚSqUEDa Y COrrECCIÓN FUGaS DE rEFrIGEraNTE. Y CarGUE DEL EqUIPO CON 10 LbS rEFrIGEraNTE r410a.	UNID	1	$ 427.500	$ 81.225	$ 508.725
69	CambIO DE mOTOr VENTILaDOr ELÉCTrICO DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 332.500	$ 63.175	$ 395.675
70	CambIO DE mOTOr VENTILaDOr ELÉCTrICO DE EVaPOraDOra	UNID	1	$ 171.000	$ 32.490	$ 203.490
71	CambIO DE aSPa DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 142.500	$ 27.075	$ 169.575
72	CambIO DE bLOWEr DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 304.000	$ 57.760	$ 361.760
73	CambIO DE FILTrOS Para POLVO.	UNID	1	$ 90.250	$ 17.148	$ 107.398
74	CambIO DE CaPaCITOr DE marCha COmPrESOr.	UNID	1	$ 85.500	$ 16.245	$ 101.745
75	CambIO DE TraNSFOrmaDOr DE 24 VOLTIOS.	UNID	1	$ 142.500	$ 27.075	$ 169.575
76	CambIO DEL TEmPOrIZaDOr ON DE LINE DE 0 a 8 mIN.	UNID	1	$ 92.150	$ 17.509	$ 109.659
77	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr evaporador	UNID	1	$ 76.000	$ 14.440	$ 90.440
78	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 53.200	$ 10.108	$ 63.308
79	CambIO DE PrESOSTaTO DE aLTa PrESIÓN.	UNID	1	$ 90.250	$ 17.148	$ 107.398
80	CambIO DE PrESOSTaTO DE baJa PrESIÓN.	UNID	1	$ 90.250	$ 17.148	$ 107.398
81	CambIO DE CONTaCTOr ELÉCTrICO.	UNID	1	$ 142.500	$ 27.075	$ 169.575
82	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 1/2".	UNID	1	$ 33.250	$ 6.318	$ 39.568
83	CambIO DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 5/8".	UNID	1	$ 33.250	$ 6.318	$ 39.568
84	CambIO, Y/O rEmPLaZO DE 1 mETrO LINEaL DE TUbErIa CObrE rIGIDa ½"	UNID	1	$ 80.750	$ 15.343	$ 96.093
85	CambIO, Y/O rEmPLaZO DE 1 mETrO LINEaL DE TUbErIa CObrE rIGIDa ½"	UNID	1	$ 80.750	$ 15.343	$ 96.093
86	SUmINISTrO E INSTaLaCIÓN DE TErmOSTaTO DE ambIENTE DIGITaL 24 VOL.	UNID	1	$ 237.500	$ 45.125	$ 282.625

Innovación y Servicios DLH S.A.S.

COTIZACIÓN

FECHA miércoles, 24 de abril de 2024

COTIZACION No 0184-2024

CLIENTE

DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILL

DIR. VIA 40 BARRANQUILLA

TEL.

BARRANQUILLA

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A TIPO MINI SPLIT 36000 CONSISTENTE EN:	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNIT	IVA	VR TOTAL
87	VErIFICaCIÓN Y/O rEVISIÓN FUNCIONamIENTO DEL EqUIPO, DESCrIPCIÓN DE La FaLLa Y DIaGNÓSTICO DEL mismo	UNID	1	$ 142.500	$ 27.075	$ 169.575
88	CambIO DE UNIDaD SELLaDa DE 36000 bTU, INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma INTErNO DE TUbErÍaS, Y rECarGUE DEL SISTEma.	UNID	1	$ 2.265.750	$ 430.493	$ 2.696.243
89	CambIO UNIDaD CONDENSaDOra r-410a- 36000 bTU 220V	UNID	1	$ 3.458.000	$ 657.020	$ 4.115.020
90	CambIO FaNCOIL 220 V 36000 bTU r-410a, INCLUYE CONTrOL remoto	UNID	1	$ 2.707.500	$ 514.425	$ 3.221.925
91	CambIO DE baSES Para CONDENSaDOra TIPO mINI SPLIT 36000 bTU	UNID	1	$ 171.000	$ 32.490	$ 203.490
92	rEParaCIÓN, bÚSqUEDa Y COrrECCIÓN FUGaS DE rEFrIGEraNTE. Y CarGUE DEL EqUIPO CON rEFrIGEraNTE r410a).	UNID	1	$ 427.500	$ 81.225	$ 508.725
93	CambIO DE mOTOr ELÉCTrICO DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 171.000	$ 32.490	$ 203.490
94	CambIO DE mOTOr ELÉCTrICO DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 142.500	$ 27.075	$ 169.575
95	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 3/8"	UNID	1	$ 33.250	$ 6.318	$ 39.568
96	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 5/8"	UNID	1	$ 33.250	$ 6.318	$ 39.568
97	CambIO DE aSPa DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 142.500	$ 27.075	$ 169.575
98	cambIo DE KIT DE TUbErIa aILSaDa 3/8" X 5/8"	UNID	1	$ 281.200	$ 53.428	$ 334.628
99	CambIO DE bLOWEr DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 237.500	$ 45.125	$ 282.625
100	CambIO DE CaPaCITOr DE marCha COmPrESOr.	UNID	1	$ 90.250	$ 17.148	$ 107.398
101	CambIO DE PrOTECTOr TÉrmICO COmPrESOr.	UNID	1	$ 66.500	$ 12.635	$ 79.135
102	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr evaporador	UNID	1	$ 53.200	$ 10.108	$ 63.308
103	CambIO DE SENSOr DE TEmPEraTUra Y ambIENTE.	UNID	1	$ 161.500	$ 30.685	$ 192.185
104	SUmINISTrO E INSTaLaCIÓN CabLEaDO SISTEma DE CONTrOL INCLUYE TErmINaLES Y aISLaNTE TÉrmICO TIPO TErmOENCOGIbLE.	UNID	1	$ 76.000	$ 14.440	$ 90.440
105	CambIO bOmba DE CONDENSaDO.	UNID	1	$ 332.500	$ 63.175	$ 395.675
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A CENTRAL 05 TR CONSISTENTE EN:	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNIT**	**IVA**	**VR TOTAL**
106	CambIO DE CONDENSaDOra mONOFáSICa, r-410a, 220 VOL- 60 hZ, EFICIENCIa 10, INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma, CambIO DE FILTrO SECaDOr Y rECarGUE DEL SISTEma CON refriegerante	UNID	1	$ 4.550.500	$ 864.595	$ 5.415.095
107	CambIO maNEJaDOra DE aIrE CENTraL 220V 01 Ph- r 410a, DE aLTa EFICIENCIa.	UNID	1	$ 3.743.000	$ 711.170	$ 4.454.170
108	CambIO DE UNIDaD SELLaDa 05 Tr INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma, CambIO DE FILTrO SECaDOr Y rECarGUE DEL SISTEma CON rEFrIGEraNTE.	UNID	1	$ 3.087.500	$ 586.625	$ 3.674.125
109	CambIO DE FILTrO SECaDOr.	UNID	1	$ 75.050	$ 14.260	$ 89.310
110	rEParaCIÓN, bÚSqUEDa Y COrrECCIÓN FUGaS DE rEFrIGEraNTE. Y CarGUE DEL EqUIPO CON 10 LbS rEFrIGEraNTE r410a.	UNID	1	$ 1.315.750	$ 249.993	$ 1.565.743
111	CambIO DE mOTOr VENTILaDOr ELÉCTrICO DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 1.615.000	$ 306.850	$ 1.921.850
112	CambIO DE mOTOr VENTILaDOr ELÉCTrICO DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 1.662.500	$ 315.875	$ 1.978.375
113	CambIO DE aSPa DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 332.500	$ 63.175	$ 395.675
114	CambIO DE bLOWEr DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 532.000	$ 101.080	$ 633.080
115	CambIO DE FILTrOS Para POLVO.	UNID	1	$ 228.000	$ 43.320	$ 271.320
116	CambIO DE CaPaCITOr DE marCha COmPrESOr.	UNID	1	$ 114.000	$ 21.660	$ 135.660

Innovación y Servicios DLH S.A.S.

COTIZACIÓN

FECHA miércoles, 24 de abril de 2024

COTIZACION No 0184-2024

CLIENTE

DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILL

DIR. VIA 40 BARRANQUILLA

TEL.

BARRANQUILLA

117	CambIO DE TraNSFOrmaDOr DE 24 VOLTIOS.	UNID	1	$ 142.500	$ 27.075	$ 169.575
118	CambIO DEL TEmPOrIZaDOr ON DE LINE DE 0 a 8 mIN.	UNID	1	$ 123.500	$ 23.465	$ 146.965
119	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr EVaPOraDOr.	UNID	1	$ 76.000	$ 14.440	$ 90.440
120	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr CONDENSaDOr.	UNID	1	$ 76.000	$ 14.440	$ 90.440
121	CambIO DE PrESOSTaTO DE aLTa PrESIÓN.	UNID	1	$ 90.250	$ 17.148	$ 107.398
122	CambIO DE PrESOSTaTO DE baJa PrESIÓN.	UNID	1	$ 90.250	$ 17.148	$ 107.398
123	CambIO DE CONTaCTOr ELÉCTrICO.	UNID	1	$ 104.500	$ 19.855	$ 124.355
124	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 1/2".	UNID	1	$ 33.250	$ 6.318	$ 39.568
125	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 3/4".	UNID	1	$ 33.250	$ 6.318	$ 39.568
126	CambIO DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 3/8".	UNID	1	$ 33.250	$ 6.318	$ 39.568
127	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 7/8".	UNID	1	$ 33.250	$ 6.318	$ 39.568
128	SUmINISTrO E INSTaLaCIÓN DE TErmOSTaTO DE ambIENTE DIGITaL 24 VOL.	UNID	1	$ 180.500	$ 34.295	$ 214.795
129	CambIO, rEParaCIÓN Y/O rEmPLaZO DE 1 mETrO LINEaL DE DUCTO aIrE SUmINISTrO Y rETOrNO EN LámINaS DE POrON.	UNID	1	$ 199.500	$ 37.905	$ 237.405
130	CambIO, Y/O rEmPLaZO DE 1 mETrO LINEaL DE TUbErIa CObrE rIGIDa ½"	UNID	1	$ 99.750	$ 18.953	$ 118.703
131	CambIO, Y/O rEmPLaZO DE 1 mETrO LINEaL DE TUbErIa CObrE rIGIDa 3/4"	UNID	1	$ 99.750	$ 18.953	$ 118.703
132	CambIO, Y/O rEmPLaZO DE 1 mETrO LINEaL DE TUbErIa CObrErIGIDa 3/8"	UNID	1	$ 142.500	$ 27.075	$ 169.575
133	CambIO, Y/O rEmPLaZO DE 1 mETrO LINEaL DE TUbErIa CObrE rIGIDa 7/8"	UNID	1	$ 99.750	$ 18.953	$ 118.703
134	CambIO Y/O rEmPLaZO DE baSES EN mETaL Para maNEJaDOraDE TUbErÍaS, Y rECarGUE DEL SISTEma.	UNID	1	$ 266.000	$ 50.540	$ 316.540
135	CambIO UNIDaD CONDENSaDOra r-410a- 24000 bTU 220V	UNID	1	$ 2.327.500	$ 442.225	$ 2.769.725
136	CambIO FaNCOIL 220 V 24000 bTU r-410a, INCLUYE CONTrOL rEmOTO	UNID	1	$ 1.121.000	$ 212.990	$ 1.333.990
137	CambIO DE baSES Para CONDENSaDOra TIPO mINI SPLIT 24000 bTU	UNID	1	$ 118.750	$ 22.563	$ 141.313
138	rEParaCIÓN, bÚSqUEDa Y COrrECCIÓN FUGaS DE rEFrIGEraNTE. Y CarGUE DEL EqUIPO CON rEFrIGEraNTE r410a).	UNID	1	$ 427.500	$ 81.225	$ 508.725
139	CambIO DE mOTOr ELÉCTrICO DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 370.500	$ 70.395	$ 440.895
140	CambIO DE mOTOr ELÉCTrICO DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 171.000	$ 32.490	$ 203.490
141	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 3/8"	UNID	1	$ 118.750	$ 22.563	$ 141.313
142	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 5/8"	UNID	1	$ 71.250	$ 13.538	$ 84.788
143	CambIO DE aSPa DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 123.500	$ 23.465	$ 146.965
144	cambIo DE KIT DE TUbErIa aILSaDa 3/8" X 5/8"	UNID	1	$ 237.500	$ 45.125	$ 282.625
145	CambIO DE bLOWEr DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 190.000	$ 36.100	$ 226.100
146	CambIO DE CaPaCITOr DE marCha COmPrESOr.	UNID	1	$ 71.250	$ 13.538	$ 84.788
147	CambIO DE PrOTECTOr TÉrmICO COmPrESOr.	UNID	1	$ 50.350	$ 9.567	$ 59.917
148	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr EVaPOraDOr.	UNID	1	$ 42.750	$ 8.123	$ 50.873
149	CambIO DE SENSOr DE TEmPEraTUra Y ambIENTE.	UNID	1	$ 90.250	$ 17.148	$ 107.398
150	SUmINISTrO E INSTaLaCIÓN CabLEaDO SISTEma DE CONTrOL INCLUYE TErmINaLES Y aISLaNTE TÉrmICO TIPO TErmOENCOGIbLE.	UNID	1	$ 104.500	$ 19.855	$ 124.355
152	CambIO bOmba DE CONDENSaDO.	UNID	1	$ 332.500	$ 63.175	$ 395.675
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A TIPO PISO TECHO 03 TR CONSISTENTE EN:	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNIT**	**IVA**	**VR TOTAL**

Innovación y Servicios DLH S.A.S.

COTIZACIÓN

FECHA miércoles, 24 de abril de 2024

COTIZACION No 0184-2024

CLIENTE

DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILL

DIR. VIA 40 BARRANQUILLA

TEL.

BARRANQUILLA

153	rEVISIÓN FUNCIONamIENTO DEL EqUIPO, DESCrIPCIÓN DE La FaLLa Y DIaGNÓSTICO DEL mISmO.	UNID	1	$ 142.500	$ 27.075	$ 169.575
154	CambIO DE CONDENSaDOra mONOFáSICa, r-410a, 220 VOL- 60 hZ, EFICIENCIa 10, INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma, CambIO DE FILTrO SECaDOr Y rECarGUE DEL SISTEma CON refriegerante	UNID	1	$ 3.382.000	$ 642.580	$ 4.024.580
155	CambIO maNEJaDOra DE aIrE CENTraL 220V 01 Ph - r 410a, DE aLTa EFICIENCIa.	UNID	1	$ 2.650.500	$ 503.595	$ 3.154.095
156	CambIO DE UNIDaD SELLaDa 03 Tr INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma, CambIO DE FILTrO SECaDOr Y rECarGUE DEL SISTEma CON rEFrIGEraNTE.	UNID	1	$ 2.265.750	$ 430.493	$ 2.696.243
157	CambIO DE FILTrO SECaDOr.	UNID	1	$ 84.550	$ 16.065	$ 100.615
158	rEParaCIÓN, bÚSqUEDa Y COrrECCIÓN FUGaS DE rEFrIGEraNTE. Y CarGUE DEL EqUIPO CON 10 LbS rEFrIGEraNTE r410a.	UNID	1	$ 427.500	$ 81.225	$ 508.725
159	CambIO DE mOTOr VENTILaDOr ELÉCTrICO DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 332.500	$ 63.175	$ 395.675
160	CambIO DE mOTOr VENTILaDOr ELÉCTrICO DE EVaPOraDOra	UNID	1	$ 171.000	$ 32.490	$ 203.490
161	CambIO DE aSPa DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 142.500	$ 27.075	$ 169.575
162	CambIO DE bLOWEr DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 304.000	$ 57.760	$ 361.760
163	CambIO DE FILTrOS Para POLVO.	UNID	1	$ 90.250	$ 17.148	$ 107.398
164	CambIO DE CaPaCITOr DE marCha COmPrESOr.	UNID	1	$ 85.500	$ 16.245	$ 101.745
165	CambIO DE TraNSFOrmaDOr DE 24 VOLTIOS.	UNID	1	$ 142.500	$ 27.075	$ 169.575
166	CambIO DEL TEmPOrIZaDOr ON DE LINE DE 0 a 8 mIN.	UNID	1	$ 92.150	$ 17.509	$ 109.659
167	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr EVaPOraDOr.	UNID	1	$ 76.000	$ 14.440	$ 90.440
168	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 53.200	$ 10.108	$ 63.308
169	CambIO DE PrESOSTaTO DE aLTa PrESIÓN.	UNID	1	$ 90.250	$ 17.148	$ 107.398
170	CambIO DE PrESOSTaTO DE baJa PrESIÓN.	UNID	1	$ 90.250	$ 17.148	$ 107.398
171	CambIO DE CONTaCTOr ELÉCTrICO.	UNID	1	$ 142.500	$ 27.075	$ 169.575
172	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 1/2".	UNID	1	$ 33.250	$ 6.318	$ 39.568
173	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 5/8".	UNID	1	$ 33.250	$ 6.318	$ 39.568
174	CambIO, Y/O rEmPLaZo DE 1 mETro LINEaL DE TUbErIa cobrE rIGIDa ½"	UNID	1	$ 80.750	$ 15.343	$ 96.093
175	cambIo, Y/o rEmPLaZo DE 1 mETro LINEaL DE TUbErIa cobrE rIGIDa 5/8"	UNID	1	$ 80.750	$ 15.343	$ 96.093
176	SUmINISTrO E INSTaLaCIÓN DE TErmOSTaTO DE ambIENTE DIGITaL 24 VOL.	UNID	1	$ 237.500	$ 45.125	$ 282.625
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A TIPO MINI SPLIT 36000 CONSISTENTE EN:	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNIT**	**IVA**	**VR TOTAL**
177	VErIFICaCIÓN Y/O rEVISIÓN FUNCIONamIENTO DEL EqUIPO, DESCrIPCIÓN DE La FaLLa Y DIaGNÓSTICO DEL mISmO.	UNID	1	$ 142.500	$ 27.075	$ 169.575
178	CambIO DE UNIDaD SELLaDa DE 36000 bTU, INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma INTErNO DE TUbErÍaS, Y rECarGUE DEL SISTEma.	UNID	1	$ 2.650.500	$ 503.595	$ 3.154.095
179	CambIO UNIDaD CONDENSaDOra r-410a- 36000 bTU 220V	UNID	1	$ 3.382.000	$ 642.580	$ 4.024.580
180	CambIO FaNCOIL 220 V 36000 bTU r-410a, INCLUYE CONTrOL rEmOTO	UNID	1	$ 2.265.750	$ 430.493	$ 2.696.243
181	CambIO DE baSES Para CONDENSaDOra TIPO mINI SPLIT 36000 bTU	UNID	1	$ 142.500	$ 27.075	$ 169.575
182	rEParaCIÓN, bÚSqUEDa Y COrrECCIÓN FUGaS DE rEFrIGEraNTE. Y CarGUE DEL EqUIPO CON rEFrIGEraNTE r410a).	UNID	1	$ 427.500	$ 81.225	$ 508.725

Innovación y Servicios DLH S.A.S.

COTIZACIÓN

FECHA miércoles, 24 de abril de 2024

COTIZACION No 0184-2024

CLIENTE

DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILL

DIR. VIA 40 BARRANQUILLA

TEL.

BARRANQUILLA

183	CambIO DE mOTOr ELÉCTrICO DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 332.500	$ 63.175	$ 395.675
184	CambIO DE mOTOr ELÉCTrICO DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 304.000	$ 57.760	$ 361.760
185	cambIo DE l TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 3/8"	UNID	1	$ 33.250	$ 6.318	$ 39.568
186	cambIo DE l TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 5/8"	UNID	1	$ 33.250	$ 6.318	$ 39.568
187	CambIO DE aSPa DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 142.500	$ 27.075	$ 169.575
188	CambIO DE KIT DE TUbErIa aILSaDa 3/8" X 5/8"	UNID	1	$ 237.500	$ 45.125	$ 282.625
189	CambIO DE bLOWEr DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 237.500	$ 45.125	$ 282.625
190	CambIO DE CaPaCITOr DE marCha COmPrESOr.	UNID	1	$ 142.500	$ 27.075	$ 169.575
191	CambIO DE PrOTECTOr TÉrmICO COmPrESOr.	UNID	1	$ 114.000	$ 21.660	$ 135.660
192	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr EVaPOraDOr.	UNID	1	$ 114.000	$ 21.660	$ 135.660
193	CambIO DE SENSOr DE TEmPEraTUra Y ambIENTE.	UNID	1	$ 171.000	$ 32.490	$ 203.490
194	SUmINISTrO E INSTaLaCIÓN CabLEaDO SISTEma DE CONTrOL INCLUYE TErmINaLES Y aISLaNTE TÉrmICO TIPO TErmOENCOGIbLE.	UNID	1	$ 142.500	$ 27.075	$ 169.575
195	CambIO bOmba DE CONDENSaDO.	UNID	1	$ 332.500	$ 63.175	$ 395.675
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A CENTRAL 05 TR CONSISTENTE EN:	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNIT**	**IVA**	**VR TOTAL**
196	CambIO DE CONDENSaDOra mONOFáSICa, r-410a, 220 VOL- 60 hZ, EFICIENCIa 10, INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma, CambIO DE FILTrO SECaDOr Y rECarGUE DEL SISTEma CON refriegerante	UNID	1	$ 6.004.000	$ 1.140.760	$ 7.144.760
197	CambIO maNEJaDOra DE aIrE CENTraL 220V 01 Ph- r 410a, DE aLTa EFICIENCIa.	UNID	1	$ 4.541.000	$ 862.790	$ 5.403.790
198	CambIO DE UNIDaD SELLaDa 05 Tr INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma, CambIO DE FILTrO SECaDOr Y rECarGUE DEL SISTEma CON rEFrIGEraNTE.	UNID	1	$ 3.781.000	$ 718.390	$ 4.499.390
199	CambIO DE FILTrO SECaDOr.	UNID	1	$ 93.100	$ 17.689	$ 110.789
200	rEParaCIÓN, bÚSqUEDa Y COrrECCIÓN FUGaS DE rEFrIGEraNTE. Y CarGUE DEL EqUIPO CON 10 LbS rEFrIGEraNTE r410a.	UNID	1	$ 1.064.000	$ 202.160	$ 1.266.160
201	CambIO DE mOTOr VENTILaDOr ELÉCTrICO DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 741.000	$ 140.790	$ 881.790
202	CambIO DE mOTOr VENTILaDOr ELÉCTrICO DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 636.500	$ 120.935	$ 757.435
203	CambIO DE aSPa DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 332.500	$ 63.175	$ 395.675
204	CambIO DE bLOWEr DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 636.500	$ 120.935	$ 757.435
205	CambIO DE FILTrOS Para POLVO.	UNID	1	$ 237.500	$ 45.125	$ 282.625
206	CambIO DE CaPaCITOr DE marCha COmPrESOr.	UNID	1	$ 266.000	$ 50.540	$ 316.540
207	CambIO DE TraNSFOrmaDOr DE 24 VOLTIOS.	UNID	1	$ 237.500	$ 45.125	$ 282.625
208	CambIO DEL TEmPOrIZaDOr ON DE LINE DE 0 a 8 mIN.	UNID	1	$ 142.500	$ 27.075	$ 169.575
209	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr EVaPOraDOr.	UNID	1	$ 142.500	$ 27.075	$ 169.575
210	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr CONDENSaDOr.	UNID	1	$ 142.500	$ 27.075	$ 169.575
211	CambIO DE PrESOSTaTO DE aLTa PrESIÓN.	UNID	1	$ 218.500	$ 41.515	$ 260.015
212	CambIO DE PrESOSTaTO DE baJa PrESIÓN.	UNID	1	$ 218.500	$ 41.515	$ 260.015
213	CambIO DE CONTaCTOr ELÉCTrICO.	UNID	1	$ 256.500	$ 48.735	$ 305.235
214	cambIo DE l TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 1/2".	UNID	1	$ 55.100	$ 10.469	$ 65.569
215	cambIo DE l TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 3/4".	UNID	1	$ 55.100	$ 10.469	$ 65.569
216	cambIo DE l TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 3/8".	UNID	1	$ 55.100	$ 10.469	$ 65.569
217	cambIo DE l TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 7/8".	UNID	1	$ 55.100	$ 10.469	$ 65.569
218	SUmINISTrO E INSTaLaCIÓN DE TErmOSTaTO DE ambIENTE DIGITaL 24 VOL.	UNID	1	$ 332.500	$ 63.175	$ 395.675
219	CambIO, rEParaCIÓN Y/O rEmPLaZO DE l mETrO LINEaL DE DUCTO aIrE SUmINISTrO Y rETOrNO EN LámINaS DE POrON.	UNID	1	$ 332.500	$ 63.175	$ 395.675

COTIZACIÓN

FECHA	miércoles, 24 de abril de 2024
COTIZACION No	0184-2024

CLIENTE

DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILL
DIR. VIA 40 BARRANQUILLA
TEL.
BARRANQUILLA

220	CambIO, Y/O rEmPLaZO DE I mETrO LINEaL DE TUbErIa cobrE rIGIDa ½"	UNID	1	$ 256.500	$ 48.735	$ 305.235
221	cambIo, Y/o rEmPLaZo DE I mETro LINEaL DE TUbErIa cobrE rIGIDa 3/4"	UNID	1	$ 171.000	$ 32.490	$ 203.490
222	cambIo, Y/o rEmPLaZo DE I mETro LINEaL DE TUbErIa cobrE rIGIDa 3/8"	UNID	1	$ 218.500	$ 41.515	$ 260.015
223	cambIo, Y/o rEmPLaZo DE I mETro LINEaL DE TUbErIa cobrE rIGIDa 7/8"	UNID	1	$ 275.500	$ 52.345	$ 327.845
224	CambIO Y/O rEmPLaZO DE baSES EN mETaL Para maNEJaDOra	UNID	1	$ 427.500	$ 81.225	$ 508.725

SUBTOTAL	**$**	**113.070.900**
IVA	**19%**	**$ 21.483.471**
TOTAL	**$**	**134.554.371**

TÉRMINOS Y CONDICIONES

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

dlhsasinnovacionyservicios@gmail.com

x _____

JOHANNA TAPIA
DPTO. DE VENTAS

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
Movil 323 334 95 97 - 321 8042492 email. dlhsasinnovacionyservicios@gmail.com

Gracias por hacer negocios con nosotros!