Refrielectricos ICS
Soluciones Integrales

COTIZACION No 2024-0168

Soledad, 26 DE ABRIL DE 2024

Señores
SIMPM BARRIOS SALCEDO LUCAS DE JESUS
Gestor Mantenimiento
DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BARRANQUILLA

Cordial saludo,

Según su amable solicitud nos permitimos respetuosamente cotizarle los siguientes elementos:

ITEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS A TODO COSTO CONSISTENTE EN:	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNIT	IVA	VR TOTAL
DESARME DEL EVAPORADOR Y CONDENSADOR, DESINCRUSTACIÓN CON PRODUCTO QUÍMICO NO ACIDO AL EVAPORADOR Y CONDENSADOR, LAVADO DEL BLOWER EVAPORADOR, ENGRASE DE RODAMIENTO MOTOR ELÉCTRICO DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR LIMPIEZA CON PRODUCTO DIELÉCTRICO DE TARJETA ELECTRÓNICA Y CIRCUITO ELÉCTRICO DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR. AJUSTE DE TERMINALES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR, TOMA DE LECTURAS DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS Y PRESIONES DE REFRIGERANTE, REAJUSTE DE CARGA DE REFRIGERANTE SI ES NECESARIO, AJUSTE DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN, DESTAPE TUBERÍA DESAGÜE, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA BOMBA DE CONDENSADO, LIMPIEZA Y FUNCIONAMIENTO BOMBA DE CONDENSADO, ARME DEL EQUIPO, LIMPIEZA DE CARCAZAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, A LOS SIGUIENTES EQUIPOS ASÍ:					
1	aIrE aCONDICIONaDO TIPO mINI SPLIT DE 12000 bTU	UNID	1	$ 125.000	$ 23.750	$ 148.750
2	aIrE aCONDICIONaDO TIPO mINI SPLIT DE 18000 bTU	UNID	1	$ 125.000	$ 23.750	$ 148.750
3	aIrE aCONDICIONaDO TIPO mINI SPLIT DE 24000 bTU	UNID	1	$ 125.000	$ 23.750	$ 148.750
4	aIrE aCONDICIONaDO TIPO PISO TEChO DE 36000 bTU	UNID	1	$ 125.000	$ 23.750	$ 148.750
5	aIrE aCONDICIONaDO TIPO CENTraL DE 60000 bTU	UNID	1	$ 260.000	$ 49.400	$ 309.400
	SUBTOTAL					$ 904.400
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A TIPO MINI SPLIT 12000 CONSISTENTE EN:	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNIT**	**IVA**	**VR TOTAL**
6	VErIFICaCIÓN Y/O rEVISIÓN FUNCIONamIENTO DEL EqUIPO,DESCrIPCIÓN DE La FaLLa Y DIaGNÓSTICO DEL misamo	UNID	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
7	CambIO DE UNIDaD SELLaDa DE 12000 bTU, INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma INTErNO DE TUbErÍaS, Y rECarGUE DEL SISTEma.	UNID	1	$ 870.000	$ 165.300	$ 1.035.300
8	CambIO UNIDaD CONDENSaDOra r-410a- 12000 bTU 220V	UNID	1	$ 1.180.000	$ 224.200	$ 1.404.200
9	CambIO FaNCOIL 220 V 12000 bTU r-410a, INCLUYE CONTrOL remoto	UNID	1	$ 950.000	$ 180.500	$ 1.130.500
10	CambIO DE baSES Para CONDENSaDOra TIPO mINI SPLIT 12000 Btu	UNID	1	$ 75.000	$ 14.250	$ 89.250



COTIZACION No 2024-0168

11	rEParaCIÓN, bÚSqUEDa Y COrrECCIÓN FUGaS DE rEFrIGEraNTE. Y CarGUE DEL EqUIPO CON rEFrIGEraNTE (r22 r 410	UNID	1	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500
12	CambIO DE mOTOr ELÉCTrICO DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 290.000	$ 55.100	$ 345.100
13	CambIO DE mOTOr ELÉCTrICO DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200
14	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 1/4"	UNID		$ 125.000	$ 23.750	$ 148.750
15	CambIO DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 1/2"	UNID	1	$ 75.000	$ 14.250	$ 89.250
16	CambIO DE aSPa DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700
17	CambIO DE KIT DE TUbErIa aILSaDa	UNID	1	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500
18	CambIO DE bLOWEr DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 200.000	$ 38.000	$ 238.000
19	CambIO DE CaPaCITOr DE marCha COmPrESOr.	UNID	1	$ 75.000	$ 14.250	$ 89.250
20	CambIO DE PrOTECTOr TÉrmICO COmPrESOr.	UNID	1	$ 53.000	$ 10.070	$ 63.070
21	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr evaporador	UNID	1	$ 45.000	$ 8.550	$ 53.550
22	CambIO DE SENSOr DE TEmPEraTUra Y ambIENTE.	UNID	1	$ 95.000	$ 18.050	$ 113.050
23	SUmINISTrO E INSTaLaCIÓN CabLEaDO SISTEma DE CONTrOL INCLUYE TErmINaLES Y aISLaNTE TÉrmICO TIPO TErmOENCOGIbLE.	UNID	1	$ 110.000	$ 20.900	$ 130.900
24	CambIO bOmba DE CONDENSaDO.	UNID	1	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500
SUBTOTAL						$ 6.727.070
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A TIPO MINI SPLIT 18000 CONSISTENTE EN:	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNIT**	**IVA**	**VR TOTAL**
25	VErIFICaCIÓN Y/O rEVISIÓN FUNCIONamIENTO DEL EqUIPO, DESCrIPCIÓN DE La FaLLa Y DIaGNÓSTICO DEL mismo			$ 170.000	$ 32.300	$ 202.300
26	CambIO DE UNIDaD SELLaDa DE 18000 bTU, INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma INTErNO DE TUbErÍaS, Y rECarGUE DEL SISTEma.	UNID	1	$ 1.340.000	$ 254.600	$ 1.594.600
27	CambIO UNIDaD CONDENSaDOra r-410a- 18000 bTU 220V	UNID	1	$ 1.940.000	$ 368.600	$ 2.308.600
28	CambIO FaNCOIL 220 V 18000 bTU r-410a, INCLUYE CONTrOL remoto	UNID	1	$ 1.390.000	$ 264.100	$ 1.654.100
29	CambIO DE baSES Para CONDENSaDOra TIPO mINI SPLIT 18000 btu	UNID	1	$ 125.000	$ 23.750	$ 148.750
30	rEParaCIÓN, bÚSqUEDa Y COrrECCIÓN FUGaS DE rEFrIGEraNTE. Y CarGUE DEL EqUIPO CON rEFrIGEraNTE (r22 r 410			$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500
31	CambIO DE mOTOr ELÉCTrICO DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 390.000	$ 74.100	$ 464.100
32	CambIO DE mOTOr ELÉCTrICO DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200
33	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 1/4"	UNID		$ 125.000	$ 23.750	$ 148.750
34	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 1/2"	UNID	1	$ 75.000	$ 14.250	$ 89.250

Venta de Repuestos
de Refrigeración y Materiales Electrícos

Punto de venta : Cra 45 No 30 – 125 local 2
Contactanos : cel : 3054438022
E-Mail: refrielectricosics.costa@gmail.com
Soledad



COTIZACION No 2024-0168

35	CambIO DE aSPa DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700
36	CambIO DE KIT DE TUbErIa aILSaDa	UNID	1	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500
37	CambIO DE bLOWEr DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 200.000	$ 38.000	$ 238.000
38	CambIO DE CaPaCITOr DE marCha COmPrESOr.	UNID	1	$ 75.000	$ 14.250	$ 89.250
39	CambIO DE PrOTECTOr TÉrmICO COmPrESOr.	UNID	1	$ 53.000	$ 10.070	$ 63.070
40	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr evaporador	UNID	1	$ 45.000	$ 8.550	$ 53.550
41	CambIO DE SENSOr DE TEmPEraTUra Y ambIENTE.	UNID	1	$ 95.000	$ 18.050	$ 113.050
42	SUmINISTrO E INSTaLaCIÓN CabLEaDO SISTEma DE CONTrOL INCLUYE TErmINaLES Y aISLaNTE TÉrmICO TIPO TErmOENCOGIbLE.			$ 110.000	$ 20.900	$ 130.900
43	CambIO bOmba DE CONDENSaDO	UNID	1	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500
SUBTOTAL						$ 8.916.670
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A TIPO MINI SPLIT 24000 CONSISTENTE EN:	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNIT**	**IVA**	**VR TOTAL**
44	VErIFICaCIÓN Y/O rEVISIÓN FUNCIONamIENTO DEL EqUIPO, DESCrIPCIÓN DE La FaLLa Y DIaGNÓSTICO DEL mismo	UNID	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
45	CambIO DE UNIDaD SELLaDa DE 24000 bTU, INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma INTErNO DE TUbErÍaS, Y rECarGUE DEL SISTEma.	UNID	1	$ 1.970.000	$ 374.300	$ 2.344.300
46	CambIO UNIDaD CONDENSaDOra r-410a- 24000 bTU 220V	UNID	1	$ 2.450.000	$ 465.500	$ 2.915.500
47	CambIO FaNCOIL 220 V 24000 bTU r-410a, INCLUYE CONTrOL remoto	UNID	1	$ 1.180.000	$ 224.200	$ 1.404.200
48	CambIO DE baSES Para CONDENSaDOra TIPO mINI SPLIT 24000 bTU	UNID	1	$ 125.000	$ 23.750	$ 148.750
	rEParaCIÓN, bÚSqUEDa Y COrrECCIÓN FUGaS DE rEFrIGEraNTE. Y CarGUE DEL EqUIPO CON rEFrIGEraNTE r410a).			$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500
50	CambIO DE mOTOr ELÉCTrICO DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 390.000	$ 74.100	$ 464.100
51	CambIO DE mOTOr ELÉCTrICO DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200
52	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 3/8"	UNID		$ 125.000	$ 23.750	$ 148.750
53	CambIO DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 5/8"	UNID	1	$ 75.000	$ 14.250	$ 89.250
54	CambIO DE aSPa DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700
55	cambIo DE KIT DE TUbErIa aILSaDa 3/8" X 5/8"	UNID	1	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500
56	CambIO DE bLOWEr DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 200.000	$ 38.000	$ 238.000
57	CambIO DE CaPaCITOr DE marCha COmPrESOr.	UNID	1	$ 75.000	$ 14.250	$ 89.250
58	CambIO DE PrOTECTOr TÉrmICO COmPrESOr.	UNID	1	$ 53.000	$ 10.070	$ 63.070
59	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr evaporador	UNID	1	$ 45.000	$ 8.550	$ 53.550

Venta de Repuestos
de Refrigeración y Materiales Electrícos

Punto de venta : Cra 45 No 30 – 125 local 2
Contactanos : cel : 3054438022
E-Mail: refrielectricosics.costa@gmail.com
Soledad



COTIZACION No 2024-0168

60	CambIO DE SENSOr DE TEmPEraTUra Y ambIENTE.	UNID	1	$ 95.000	$ 18.050	$ 113.050
61	SUmINISTrO E INSTaLaCIÓN CabLEaDO SISTEma DE CONTrOL INCLUYE TErmINaLES Y aISLaNTE TÉrmICO TIPO TErmOENCOGIbLE.	UNID	0	$ 110.000	$ 20.900	$ 130.900
62	CambIO bOmba DE CONDENSaDO.	UNID	1	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500
SUBTOTAL						$ 9.999.570
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A TIPO PISO TECHO 03 TR CONSISTENTE EN:	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNIT**	**IVA**	**VR TOTAL**
63	rEVISIÓN FUNCIONamIENTO DEL EqUIPO, DESCrIPCIÓN DE La FaLLa Y DIaGNÓSTICO DEL mISmO.	UNID	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
64	CambIO DE CONDENSaDOra mONOFáSICa, r-410a, 220 VOL- 60 hZ, EFICIENCIa 10, INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma, CambIO DE FILTrO SECaDOr Y rECarGUE DEL SISTEma CON rEFrIGEraNTE.	UNID	1	$ 3.560.000	$ 676.400	$ 4.236.400
65	CambIO maNEJaDOra DE aIrE CENTraL 220V 01 Ph - r 410a, DE aLTa EFICIENCIa.	UNID	1	$ 2.790.000	$ 530.100	$ 3.320.100
66	CambIO DE UNIDaD SELLaDa 03 Tr INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma, CambIO DE FILTrO SECaDOr Y rECarGUE DEL SISTEma CON rEFrIGEraNTE.	UNID	1	$ 2.385.000	$ 453.150	$ 2.838.150
67	CambIO DE FILTrO SECaDOr.	UNID	1	$ 89.000	$ 16.910	$ 105.910
68	rEParaCIÓN, bÚSqUEDa Y COrrECCIÓN FUGaS DE rEFrIGEraNTE. Y CarGUE DEL EqUIPO CON 10 LbS rEFrIGEraNTE r410a.	UNID	1	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500
69	CambIO DE mOTOr VENTILaDOr ELÉCTrICO DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500
70	CambIO DE mOTOr VENTILaDOr ELÉCTrICO DE EVaPOraDOra	UNID	1	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200
71	CambIO DE aSPa DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
72	CambIO DE bLOWEr DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 320.000	$ 60.800	$ 380.800
73	CambIO DE FILTrOS Para POLVO.	UNID	1	$ 95.000	$ 18.050	$ 113.050
74	CambIO DE CaPaCITOr DE marCha COmPrESOr.	UNID	1	$ 90.000	$ 17.100	$ 107.100
75	CambIO DE TraNSFOrmaDOr DE 24 VOLTIOS.	UNID	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
76	CambIO DEL TEmPOrIZaDOr ON DE LINE DE 0 a 8 mIN.	UNID	1	$ 97.000	$ 18.430	$ 115.430
77	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr evaporador	UNID	1	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200
78	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 56.000	$ 10.640	$ 66.640
79	CambIO DE PrESOSTaTO DE aLTa PrESIÓN.	UNID	1	$ 95.000	$ 18.050	$ 113.050
80	CambIO DE PrESOSTaTO DE baJa PrESIÓN.	UNID	1	$ 95.000	$ 18.050	$ 113.050
81	CambIO DE CONTaCTOr ELÉCTrICO.	UNID	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500

Punto de venta : Cra 45 No 30 – 125 local 2
Contactanos : cel : 3054438022
E-Mail: refrielectricosics.costa@gmail.com
Soledad

COTIZACION No 2024-0168

82	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 1/2".	UNID	1	$ 35.000	$ 6.650	$ 41.650
83	CambIO DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 5/8".	UNID	1	$ 35.000	$ 6.650	$ 41.650
84	CambIO, Y/O rEmPLaZO DE 1 mETrO LINEaL DE TUbErIa CObrE rIGIDa ½"	UNID	1	$ 85.000	$ 16.150	$ 101.150
85	CambIO, Y/O rEmPLaZO DE 1 mETrO LINEaL DE TUbErIa CObrE rIGIDa ½"	UNID	1	$ 85.000	$ 16.150	$ 101.150
86	SUmINISTrO E INSTaLaCIÓN DE TErmOSTaTO DE ambIENTE DIGITaL 24 VOL.	UNID	1	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500
SUBTOTAL						$ 14.068.180
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A TIPO MINI SPLIT 36000 CONSISTENTE EN:	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNIT**	**IVA**	**VR TOTAL**
87	VErIFICaCIÓN Y/O rEVISIÓN FUNCIONamIENTO DEL EqUIPO, DESCrIPCIÓN DE La FaLLa Y DIaGNÓSTICO DEL mismo	UNID	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
88	CambIO DE UNIDaD SELLaDa DE 36000 bTU, INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma INTErNO DE TUbErÍaS, Y rECarGUE DEL SISTEma.	UNID	1	$ 2.385.000	$ 453.150	$ 2.838.150
89	CambIO UNIDaD CONDENSaDOra r-410a- 36000 bTU 220V	UNID	1	$ 3.640.000	$ 691.600	$ 4.331.600
90	CambIO FaNCOIL 220 V 36000 bTU r-410a, INCLUYE CONTrOL remoto	UNID	1	$ 2.850.000	$ 541.500	$ 3.391.500
91	CambIO DE baSES Para CONDENSaDOra TIPO mINI SPLIT 36000 bTU	UNID	1	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200
92	rEParaCIÓN, bÚSqUEDa Y COrrECCIÓN FUGaS DE rEFrIGEraNTE. Y CarGUE DEL EqUIPO CON rEFrIGEraNTE r410a).	UNID	1	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500
93	CambIO DE mOTOr ELÉCTrICO DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200
94	CambIO DE mOTOr ELÉCTrICO DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
95	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 3/8"	UNID	1	$ 35.000	$ 6.650	$ 41.650
96	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 5/8"	UNID	1	$ 35.000	$ 6.650	$ 41.650
97	CambIO DE aSPa DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
98	cambIo DE KIT DE TUbErIa aILSaDa 3/8" X 5/8"	UNID	1	$ 296.000	$ 56.240	$ 352.240
99	CambIO DE bLOWEr DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500
100	CambIO DE CaPaCITOr DE marCha COmPrESOr.	UNID	1	$ 95.000	$ 18.050	$ 113.050
101	CambIO DE PrOTECTOr TÉrmICO COmPrESOr.	UNID	1	$ 70.000	$ 13.300	$ 83.300
102	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr evaporador	UNID	1	$ 56.000	$ 10.640	$ 66.640
103	CambIO DE SENSOr DE TEmPEraTUra Y ambIENTE.	UNID	1	$ 170.000	$ 32.300	$ 202.300
104	SUmINISTrO E INSTaLaCIÓN CabLEaDO SISTEma DE CONTrOL INCLUYE TErmINaLES Y aISLaNTE TÉrmICO TIPO TErmOENCOGIbLE.	UNID	1	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200
105	CambIO bOmba DE CONDENSaDO.	UNID	1	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500



COTIZACION No 2024-0168

	SUBTOTAL					$ 13.770.680
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A CENTRAL 05 TR CONSISTENTE EN:	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNIT**	**IVA**	**VR TOTAL**
106	CambIO DE CONDENSaDOra mONOFáSICa, r-410a, 220 VOL- 60 hZ, EFICIENCIa 10, INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma, CambIO DE FILTrO SECaDOr Y rECarGUE DEL SISTEma CON refriegerante	UNID	1	$ 4.790.000	$ 910.100	$ 5.700.100
107	CambIO maNEJaDOra DE aIrE CENTraL 220V 01 Ph- r 410a, DE aLTa EFICIENCIa.	UNID	1	$ 3.940.000	$ 748.600	$ 4.688.600
108	CambIO DE UNIDaD SELLaDa 05 Tr INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma, CambIO DE FILTrO SECaDOr Y rECarGUE DEL SISTEma CON rEFrIGEraNTE.	UNID	1	$ 3.250.000	$ 617.500	$ 3.867.500
109	CambIO DE FILTrO SECaDOr.	UNID	1	$ 79.000	$ 15.010	$ 94.010
110	rEParaCIÓN, bÚSqUEDa Y COrrECCIÓN FUGaS DE rEFrIGEraNTE. Y CarGUE DEL EqUIPO CON 10 LbS rEFrIGEraNTE r410a.	UNID	1	$ 1.385.000	$ 263.150	$ 1.648.150
111	CambIO DE mOTOr VENTILaDOr ELÉCTrICO DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 1.700.000	$ 323.000	$ 2.023.000
112	CambIO DE mOTOr VENTILaDOr ELÉCTrICO DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 1.750.000	$ 332.500	$ 2.082.500
113	CambIO DE aSPa DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500
114	CambIO DE bLOWEr DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 560.000	$ 106.400	$ 666.400
115	CambIO DE FILTrOS Para POLVO.	UNID	1	$ 240.000	$ 45.600	$ 285.600
116	CambIO DE CaPaCITOr DE marCha COmPrESOr.	UNID	1	$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800
117	CambIO DE TraNSFOrmaDOr DE 24 VOLTIOS.	UNID	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
118	CambIO DEL TEmPOrIZaDOr ON DE LINE DE 0 a 8 mIN.	UNID	1	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700
119	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr EVaPOraDOr.	UNID	1	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200
120	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr CONDENSaDOr.	UNID	1	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200
121	CambIO DE PrESOSTaTO DE aLTa PrESIÓN.	UNID	1	$ 95.000	$ 18.050	$ 113.050
122	CambIO DE PrESOSTaTO DE baJa PrESIÓN.	UNID	1	$ 95.000	$ 18.050	$ 113.050
123	CambIO DE CONTaCTOr ELÉCTrICO.	UNID	1	$ 110.000	$ 20.900	$ 130.900
124	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 1/2".	UNID	1	$ 35.000	$ 6.650	$ 41.650
125	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 3/4".	UNID	1	$ 35.000	$ 6.650	$ 41.650
126	CambIO DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 3/8".	UNID	1	$ 35.000	$ 6.650	$ 41.650
127	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 7/8".	UNID	1	$ 35.000	$ 6.650	$ 41.650
128	SUmINISTrO E INSTaLaCIÓN DE TErmOSTaTO DE ambIENTE DIGITaL 24 VOL.	UNID	1	$ 190.000	$ 36.100	$ 226.100
129	CambIO, rEParaCIÓN Y/O rEmPLaZO DE 1 mETrO LINEaL DE DUCTO aIrE	UNID	1	$ 210.000	$ 39.900	$ 249.900

Venta de Repuestos
de Refrigeración y Materiales Electrícos

Punto de venta : Cra 45 No 30 – 125 local 2
Contactanos : cel : 3054438022
E-Mail: refrielectricosics.costa@gmail.com
Soledad



COTIZACION No 2024-0168

	SUmINISTrO Y rETOrNO EN LámINaS DE POrON.					
130	CambIO, Y/O rEmPLaZO DE 1 mETrO LINEaL DE TUbErIa COBrE rIGIDa ½"	UNID	1	$ 105.000	$ 19.950	$ 124.950
131	CambIO, Y/O rEmPLaZO DE 1 mETrO LINEaL DE TUbErIa COBrE rIGIDa 3/4"	UNID	1	$ 105.000	$ 19.950	$ 124.950
132	CambIO, Y/O rEmPLaZO DE 1 mETrO LINEaL DE TUbErIa COBrErIGIDa 3/8"	UNID	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
133	CambIO, Y/O rEmPLaZO DE 1 mETrO LINEaL DE TUbErIa COBrE rIGIDa 7/8"	UNID	1	$ 105.000	$ 19.950	$ 124.950
134	CambIO Y/O rEmPLaZO DE baSES EN mETaL Para maNEJaDOraDE TUbErÍaS, Y rECarGUE DEL SISTEma.	UNID	1	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200
135	CambIO UNIDaD CONDENSaDOra r-410a- 24000 bTU 220V	UNID	1	$ 2.450.000	$ 465.500	$ 2.915.500
136	CambIO FaNCOIL 220 V 24000 bTU r-410a, INCLUYE CONTrOL rEmOTO	UNID	1	$ 1.180.000	$ 224.200	$ 1.404.200
137	CambIO DE baSES Para CONDENSaDOra TIPO mINI SPLIT 24000 bTU	UNID	1	$ 125.000	$ 23.750	$ 148.750
138	rEParaCIÓN, bÚSqUEDa Y COrrECCIÓN FUGaS DE rEFrIGEraNTE. Y CarGUE DEL EqUIPO CON rEFrIGEraNTE r410a).	UNID	1	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500
139	CambIO DE mOTOr ELÉCTrICO DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 390.000	$ 74.100	$ 464.100
140	CambIO DE mOTOr ELÉCTrICO DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200
141	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 3/8"	UNID	1	$ 125.000	$ 23.750	$ 148.750
142	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 5/8"	UNID	1	$ 75.000	$ 14.250	$ 89.250
143	CambIO DE aSPa DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 130.000	$ 24.700	$ 154.700
144	cambIo DE KIT DE TUbErIa aILSaDa 3/8" X 5/8"	UNID	1	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500
145	CambIO DE bLOWEr DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 200.000	$ 38.000	$ 238.000
146	CambIO DE CaPaCITOr DE marCha COmPrESOr.	UNID	1	$ 75.000	$ 14.250	$ 89.250
147	CambIO DE PrOTECTOr TÉrmICO COmPrESOr.	UNID	1	$ 53.000	$ 10.070	$ 63.070
148	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr EVaPOraDOr.	UNID	1	$ 45.000	$ 8.550	$ 53.550
149	CambIO DE SENSOr DE TEmPEraTUra Y ambIENTE.	UNID	1	$ 95.000	$ 18.050	$ 113.050
150	SUmINISTrO E INSTaLaCIÓN CabLEaDO SISTEma DE CONTrOL INCLUYE TErmINaLES Y aISLaNTE TÉrmICO TIPO TErmOENCOGIbLE.	UNID	1	$ 110.000	$ 20.900	$ 130.900
151		UNID	1		$ -	$ -
152	CambIO bOmba DE CONDENSaDO.	UNID	1	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500
SUBTOTAL						$ 31.501.680
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A TIPO PISO TECHO 03 TR CONSISTENTE EN:	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNIT**	**IVA**	**VR TOTAL**
153	rEVISIÓN FUNCIONamIENTO DEL EqUIPO, DESCrIPCIÓN DE La FaLLa Y DIaGNÓSTICO DEL mISmO.	UNID	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500

COTIZACION No 2024-0168

154	CambIO DE CONDENSaDOra mONOFáSICa, r-410a, 220 VOL- 60 hZ, EFICIENCIa 10, INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma, CambIO DE FILTrO SECaDOr Y rECarGUE DEL SISTEma CON refriegerante	UNID	1	$ 3.560.000	$ 676.400	$ 4.236.400
155	CambIO maNEJaDOra DE aIrE CENTraL 220V 01 Ph - r 410a, DE aLTa EFICIENCIa.	UNID	1	$ 2.790.000	$ 530.100	$ 3.320.100
156	CambIO DE UNIDaD SELLaDa 03 Tr INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma, CambIO DE FILTrO SECaDOr Y rECarGUE DEL SISTEma CON rEFrIGEraNTE.	UNID	1	$ 2.385.000	$ 453.150	$ 2.838.150
157	CambIO DE FILTrO SECaDOr.	UNID	1	$ 89.000	$ 16.910	$ 105.910
158	rEParaCIÓN, bÚSqUEDa Y COrrECCIÓN FUGaS DE rEFrIGEraNTE. Y CarGUE DEL EqUIPO CON 10 LbS rEFrIGEraNTE r410a.	UNID	1	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500
159	CambIO DE mOTOr VENTILaDOr ELÉCTrICO DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500
160	CambIO DE mOTOr VENTILaDOr ELÉCTrICO DE EVaPOraDOra	UNID	1	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200
161	CambIO DE aSPa DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
162	CambIO DE bLOWEr DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 320.000	$ 60.800	$ 380.800
163	CambIO DE FILTrOS Para POLVO.	UNID	1	$ 95.000	$ 18.050	$ 113.050
164	CambIO DE CaPaCITOr DE marCha COmPrESOr.	UNID	1	$ 90.000	$ 17.100	$ 107.100
165	CambIO DE TraNSFOrmaDOr DE 24 VOLTIOS.	UNID	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
166	CambIO DEL TEmPOrIZaDOr ON DE LINE DE 0 a 8 mIN.	UNID	1	$ 97.000	$ 18.430	$ 115.430
167	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr EVaPOraDOr.	UNID	1	$ 80.000	$ 15.200	$ 95.200
168	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 56.000	$ 10.640	$ 66.640
169	CambIO DE PrESOSTaTO DE aLTa PrESIÓN.	UNID	1	$ 95.000	$ 18.050	$ 113.050
170	CambIO DE PrESOSTaTO DE baJa PrESIÓN.	UNID	1	$ 95.000	$ 18.050	$ 113.050
171	CambIO DE CONTaCTOr ELÉCTrICO.	UNID	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
172	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 1/2".	UNID	1	$ 35.000	$ 6.650	$ 41.650
173	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 5/8".	UNID	1	$ 35.000	$ 6.650	$ 41.650
174	CambIO, Y/O rEmPLaZo DE 1 mETro LINEaL DE TUbErIa cobrE rIGIDa ½"	UNID	1	$ 85.000	$ 16.150	$ 101.150
175	cambIo, Y/o rEmPLaZo DE 1 mETro LINEaL DE TUbErIa cobrE rIGIDa 5/8"	UNID	1	$ 85.000	$ 16.150	$ 101.150
176	SUmINISTrO E INSTaLaCIÓN DE TErmOSTaTO DE ambIENTE DIGITaL 24 VOL.	UNID	1	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500
SUBTOTAL						$ 14.068.180
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A TIPO MINI SPLIT 36000 CONSISTENTE EN:	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNIT**	**IVA**	**VR TOTAL**
177	VErIFICaCIÓN Y/O rEVISIÓN FUNCIONamIENTO DEL EqUIPO,	UNID	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500

COTIZACION No 2024-0168

	DESCrIPCIÓN DE La FaLLa Y DIaGNÓSTICO DEL mISmO.					
178	CambIO DE UNIDaD SELLaDa DE 36000 bTU, INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma INTErNO DE TUbErÍaS, Y rECarGUE DEL SISTEma.	UNID	1	$ 2.790.000	$ 530.100	$ 3.320.100
179	CambIO UNIDaD CONDENSaDOra r-410a- 36000 bTU 220V	UNID	1	$ 3.560.000	$ 676.400	$ 4.236.400
180	CambIO FaNCOIL 220 V 36000 bTU r-410a, INCLUYE CONTrOL rEmOTO	UNID	1	$ 2.385.000	$ 453.150	$ 2.838.150
181	CambIO DE baSES Para CONDENSaDOra TIPO mINI SPLIT 36000 bTU	UNID	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
182	rEParaCIÓN, bÚSqUEDa Y COrrECCIÓN FUGaS DE rEFrIGEraNTE. Y CarGUE DEL EqUIPO CON rEFrIGEraNTE r410a).	UNID	1	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500
183	CambIO DE mOTOr ELÉCTrICO DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500
184	CambIO DE mOTOr ELÉCTrICO DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 320.000	$ 60.800	$ 380.800
185	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 3/8"	UNID	1	$ 35.000	$ 6.650	$ 41.650
186	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 5/8"	UNID	1	$ 35.000	$ 6.650	$ 41.650
187	CambIO DE aSPa DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
188	CambIO DE KIT DE TUbErIa aILSaDa 3/8" X 5/8"	UNID	1	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500
189	CambIO DE bLOWEr DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500
190	CambIO DE CaPaCITOr DE marCha COmPrESOr.	UNID	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
191	CambIO DE PrOTECTOr TÉrmICO COmPrESOr.	UNID	1	$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800
192	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr EVaPOraDOr.	UNID	1	$ 120.000	$ 22.800	$ 142.800
193	CambIO DE SENSOr DE TEmPEraTUra Y ambIENTE.	UNID	1	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200
194	SUmINISTrO E INSTaLaCIÓN CabLEaDO SISTEma DE CONTrOL INCLUYE TErmINaLES Y aISLaNTE TÉrmICO TIPO TErmOENCOGIbLE.	UNID	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
195	CambIO bOmba DE CONDENSaDO.	UNID	1	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500
SUBTOTAL						$ 14.214.550
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO PARA A/A CENTRAL 05 TR CONSISTENTE EN:	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNIT**	**IVA**	**VR TOTAL**
196	CambIO DE CONDENSaDOra mONOFáSICa, r-410a, 220 VOL- 60 hZ, EFICIENCIa 10, INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma, CambIO DE FILTrO SECaDOr Y rECarGUE DEL SISTEma CON refriegerante	UNID	1	$ 6.320.000	$ 1.200.800	$ 7.520.800
197	CambIO maNEJaDOra DE aIrE CENTraL 220V 01 Ph- r 410a, DE aLTa EFICIENCIa.	UNID	1	$ 4.780.000	$ 908.200	$ 5.688.200
198	CambIO DE UNIDaD SELLaDa 05 Tr INCLUYE LImPIEZa DEL SISTEma, CambIO DE FILTrO SECaDOr Y rECarGUE DEL SISTEma CON rEFrIGEraNTE.	UNID	1	$ 3.980.000	$ 756.200	$ 4.736.200



COTIZACION No 2024-0168

199	CambIO DE FILTrO SECaDOr.	UNID	1	$ 98.000	$ 18.620	$ 116.620
200	rEParaCIÓN, bÚSqUEDa Y COrrECCIÓN FUGaS DE rEFrIGEraNTE. Y CarGUE DEL EqUIPO CON 10 LbS rEFrIGEraNTE r410a.	UNID	1	$ 1.120.000	$ 212.800	$ 1.332.800
201	CambIO DE mOTOr VENTILaDOr ELÉCTrICO DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 780.000	$ 148.200	$ 928.200
202	CambIO DE mOTOr VENTILaDOr ELÉCTrICO DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 670.000	$ 127.300	$ 797.300
203	CambIO DE aSPa DE CONDENSaDOra.	UNID	1	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500
204	CambIO DE bLOWEr DE EVaPOraDOra.	UNID	1	$ 670.000	$ 127.300	$ 797.300
205	CambIO DE FILTrOS Para POLVO.	UNID	1	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500
206	CambIO DE CaPaCITOr DE marCha COmPrESOr.	UNID	1	$ 280.000	$ 53.200	$ 333.200
207	CambIO DE TraNSFOrmaDOr DE 24 VOLTIOS.	UNID	1	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500
208	CambIO DEL TEmPOrIZaDOr ON DE LINE DE 0 a 8 mIN.	UNID	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
209	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr EVaPOraDOr.	UNID	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
210	CambIO DE CaPaCITOr DE VENTILaDOr CONDENSaDOr.	UNID	1	$ 150.000	$ 28.500	$ 178.500
211	CambIO DE PrESOSTaTO DE aLTa PrESIÓN.	UNID	1	$ 230.000	$ 43.700	$ 273.700
212	CambIO DE PrESOSTaTO DE baJa PrESIÓN.	UNID	1	$ 230.000	$ 43.700	$ 273.700
213	CambIO DE CONTaCTOr ELÉCTrICO.	UNID	1	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300
214	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 1/2".	UNID	1	$ 58.000	$ 11.020	$ 69.020
215	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 3/4".	UNID	1	$ 58.000	$ 11.020	$ 69.020
216	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 3/8".	UNID	1	$ 58.000	$ 11.020	$ 69.020
217	cambIo DE 1 TIra DE aISLaNTE rUbaTEX DE 7/8".	UNID	1	$ 58.000	$ 11.020	$ 69.020
218	SUmINISTrO E INSTaLaCIÓN DE TErmOSTaTO DE ambIENTE DIGITaL 24 VOL.	UNID	1	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500
219	CambIO, rEParaCIÓN Y/O rEmPLaZO DE 1 mETrO LINEaL DE DUCTO aIrE SUmINISTrO Y rETOrNO EN LámINaS DE POrON.	UNID	1	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500
220	CambIO, Y/O rEmPLaZO DE 1 mETrO LINEaL DE TUbErIa cobrE rIGIDa ½"	UNID	1	$ 270.000	$ 51.300	$ 321.300
221	cambIo, Y/o rEmPLaZo DE 1 mETro LINEaL DE TUbErIa cobrE rIGIDa 3/4"	UNID	1	$ 180.000	$ 34.200	$ 214.200
222	cambIo, Y/o rEmPLaZo DE 1 mETro LINEaL DE TUbErIa cobrE rIGIDa 3/8"	UNID	1	$ 230.000	$ 43.700	$ 273.700
223	cambIo, Y/o rEmPLaZo DE 1 mETro LINEaL DE TUbErIa cobrE rIGIDa 7/8"	UNID	1	$ 290.000	$ 55.100	$ 345.100
224	CambIO Y/O rEmPLaZO DE baSES EN mETaL Para maNEJaDOra	UNID	1	$ 450.000	$ 85.500	$ 535.500
SUBTOTAL						$ 27.465.200
GRAN TOTAL						**$ 141.636.180**

Refrielectricos ICS
Soluciones Integrales

COTIZACION No 2024-0168

FORMA DE PAGO: ACONVENIR
VALIDEZ DE LA OFERTA : 30 DIAS

En espera de poder servirles,

DALIDIS DE LA HOZ
C.C. No.22523276 De Barranquilla
Cell. 3233930457
CORREO ELECTRÓNICO: REFRIELECTRICOSICS.COSTA@GMAIL.COM