PRESUPUESTO MANTENIMIENTO CENTRO CULTURAL ANGASKA								
CAPITULO	**Ítem**	**Descripción Actividades**	**Unidad**	**Valor Unitario**		**Cantidad**	**Valor Parcial**	
1. PAÑETES	1,1	MORTERO 1:4 APLICADO EN TERMINADO CHAMPIADO	m2	43215		11,88	$	513.394,2
	TOTAL PAÑETES						**$**	**513.394**
2. PINTURAS Y ACABADOS	2,1	PINTURA CORAZA TIPO 1 PARA EXTERIORES	m2	$	39.874,00	211,29	$	8.424.978
	2,2	PINTURA VINILO TIPO 1 PARA INTERIORES 3 MANOS	m2	$	34.544,00	75,89	$	2.621.544
	2,3	PINTURA EN ACEITE PARA PUERTAS Y VENTANAS DE 0 A 5 METROS DEL PISO	m2	$	31.544,00	11,52	$	363.387
	2,4	PINTURA ACEITE	ml	$	13.242,00	150,50	$	1.992.921
	TOTAL PINTURAS Y ACABADOS						**$**	**13.402.830**
3. RECUBRIMIENTOS	3,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ENCHAPE TIPO GRES	UND	$	5.474,00	34,00	$	186.116
	TOTAL RECUBRIMIENTOS						**$**	**186.116**
4. MADERAS	4,1	RECUPERACIÓN DE GUADUAS DETERIORADAS POR HONGO Y QUEMADURAS POR EL SOL. INCLUYE LIJADO DE BARNIZ EXISTENTE, INMUNIZACIÓN, RESANE DE GRIETAS Y PINTURA EN BARNIZ	ml	$	21.455,00	810,88	$	17.397.430
	4,2	SUSTITUCION DE GUADUA EN MAL ESTADO (INCLUYE TRATAMIENTO)	ml	$	35.455,00	7,10	$	251.731
	4,3	RESTAURACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA	m2	$	187.454,00	17,98	$	3.370.423
	TOTAL MADERAS						**$**	**21.019.584**
5. CUBIERTA	5,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANAL METALICA TIPO PECHO PALOMA. INCLUYEE ANTICORROSIVO Y ESMALTE Y DEMAS ELEMENTOS DE FIJACION	ml	$	95.487,00	12,20	$	1.164.941
	5,2	RECORRIDO DE CUBIERTA	m2	$	11.454,00	133,68	$	1.531.171
	5,3	DESMONTE, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEJA POLICARBONATO DE 6MM	m2	$	187.544,00	66,50	$	12.471.676
	5,4	DESMONTE, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA POLICARBONATO	m2	$	42.155,00	12,00	$	505.860
	5,5	REPARACION PERFIL METALICO EXISTENTE	UND	$	140.000,00	2,00	$	280.000
	5,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC DE 3"	ml	$	42.154,00	18,00	$	758.772
	TOTAL CUBIERTA						**$**	**16.712.420**
6. ESTRUCTURAS EN CONCRETO	6,1	CONCRETO CICLOPEO	m3	$	634.500,00	2,25	$	1.427.625
	TOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO						**$**	**1.427.625**
7. INSTALACIONES	7,1	SUMINISTRO CHAPA DE BOLA PARA PUERTA EN MADERA	UND	$	45.000,00	10,00	$	450.000
	7,2	SUMINISTRO DE CHAPA DE SEGURIDAD	UND	$	124.000,00	1,00	$	124.000
	TOTAL INSTALACIONES						**$**	**574.000**
8. CERRAMIENTO	8,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ESLABONADA DE 2" (INCLUYE CONCERTINA)	m2	$	175.444,00	3,94	$	691.249
	8,2	SUMINISTRO E INSTALACION REJA METALICA EN PERFIL DE 1" X 1" CALIBRE 18 SEPARACION CADA 15CM	m2	$	480.000,00	3,44	$	1.651.200
	TOTAL CERRAMIENTO						**$**	**2.342.449**
9. INSTALACIONES SANITARIAS	9,1	REPARACION INSTALACIONES SANITARIAS EXISTENTES	GLB	$	106.000,00	5,00	$	530.000
	TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS						**$**	**530.000**
10. INSTALACIONES HIDRAULICAS	10,1	REPARACION INSTALACIONES HIDRAULICAS EXISTENTES	GLB	$	90.000,00	5,00	$	450.000
	TOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS EXISTENTES						**$**	**450.000**

Powered by CamScanner

11. INSTALACIONES ELECTRICAS	11,1	REPARACION INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES	GLB	$	120.000,00	5,00	$ 600.000
	11,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED LINEAL 40 W	UND	$	364.780,00	1,00	$ 364.780
	11,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REFLECTOR 400 W CON FOTO SENSOR	UND	$	827.621,00	3,00	$ 2.482.863
	TOTAL INSTALACIONES						**$ 3.447.643**

TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 60.606.061**
Administración	26,00%	**32,00%**	$ 15.757.576
Imprevistos	1,00%		$ 606.061
Utilidad	5,00%		$ 3.030.303
TOTAL COSTO PROYECTO			**$ 80.000.001**

Powered by CamScanner