Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6354836
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	9 horas de tiempo transcurrido *(22/05/2024 8:58:55 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6354836
Objeto del contrato	19-922110-0063- CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS AMBIENTALES PARA ASEGURAR LA GESTIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y TRAZABILIDAD METROLÓGICA DE ESTOS, CON EL FIN DE ASEGURAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS, CUMPLIR CON LA NTC-ISO 17025:2017 Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN/VALIDACIÓN DE METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS EN EL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL CAUCA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	25/06/2024 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CAUCA Grupo Administrativo Intercentros CTPI

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SMART SOLUTIONS

COLOMBIA, Cali
Número de documento 901096098

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SMART SOLUTIONS	Banco Davivienda	Corriente	012269995978

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Yan Farid Sarria Cardona* ***Fecha de aprobación:*** *22/05/2024 1:17:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Sergio Fabricio Lopez Muñoz* ***Fecha de aprobación:*** *22/05/2024 6:44:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(16/05/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(16/05/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(16/05/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(16/05/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/10/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 17 horas para terminar *(23/05/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6354836
Proveedor SMART SOLUTIONS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 9N # 71N-60
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección CARRERA 9N # 71N-60
Código postal 190001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 9 # 71N60	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.6354836

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
98.112.915,00	81.986.319,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		Mantenimiento preventivo del equipo BALANZA ANALÍTICA marca PRECISA Efectuar la limpieza total del equipo. Realizar ajuste y verificación metrológica según						

1	81101706	especificaciones del fabricante, con masas patrón certificadas y trazables. Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento y verificación metrológica impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses.	1,00	UN	560.027,00	422.115,00	560.027,00	422.115,00
2	81101706	Mantenimiento preventivo del equipo BALANZA SEMI-ANALÍTICA marca RADWAG Efectuar la limpieza total del equipo. Realizar ajuste y verificación metrológica según especificaciones del fabricante, con masas patrón certificadas y trazables. Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento y verificación metrológica impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses.	1,00	UN	560.027,00	422.115,00	560.027,00	422.115,00
3	81101706	Mantenimiento preventivo del equipo BAÑO MARÍA marca MEMMERT Efectuar la limpieza total del equipo. Realizar ajuste y verificación metrológica según especificaciones del fabricante Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento y verificación metrológica impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses.	1,00	UN	643.563,00	572.360,00	643.563,00	572.360,00
4	81101706	Mantenimiento preventivo del equipo BOMBA DE VACÍO marca WELCH Efectuar la limpieza total del equipo. Realizar cambio de kit de servicio, empaques y sellos internos. Realizar ajuste y verificación metrológica según especificaciones del fabricante de manómetro y vacuómetro. Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses	2,00	UN	2.604.512,00	2.069.906,00	5.209.024,00	4.139.812,00
5	81101706	Mantenimiento correctivo del equipo DESTILADOR DE AGUA marca BOECO Efectuar la limpieza total del equipo (interna y externa). Realizar verificación de funcionamiento. Realizar sustitución de mangueras, empaques y demas de ser necesario. Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses.	1,00	UN	969.515,00	672.175,00	969.515,00	672.175,00
6	81101706	Mantenimiento preventivo correctivo y calificación OQ del equipo ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA marca SHIMADZU AA 7000, generador de hidruros y auxiliares.Efectuar limpieza y de ser necesario realizar ajustes del equipo (incluye AA7000 ASC7000 HGV1 Compresor extractor de gases)Cambio y sustitución de:Paleta, mezcla para cámara de pulverización AA 7000JUEGO DE ANILLOS AA 7000 (ESTÁNDAR) Junta tórica para cámara de pulverización para AA 7000, goma fluorada (1) cat. 206-77620-91BOQUILLA, LLAMA CONTINUA, ASC-6100 (1) cat. 206-50290-91TUBERÍA PARA REACTIVO DE BOMBEO 0.89MM I.D TUBERÍA, PARA BOMBEAR MUESTRA 1.65MM I.DSAMPLING TUBE ASSY TUBERÍA CAPILAR DE POLIETILENO NEBULIZADORMANIFOLD. Cat. S206-17825Realizar calificación operacional OQ: incluye OQ AA Main Instrument Protocolo Entrega DigitalTubería en acero galvanizado para gas acetileno, argón, oxido nitroso y aire, desde cilindros/compresor hasta equipo, longitud aprox 6m. Incluye instalación de manómetros en salida de cilindros y antes de entrada a equipo, no suministrados.Ducto flexible plástico de alta resistencia de campana extractora, longitud aprox 3.5m.Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses	1,00	UN	49.294.972,00	43.451.265,00	49.294.972,00	43.451.265,00
7	81101706	Mantenimiento preventivo del equipo Compresor alternativo, Marca: SCHULZ Modelo: MSV 6 Motor: 1CV 1F 110-127V 60HZ 4P Rotación: 1730RPM Efectuar la limpieza total del equipo (interna y externa) Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses	1,00	UN	1.141.575,00	1.072.595,00	1.141.575,00	1.072.595,00
8	81101706	Mantenimiento preventivo del equipo ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS marca LOVIVOND Efectuar la limpieza total del equipo (interna y externa) Realizar ajuste y verificación metrológica según especificaciones del fabricante con patrones certificados y trazables. Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento y verificación metrológica impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses.	1,00	UN	1.490.598,00	930.085,00	1.490.598,00	930.085,00
9	81101706	Mantenimiento preventivo del equipo ESTEREOSCOPIO marca GEMMY Efectuar la limpieza total del equipo (interna y externa) Realizar ajuste de todas las partes del equipo. Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento y verificación metrológica impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses.	1,00	UN	549.704,00	429.270,00	549.704,00	429.270,00
10	81101706	Mantenimiento preventivo del equipo HORNO DIGITAL marca MEMMERT Efectuar la limpieza total del equipo. Realizar ajuste y verificación metrológica según especificaciones del fabricante Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento y verificación metrológica impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses.	2,00	UN	712.632,00	500.815,00	1.425.264,00	1.001.630,00
		Mantenimiento correctivo del equipo INCUBADORA DBO marca HACH Efectuar la						

11	81101706	limpieza total del equipo. Corregir falla y error temperatura, incluir los repuestos de ser necesario. Realizar la verificación metrológica según especificaciones del fabricante Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento y verificación metrológica impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses.	1,00	UN	4.568.184,00	3.006.019,00	4.568.184,00	3.006.019,00
12	81101706	Mantenimiento preventivo del equipo INCUBADORA marca HACH Efectuar la limpieza total del equipo. Corregir falla y error temperatura, incluir los repuestos de ser necesario. Realizar la verificación metrológica según especificaciones del fabricante Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento y verificación metrológica impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses.	1,00	UN	610.895,00	500.815,00	610.895,00	500.815,00
13	81101706	Mantenimiento correctivo del equipo LAMPARA UV marca UVP Efectuar la limpieza total del equipo. Corregir falla y error temperatura, incluir los repuestos de ser necesario. Realizar la verificación según especificaciones del fabricante Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento y verificación metrológica impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses.	1,00	UN	847.582,00	708.956,00	847.582,00	708.956,00
14	81101706	Mantenimiento preventivo del equipo MEDIDOR MULTIPARAMETRO marca HACH Efectuar la limpieza total del equipo. Cambio de sensor CDC401 Realizar ajuste y verificación metrológica según especificaciones del fabricante. Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento y verificación metrológica impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses.	1,00	UN	6.531.137,00	6.298.306,00	6.531.137,00	6.298.306,00
15	81101706	Mantenimiento preventivo del equipo MICROPIPETA marca BRAND Efectuar la limpieza total del equipo. Lubricación del sistema mecánico y embolo del equipo Realizar ajuste y verificación metrológica según especificaciones del fabricante. Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento y verificación metrológica impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses.	6,00	UN	328.789,00	314.798,00	1.972.734,00	1.888.788,00
16	81101706	Mantenimiento preventivo del equipo MUFLA marca ACEQUILABS Efectuar la limpieza total del equipo. Realizar ajuste y verificación metrológica según especificaciones del fabricante Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento y verificación metrológica impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses.	1,00	UN	661.764,00	500.815,00	661.764,00	500.815,00
17	81101706	Mantenimiento preventivo del equipo PHMETRO marca HACH Efectuar la limpieza total del equipo. Cambio de sensor 5010T Realizar ajuste y verificación metrológica según especificaciones del fabricante. Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento y verificación metrológica impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses.	2,00	UN	3.744.052,00	2.652.011,00	7.488.104,00	5.304.022,00
18	81101706	Mantenimiento preventivo del equipo PLANCHA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO Efectuar la limpieza total del equipo. Realizar verificación metrológica según especificaciones del fabricante. Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento y verificación metrológica impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses.	3,00	UN	541.826,00	457.888,00	1.625.478,00	1.373.664,00
19	81101706	Mantenimiento preventivo del equipo REACTOR DIGITAL marca HACH Efectuar la limpieza total del equipo. Realizar ajuste y verificación metrológica según especificaciones del fabricante Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento y verificación metrológica impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses.	1,00	UN	621.219,00	500.815,00	621.219,00	500.815,00
20	81101706	Mantenimiento preventivo del equipo REFRIGERADOR marca IMBERA_MABE Efectuar la limpieza total del equipo. Realizar ajuste y verificación metrológica según especificaciones del fabricante Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento y verificación metrológica impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses.	3,00	UN	733.075,00	550.896,00	2.199.225,00	1.652.688,00
21	81101706	Mantenimiento preventivo del equipo TITULADOR AUTOMATICO marca HACHEfectuar la limpieza total del equipo.Realizar la verificación metrológica según especificaciones del fabricante (pH Volumen)Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento y verificación metrológica impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses	1,00	UN	1.282.611,00	987.321,00	1.282.611,00	987.321,00
22	81101706	Mantenimiento preventivo del equipo TURBIDIMETRO marca HACH Efectuar la limpieza total del equipo. Realizar ajuste de componentes, de ser requerdo. Realizar verificación metrológica según especificaciones del fabricante. Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean	1,00	UN	1.445.891,00	572.360,00	1.445.891,00	572.360,00

23	81101706	esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento y verificación metrológica impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses. Mantenimiento correctivo del equipo PLANCHA DE AGITACIÓN Y CALENTAMIENTO marca XYLEM Efectuar la limpieza total del equipo. Cambo y/o arreglo resistencia de calentamiento Realizar verificación metrológica según especificaciones del fabricante. Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento y verificación metrológica impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses.	1,00	UN	1.212.612,00	829.763,00	1.212.612,00	829.763,00
24	81101706	Mantenimiento correctivo-preventivo del equipo CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL marca AIRCO Efectuar la limpieza total del equipo. Cambio y/o limpieza de filtros. Sustinución de lampra de luz blanca. Realizar verificación de funcionamiento según especificaciones del fabricante. Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento y verificación metrológica impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses.	1,00	UN	2.309.690,00	2.300.000,00	2.309.690,00	2.300.000,00
25	81101706	Mantenimiento correctivo del equipo UPS marca INFOSEC Efectuar la limpieza total del equipo (interna y externa). Cambo de tarjeta de carga, Realizar verificación metrológica según especificaciones del fabricante. Dejar el equipo óptimo y correcto funcionamiento. Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Entregar el equipo con informe de mantenimiento y verificación metrológica impreso y digital además de adhesivo en el equipo. Dar garantía del servicio por mínimo por 4 meses.	1,00	UN	2.891.520,00	2.448.565,00	2.891.520,00	2.448.565,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Sergio Fabricio Lopez M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10547572	Guardar y notificar
Supervisor	Victoria Eugenia Pizo Pe	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	34321272	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Victoria Eugenia Pizo Perafan	22/05/2024 6:44:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sergio Fabricio Lopez Muñoz
Ordenador del Gasto	Sergio Fabricio Lopez Muñoz	22/05/2024 6:44:46 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Sergio Fabricio Lopez Muñoz

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	81.986.319
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	81.986.319

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000057	2024	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-019-922110

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6924	CDP	Generado	121.108.654 COP	81.986.319 COP	36-02-00-019-922110	Editar

Saldo de CDP: 121.108.654 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 81.986.319 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF 22/05/2024 11:15 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -