AQUILES
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
NIT 901497954-2

Calle 38 # 38-29 Urb Mira Campestre
Santa Marta - Magdalena
aquilessolucionesintegrales@gmail.com
Teléfono Movil: 320-4688919

COTIZACIÓN

SENA - CFP 479529
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 47-1-2024-001109
2/05/2024 10:51:47 a. m.
Destinatario: 479529

FECHA	4/17/2024
COTIZACIÓN #	0134
CLIENTE ID	
VALIDO HASTA	4/30/2024

CLIENTE

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Santa Marta - Magdalena
PLAN DE NECESIDAD REQUERIMIENTO SISTEMA DE BOMBA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRECIO UNIT.	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	IMPUESTOS	TOTAL
1	MOTOBOMBA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA DE 7.5 HP, TRIFÁSICA, 220 V Y 60 HZ.	$ 7,255,300.00	UNI	1	19%	$ 7,255,300.00
2	ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE LA MOTOBOMBA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA PONER EN MARCHA LA MOTOBOMBA. MATERIAL GALVANIZADO. INCLUYE CHEQUE, ACOPLES Y MANGUERAS PARA AGUANTAR CHOQUES DE PRESIÓN.	$ 5,650,350.00	UNI	1	19%	$ 5,650,350.00
3	AUTOMÁTICO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TIPO FLOTADOR	$ 325,000.00	UNI	2	19%	$ 650,000.00
4	PRESOSTATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESOSTATO ELEMENTO DE 0 A 90 PSI.	$ 320,000.00	UNI	2	19%	$ 640,000.00
5	TEFLÓN	INDUSTRIAL DE ALTA TEMPERATURA	$ 8,580.00	ROLLO	2	19%	$ 17,160.00
6	TABLERO CON CERTIFICACIÓN RETIE PARA ALTERNACIÓN DE DOS BOMBAS TRIFÁSICAS DE 7.5 HP.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL TABLERO, ESTE CONTIENE: 1 COFRE 752 TIPO EXTERIOR. 2. CONTACTOR DE 40 AMP CON CONTACTOS AUXILIARES. 2 GUARDAMOTOR DE 24-32 mp CON CONTACTOS AUXILIARES. 1 CONTACTOR DE 9 AMP PARA ALTERNANCIA. 1 VIGILANTE DE TENSIÓN TRIFÁSICO. 3 TACO MONOPOLAR MONTAJE RIEL PARA CONTROL. 6 BORNA MONTAJE RIEL 4 MM. 2 BORNA 10 MM.	$ 7,212,800.00	UNI	1	19%	$ 7,212,800.00
7	BALDOSA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA DE TRÁFICO PESADO. INCLUYE: PEGANTE Y BOQUILLA.	$ 109,765.00	MTS2	12	19%	$ 1,317,180.00
8	PUERTA METÁLICA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA DESLIZANTE (CORREDERA) DE 1.78 MT ANCHO X 2.46 MT ALTO. COLOR: NEGRO, PINTURA ELECTROESTÁTICA. CERRADURA TIPO INDUSTRIAL. RIEL EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. RODACHINES NECESARIO PARA EL MONTAJE DE LA PUERTA DE	$ 1,865,000.00	UNI	1	19%	$ 1,865,000.00
9	PINTURA DE PAREDES	APLICACIÓN Y SUMINISTRO DE PINTURA EPÓXICA	$ 23,200.00	MTS2	25	19%	$ 580,000.00

Subtotal	$	25,187,790.00
IVA 19%	$	4,785,680.10
total	**$**	**29,973,470.10**

TERMINOS Y CONDICIONES

1	. Validez de la oferta 15 dias

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO CASTAÑO MORALES
Representante Legal

SECURITY CASTLE

+57 3145374053
Carlos.john@securitycas.com
info@securitycas.com

SENA - CFP 479529
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 47-1-2024-001108
2/05/2024 10:42:15 a. m.
Destinatario: 479529

Santa marta, 19 de abril de 2024.

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Santa Marta

REFERENCIA: COTIZACIÓN A NECESIDAD SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO

Item	Bien o Servicio	Especificaciones Técnicas del Bien o Servicio	Unidad de medida	Valor Unitario	Iva	Cantidad	Valor Total
1	MOTOBOMBA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA DE 7.5 HP, TRIFÁSICA, 220 V Y 60 HZ.	UNIDAD	$ 7.390.000	19%	1	$ 7.390.000
2	ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE LA MOTOBOMBA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA PONER EN MARCHA LA MOTOBOMBA. MATERIAL GALVANIZADO. INCLUYE CHEQUE, ACOPLES Y MANGUERAS PARA AGUANTAR CHOQUES DE PRESIÓN.	UNIDAD	$ 5.780.000	19%	1	$ 5.780.000
3	AUTOMÁTICO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TIPO FLOTADOR	UNIDAD	$ 397.000	19%	2	$ 794.000
4	PRESOSTATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESOSTATO ELEMENTO DE 0 A 90 PSI.	UNIDAD	$ 330.000	19%	2	$ 660.000
5	TEFLÓN	INDUSTRIAL DE ALTA TEMPERATURA	ROLLO	$ 9.000	19%	2	$ 18.000
6	TABLERO CON CERTIFICACIÓN RETIE PARA ALTERNACIÓN DE DOS BOMBAS TRIFÁSICAS DE 7.5 HP.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL TABLERO, ESTE CONTIENE: 1 COFRE 752 TIPO EXTERIOR. 2. CONTACTOR DE 40 AMP CON CONTACTOS AUXILIARES. 2 GUARDAMOTOR DE 24-32 mp CON CONTACTOS AUXILIARES. 1 CONTACTOR DE 9 AMP PARA ALTERNANCIA. 1 VIGILANTE DE TENSIÓN TRIFÁSICO. 3 TACO MONOPOLAR MONTAJE RIEL PARA CONTROL. 6 BORNA MONTAJE RIEL 4 MM. 2 BORNA 10 MM. 1 BLOQUE MONOPOLAR PARA TIERRA. 2 SELECTOR DE 3 POSICIONES AUTONICS 22 MM. 1 SELECTROR DE 2 POSICIONES GENERAL 22 MM. 5 PILOTO 22 MM AUTONICS, 2V-2R-1AM / 30 MM 1. JUEGO DE MARQUILLAS EN	UNIDAD	$ 7.300.000	19%	1	$ 7.300.000

		ACRÍRICO PLATEADO. 1 FUNGIBLES Y ENSAMBLES GENERAL.					
7	BALDOSA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA DE TRÁFICO PESADO. INCLUYE: PEGANTE Y BOQUILLA.	METRO CUADRADO	$ 115.000	19%	12	$ 1.380.000
8	PUERTA METÁLICA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA DESLIZANTE (CORREDERA) DE 1.78 MT ANCHO X 2.46 MT ALTO. COLOR: NEGRO, PINTURA ELECTROESTÁTICA. CERRADURA TIPO INDUSTRIAL. RIEL EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. RODACHINES NECESARIO PARA EL MONTAJE DE LA PUERTA DE TRÁFICO PESADO.	UNIDAD	$ 1.890.000	19%	1	$ 1.890.000
9	PINTURA DE PAREDES	APLICACIÓN Y SUMINISTRO DE PINTURA EPÓXICA	MTS2	$ 25.000	19%	25	$ 625.000
						Subtotal	$ 25.837.000
						19%	$ 4.909.030
						TOTAL	**$ 30.746.030**

Cordialmente,



CARLOS FABIAN JOHN CORREA
Representante Legal
C.C. No. 1.140.867.380
Security Castle S.A.S.
NIT 901301995-3
carlos.john@securitycas.com

Santa Marta, 27 de Abril de 2024.

SENA - CFP 479529
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 47-1-2024-001107
2/05/2024 10:33:41 a. m.
Destinatario: 479529

Señor
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena

ASUNTO: ADQUISICION DE EQUIPOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS Y REPUESTOS PARA LOS MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SISTEMA DE BOMBEO DEL CLPEM Y SUBSEDES.


Tenemos el agrado de saludarle cordialmente.

De acuerdo con su solicitud, en el presente documento les hacemos entrega formal de nuestra oferta económica para **COTIZACIÓN PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, INSUMOS Y REPUESTOS PARA LOS MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SISTEMA DE BOMBEO DEL CLPEM Y SUBSEDES.**

Para nosotros es importante ofrecer soluciones a nuestros clientes y nos gustaría trabajar de la mano con Ustedes.

Cualquier inquietud, duda o comentario por favor, comuníquese al número bajo la firma.

Agradeciendo la oportunidad y su atención se despide,



ACT INGENIERIA
Representante Legal
Contacto: 3167562555

27 de abril de 2024
Cliente: SENA COMERCIAL
Email:
Celular:
Santa Marta

Cotización: ACT363 EB TC
ACT INGENIERIA
NIT: 84.450.925-3
Ing. Darwin Steba Castilla
Santa Marta

Le agradecemos su interés y le presentamos a continuación nuestra oferta según sus requerimientos y las condiciones generales de nuestra empresa.

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA



Imagen 1. Equipos de bombeo Edificio la Marina - Riohacha - La Guajira

316 756 2555 ó 318 221 8901
@actingenieria
@act.ingenieria
actingenieriacomercial@gmail.com

Cliente:	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**			**COTIZACIÓN**	**COT ACT 363 EB TC**
Proyecto:	Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena			**Fecha de Emisión**	27-abr-24
Celular				**Ciudad**	SANTA MARTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.					
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS HORIZONTALES CENTRÍFUGAS MARCA PEARL, EQUIPO AMERICANO MODELO: CEP 75H36S; S/D=2 NPT; Potencia: 7.5 HP, 3F A 220V.	**UND**	**1**	**$ 7,011,250**	**$ 7,011,250**
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA PONER EN MARCHA LA MOTOBOMBA. MATERIAL GALVANIZADO. INCLUYE * Manómetros glicerina 2.5 caratula en flauta. * Válvulas de Corte en descarga. * Válvulas cheque verticales en descarga. * Base estructural rigida. * Flauta galvanizada de descarga de 2 inch con conexión entre bombas.	**GL**	**1**	**$ 4,870,000**	**$ 4,870,000**
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUICHT AUTOMATICO CON SENSOR TIPO FLOTADOR .	**UND**	**2**	**$ 276,125**	**$ 552,250**
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESOSTATO DE 30 A 50 PSI.	**UND**	**2**	**$ 315,571**	**$ 631,143**
1.5	TEFLON INDUSTRIAL DE ALTA TEMPERATURA	**UND**	**2**	**$ 7,143**	**$ 14,286**
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL TABLERO CON CERTIFICACIÓN RETIE PARA ALTERNACIÓN DE DOS BOMBAS TRIFÁSICAS DE 7.5 HP. INCLUYE: 1 COFRE 752 TIPO EXTERIOR. 2. CONTACTOR DE 40 AMP CON CONTACTOS AUXILIARES. 2 GUARDAMOTOR DE 24-32 mp CON CONTACTOS AUXILIARES. 1 CONTACTOR DE 9 AMP PARA ALTERNANCIA. 1 VIGILANTE DE TENSIÓN TRIFÁSICO. 3 TACO MONOPOLAR MONTAJE RIEL PARA CONTROL. 6 BORNA MONTAJE RIEL 4 MM. 2 BORNA 10 MM. 1 BLOQUE MONOPOLAR PARA TIERRA. 2 SELECTOR DE 3 POSICIONES AUTONICS 22 MM. 1 SELECTROR DE 2 POSICIONES GENERAL 22 MM. 5 PILOTO 22 MM AUTONICS, 2V-2R-1AM / 30 MM 1. JUEGO DE MARQUILLAS EN ACRÍRICO PLATEADO. 1 FUNGIBLES Y ENSAMBLES GENERAL.	**UND**	**1**	**$ 7,298,571**	**$ 7,298,571**
1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA DE TRÁFICO PESADO. INCLUYE: PEGANTE Y BOQUILLA.	**M2**	**12**	**$ 101,714**	**$ 1,220,571**
1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA DESLIZANTE (CORREDERA) DE 1.78 MT ANCHO X 2.46 MT ALTO. COLOR: NEGRO, PINTURA ELECTROESTÁTICA. CERRADURA TIPO INDUSTRIAL. RIEL EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. RODACHINES NECESARIO PARA EL MONTAJE DE LA PUERTA DE TRÁFICO PESADO.	**UND**	**1**	**$ 1,601,286**	**$ 1,601,286**
1.9	APLICACIÓN Y SUMINISTRO DE PINTURA EPÓXICA	**M2**	**25**	**$ 24,286**	**$ 607,143**

OBSERVACIONES		**COSTO DIRECTO**		**$ 23,806,500**
Validez de oferta	15 dias			
T. Entrega	15 dias habiles .	**IVA**	19%	$ 4,523,235
Forma de pago	50% de anticipo y 50% saldo entrega a satisfacción.	**TOTAL**		**$ 28,329,735**
Garantía	1 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICA DIRECTAMENTE CON EL FABRICANTE, no aplica por malos procedimientos operativos, cambios de voltaje o trabajo en seco.			

SON: **VEINTIOCHO MILLONES TRECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MC.**

Ing. DARWIN STEBA CASTILLA
GERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO

Elaboró
Sandra Munive
Ing. Civil

CONDICIONES DE LA PROPUESTA

1. ALCANCE
Suministrar e instalación del equipo de bombeo de presion constante.

2. **CONDICIONES COMERCIALES**
Precios y Descuentos: Firmes y netos en pesos colombianos

Forma de pago: 50% de anticipado y 50% saldo contraentrega.

Medios de pago: Banco Davivienda Cuenta de ahorros **0550488421229714.**

Nequi: **3167562555**

3. **Tiempo de entrega:** 15 días hábiles.

ACT INGENIERÍA ofrece a sus clientes diversas facilidades de pago para la compra de productos y servicios:

- Pago de contado: Transferencias, efectivo.

4. **Validez de cotización:**
15 días a partir de la fecha de cotización.

Órdenes y pedidos:
Para procesar cualquier pedido se debe enviar la orden de compra o autorización en la cual se dé por aceptada la oferta, citando el número de la cotización.

5. Garantías:
ACT INGENIERÍA. La garantía por defectos de fábrica de los equipos es directamente con el proveedor de 1 AÑO POR LOS EQUIPOS. Dicha garantía no implica ninguna responsabilidad de ACT INGENIERIA. por cualquier trabajo o costo adicional indirecto ocasionado por un posible daño de los equipos o trabajo, si este es consecuencia del uso inadecuado del producto con especificaciones diferentes a las expuestas en el manual de usuario entregado con cada producto.

6. Servicio Técnico:
ACT INGENIERIA, ofrece servicios asistencia técnica, reparación, venta de repuestos, mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de la línea electrónica, los cuales no vienen incluidos en esta cotización. Para más información contáctese con el asesor comercial.

Esperamos esta oferta cumpla con sus expectativas y vernos favorecidos con su orden de compra

Responsable,

Proyecto:
ING. Darwin Steba Castilla
Contacto: 3167562555