**ANEXO – OFERTA ECONÓMICA**

**(PRESENTAR ESTE FORMATO Y EL CALCULO DEL AU Y APU EN EXCEL)**

Santa Fe de Antioquia

Señores
**MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA**

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación N° CMC-046-2024
**OBJETO:** ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA BODEGA MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

**Asunto:** Oferta económica

| It. | DENOMINACIÓN | Un | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **$ 0.00** |
| 1.1 | Localización y replanteo | día | 1.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| | | | | | |
| **2** | **REVOQUE - PINTURA** | | | | **$ 2,047,561.87** |
| 2.1 | Aplicación de Pintura Tipo I, de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 8.60 | $ 21,867.22 | $ 188,058.09 |
| 2.2 | Aplicación de Pintura Esmalte sintético para Metal, de primera calidad sobre elementos metalicos, dos manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes y adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 64.20 | $ 28,964.23 | $ 1,859,503.78 |
| | | | | | |
| **3** | **CUBIERTA** | | | | **$ 14,873,635.49** |
| 3.1 | Cubierta inclinada de placas UPVC cresta alta 2,5mm espesor, fijadas mecánicamente, con una pendiente entre 5% al 10%. Incluye elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, sello de anclajes y otras piezas de remate para la resolución de puntos singulares. | m2 | 69.00 | $ 97,107.50 | $ 6,700,417.50 |
| 3.2 | Suministro, transporte e instalación de CANOA en lamina galvanizada Cal .24 d/ 0.80 m. Incluye 2 manos de anticorrosivo WASH PRIMER + esmalte + anclaje a muro +tapas laterales + sikaflex 1A) Color por definir por interventoría. | ml | 70.00 | $ 114,092.77 | $ 7,986,493.67 |
| 3.3 | SUMINISTO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EMBUDOS EN LAMINA GALVANIZADA Cal .26 | un | 8.00 | $ 23,340.54 | $ 186,724.32 |
| | | | | | |
| **4** | **INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS** | | | | **$ 1,019,540.22** |
| 4.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA PVC 3" (Red sanitaria y/o Lluvia) Incluye excavación manual, cancha en muros y/o pisos, , instalación y accesorios. | ml | 36.00 | $ 25,396.75 | $ 914,283.00 |
| 4.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO. Ø = 3". | un | 2.00 | $ 52,628.61 | $ 105,257.22 |
| | | | | | |
| **5** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | **$ 4,024,787.53** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Suministro, transporte e instalación de cableado eléctrico, incluye tubería EMT, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, tornillos, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | | ml | 10.00 | $ 41,600.73 | $ 416,007.33 |
| 5.2 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica de interruptor sencillo. Incluye aparato electrico con tapa suplemento, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, tornillos, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. Hasta 3 MTS de salida. | | un | 4.00 | $ 78,556.80 | $ 314,227.20 |
| 5.3 | Suministro e instalación Panel Led Empotrar Cuadrado 18W Luz Fría. Incluye salida electrica, caja 4x4 o similar, tapa suplemento, conectores de conexión, adaptadores terminales, curvas, tornillos, 3 metros de cable encauchetado, elementos de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | | un | 5.00 | $ 110,540.20 | $ 552,701.00 |
| 5.4 | Suministro e instalación Reflector Led 100W Ip65. Incluye salida electrica, caja 4x4 o similar, tapa suplemento, conectores de conexión, adaptadores terminales, curvas, tornillos, 3 metros de cable encauchetado, elementos de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación. | | un | 10.00 | $ 274,185.20 | $ 2,741,852.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **SUBTOTAL** | **$ 21,965,525.11** |
| | | | | AU | *26.00%* | *$ 5,711,036.53* |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **$ 27,676,562** |

**VALOR OFERTA ECONÒMICA: VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($27,676,562)**

En constancia, se firma en Santa Fe de Antioquia a los 21 días del mes de mayo de 2024.

**Atentamente,**

**ARGIRO ELI HIGUITA PINEDA**
C.C. No. 604.477 De Buriticá
Dirección de correo argiriguita@gmail.com
Teléfono: 3126443514
Ciudad: Santa Fe de Antioquia

(Firma de la persona natural)