	GESTION COMERCIAL		
	FORMATO COTIZACIÓN		
	Código F-GC- VERSION 3		2/02/2022

CIUDAD:	CARTAGENA		FECHA SOLICITUD:		
CLIENTE:	**DIMAR**		25	4	2024
CONTACTO:	TK SANCHEZ ANDRES		TIEMPO DE EJECUCIÓN		
SOLICITUD PEDIDO No.	**1**	MEDIO (correo, carta, verbal) CORREO	No de DÍAS		30
REFERENCIA	SUMINISTRO		ORDEN No.		13

No.	BIEN/SERVICIO	Unidad Medid	Cantidad Necesaria	VALOR UNITARIO	TOTAL EXCLUIDO DE IVA	Unidad	
1	MANTENIMIENTO COMPENSACION COMPAS MAGNETICO CONSISTENTE EN: VERIFICACION Y COMPENSACION MAGNETICA DEL EQUIPO COMAS MAGNETICO SPERRY MARINE TIPO JUPITER. CAMBIO DE EMPAQUES DE ESTANQUEIDAD, CAMBIO DE BOMBILLO Y AL TERMINO DEL MANTENIMIENTO REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBA DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO	UNIDAD	1	$ 2.980.000,00	$ 2.980.000	5KFT	
2	MANTENIMIENTO COMPENSACION COMPAS MAGNETICO SPERRY MARINE TIPO JUPITER, CONSISTENTE EN: VERIFICACION Y COMPENSACION MAGNETICA DEL EQUIPO COMAS MAGNETICO SPERRY MARINE TIPO JUPITER. CAMBIO DE EMPAQUES DE ESTANQUEIDAD, CAMBIO DE BOMBILLO Y AL TERMINO DEL MANTENIMIENTO REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBA DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO	UNIDAD	1	$ 3.400.000,00	$ 3.400.000	5KLO	

3	REVISION Y/O MANTENIMIENTO ANTENA TRASVISION TV6 ARC PROVIDENCIA: 1. DESCONEXIÓN SECUENCIAL DEL SISTEMA. 2. REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL TV HUB. 3. APERTURA DEL DOMO. 4. REISIÓN DE TENSIÓN DE CORREAS. 5. VERIFICACIÓN Y LUBRICACIÓN DE LOS RODAMIENTOS DE AZIMUTH Y ELEVACIÓN. 6. REVISIÓN DE MOTOR DE ELEVACIÓN Y AJUSTE DE MOTOR DE AZIMUTH. 7. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL LBN Y FEED TUBE. 8. REVISIÓN, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES AL TV HUB Y ANTENA. 9. VERIFICACIÓN DE VOLTAJES DEL SISTEMA. 10 LIMPIEZA GENERAL DEL DOMO Y APLICACIÓN DE PROTECTOR UV. 11. ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y PUESTA EN	UNIDAD	1	$ 7.900.000,00	$ 7.900.000	5KLO	
4	MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y CERTIFICACION DEL COMPAS MAGNETICO CASSENS PALTH REFLECTA CONSISTENTE EN: VERIFICACION Y COMPENSACION MAGNETICA DEL EQUIPO COMAS MAGNETICO SPERRY MARINE TIPO JUPITER. CAMBIO DE EMPAQUES DE ESTANQUEIDAD, CAMBIO DE BOMBILLO Y AL TERMINO DEL MANTENIMIENTO REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBA DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO	UNIDAD	1	$ 3.280.000,00	$ 3.280.000	5KMQ	

5	MANTENIMIENTO A LA ESTACION METEOROLOGICA, VERIFICACION OPERATIVAINICIAL. LIMPIEZA DE CONECTORES Y SENSORES. VERIFICACION DE INTERFACES DE ENTRADA Y SALIDA CON EQUIPOS PERIFERICOS. VERIFICACION DE ESTADO DE CABLEADOS, LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACION HERMETICIDAD DEL GABINETE DE CONTROL Y DISTRIBUCION DE SEÑAL.	UNIDAD	1	$ 5.980.000,00	$ 5.980.000	5KMZ
6	MANTENIMIENTO ANTENA TRACKVISION, CONSISTENTE EN: DESCONEXIÓN SECUENCIAL DEL SISTEMA. - REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL TV HUB. - APERTURA DEL DOMO. - CAMBIO Y INSTALACION DE LAS CORREAS DE LA ANTENA. - VERIFICACIÓN Y LUBRICACIÓN DE LOS RODAMIENTOS DE AZIMUTH Y ELEVACIÓN - REVISIÓN DE MOTOR DE ELEVACIÓN Y AJUSTEDEL MOTOR DE AZIMUTH. - VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL LBN Y FEEDTUBE. - -- REVISIÓN, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES AL TV HUB Y ANTENA. - VERIFICACIÓN DE VOLTAJES DEL SISTEMA. - LIMPIEZA GENERAL DEL DOMO Y APLICACIÓNDE PROTECTOR UV - ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1	$ 8.200.000,00	$ 8.200.000	5KMZ

7	MANTENIMIENTO DE 02 GIROCOMPAS SIMRAD DUAL GC80, 1 CONSISTENTE EN: VERIFICACION Y COMPENSACION MAGNETICA DEL EQUIPO COMAS MAGNETICO SPERRY MARINE TIPO JUPITER. CAMBIO DE EMPAQUES DE ESTANQUEIDAD, CAMBIO DE BOMBILLO Y AL TERMINO DEL MANTENIMIENTO REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBA DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD DEL SISTEMA ELECTRICO	UNIDAD	2	$ 2.978.000,00	$ 5.956.000	5KMZ
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, MANTENIMIENTO AL DVR LG LRH7160D-NH, VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO COMPONENTES, LIMPIEZA DE CONECTORES, VERIFICACIÓN ESTADO CÁMARAS Y MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN VOLTAJES. VERIFICACIÓN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, AJUSTES GENERALES.	UNIDAD	1	$ 3.450.000,00	$ 3.450.000,0	5KMZ

9	MANTENIMIENTO TUBERIAS DEL SISTEMA SANITARIO (PTAR) Mantenimiento tuberías cpvc del sistema sanitario consistente en Desmonte, suministro y cambio de tramos de tuberías y accesorios así: - 15 semicodo pvc presión 45° de 2 pulgadas - 05 codo pvc presión 90° de 2 pulgadas - 02 tubo pvc presion de 2 pulgadas x 3 metros - 04 unión universal lisa en pvc de 2 pg - 02 union roscada macho pvc 2 pulgadas - 02 garrafón plastico redondo con llave - 10 lt pegante y demás materia requerido para la realización del trabajo, el trabajo se deberá realizar a bordo del ARC RONCADOR, al término de los trabajos se deberá entregar el sistema con pruebas y en funcionamiento, sin fugas de agua o del sistema de vacío.	UNIDAD	1	$ 17.450.000,00	$ 17.450.000,0	5KMZ	
10	MTTO PREVENTIVO ANTENA TRACK VISION TV10: 1. VERIFICACIÓN INICIALIZACIÓN DEL SISTEMA Y TRCKING DE SATELITE 2. VERIFICACIÓN DE VOLTAJE A TIERRA DE TVHUB 3. VERIFICACIÓN SEÑAL DE TRANSPONDERS EN UN PUNTO DE TV 4. REVISIÓN DE PARÁMETROS Y RECOPILACIÓN DE DATOS DE OPERACIÓN 5. INSPECCIÓN INICIAL DE LA ANTENA, COMPLETAR CARTA DE BLOQUEOS U OBSTRUCCIONES 6. VERIFICACIÓN DE PERNOS DE SUJECIÓN 7. INSPECCION DE PEDESTAL Y SOPORTE 8. VERIFICACIÓN DE CONECTORES DE CABLEADO COAXIAL DE LA ANTENA RF1 y RF2 9. INSPECCIÓN DE CABLEADO MINICOAXIALES INTERNO DE ANTENA 10. AJUSTE (TORQUE) Y APLICACIÓN DE SILICONA GRASA A CONECTORES MINICOAXIALES	UNIDAD	1	$ 9.800.000,00	$ 9.800.000,0	5KLD	

SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SESIS MIL PESOS M/L	**TOTAL GENERAL (EXCLUIDO DE IVA)**	**$ 68.396.000**	

FORMA DE PAGO:	CONTADO		
SON: (valor en letras)	SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SESIS MIL PESOS M/L		
GARANTIA	3 Meses a partir del Acta de Entrega	VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DÍAS	30 DIAS
Observaciones:			

Elaborado por:	**Revisado por:**	
KELLY PEREIRA BARBOZA	**CARLOS PEREIRA BARBOZA**	