Cali, mayo 8 de 2024

Señores
Universidad Antonio José Camacho
Att. Sr. Mauricio Gómez
Director de Bienes y Servicios
Ciudad

REFERENCIA: COTIZACIÓN CA-13-23 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE GRUESOS PARA MODERNIZACIÓN DE PTARD´s INTITUCIÓN ANTONIO JOSÉ CAMACHO – SEDE SUR

Estimado Sr. Gómez:

De acuerdo con su amable solicitud le estamos presentando la oferta de la referencia por el suministro e instalación de dos (2) Rejillas de Gruesos a ser instaladas en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas que se generan en la institución Antonio José Camacho en la Sede del Sur.

El objetivo general de la oferta es diseñar, suministrar y poner en marcha un sistema de recolección de sólidos para modernizar las PTARD´s que actualmente existen en la institución.

Esperamos que la oferta sea de su total interés y por favor no dude en consultarnos cualquier inquietud al respecto.

Cordialmente,

CLAUDIA RODRÍGUEZ
Directora de proyectos

PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA
SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA RECOLECCIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS EN LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO JOSÉ CAMACHO – SEDE SUR

1. INTRODUCCIÓN

En concordancia con las conclusiones que se obtuvieron durante las reuniones sostenidas con el personal encargado de la operación de las PTARS y la asesora en el proceso de solicitud de la licencia ambiental para la Sede Sur de la Institución Universitaria Antonio José Camacho se presenta la oferta CA-13-24 para la modernización del sistema de recolección de sólidos de gran tamaño que llegan a cada una de los sistemas de tratamiento, la cual incluye el diseño, suministro, instalación y puesta en operación de sendas Rejillas con accionamiento eléctrico para remover sólidos de gran tamaño.

2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Se establecen como objetivos de esta propuesta los siguientes en cada una de las PTAR´s:

1) Tomar en sitio las dimensiones generales de los Pozos de Bombeo.
2) Con base en las medidas tomadas, elaborar el diseño de la rejilla para retener sólidos gruesos.
3) Fabricar las rejillas e instalarlas en el sitio.
4) Hacer el arranque y puesta en operación de los equipos una vez el cliente haya fabricado el Tablero Eléctrico para la operación de las Rejillas.

Como parte del suministro se incluye la entrega de Manuales de Operación y Mantenimiento de los equipos.

3. EXCLUSIONES Y ACLARACIONES

Se excluyen del alcance de la propuesta los siguientes ítems:

- Levantamientos topográficos.
- Estudios de suelos y geotecnia.
- Construcción de obras civiles.

- Suministro de equipos, instrumentos o accesorios hidráulicos no mencionados en esta propuesta.
- Gestión de permisos ante la entidad de control.

Es responsabilidad de los contratistas la ejecución de los estudios bajo las más estrictas normas de seguridad.

4. CONDICIONES COMERCIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND	VLR UNT	VLR PARC
1.	**REJILLAS PARA REMOCIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS**				
1.1	Suministro e instalación de Rejilla de Gruesos en acero inoxidable con elevación eléctrica diseñada a medida.	2	Und.	$14.966.350	$29.932.700
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS:	**$29.932.700**
				IVA: 19%	$5.687.213
				TOTAL OFERTA INCLUIDO EL IVA:	**$35.619.913**

El valor de la oferta de es de **$29´932.700** (Veintinueve millones novecientos treinta y dos mil setecientos pesos m/c) más IVA del 19% para un total de **$35´619.913.o** con el IVA incluido

La validez de la oferta es de treinta (30) días calendario.

Se propone la siguiente forma de pago:

- 50% como anticipo con la orden de compra.
- 50% como saldo final a la entrega del informe a entera satisfacción del cliente.

CLAUDIA RODRÍGUEZ
Directora de proyectos