FECHA			FORMATO	INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría de Gobierno
16	10	2023	ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS		
DD	MM	AA		FONDO DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ	ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

OFICINA

SUBDIRECCION TECNICA

ACTA No 1 **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**

CONTRATO No COP 452 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C".

CONTRATISTA O CONSULTOR CONSORCIO GHW SUMAPAZ
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No CIN 456 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

INTERVENTOR CONSORCIO INTER 1
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA
(Escriba el nombre del supervisor del contrato)

APOYO A SUPERVISIÓN CONTRATO CIN 456 LUISA FERNANDA LOZANO GRACIA
(Escriba los nombres y apellidos completos del(la) profesional de apoyo técnico, designado(a) por el IDU.)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Ítem	Descripción	Unidad	Costo Total (Incluye AIU)
1.12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDUCCIÓN PVC 4x2 UNIÓN MECÁNICA	UN	$ 312,276.81
1.12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 2"	UN	$ 169,110.34
1.12.3	CONCRETO 2000 PSI (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	$ 900,042.36
1.12.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CRIBADO EN ACERO INOXIDABLE PARA RETENCIÓN Y ESCURRIMIENTO DE RESIDUOS FINOS (15mm)	UN	$ 5,611,282.49
1.12.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CRIBADO EN ACERO INOXIDABLE PARA RETENCIÓN Y ESCURRIMIENTO DE RESIDUOS GRUESOS (25mm)	UN	$ 4,877,602.27
1.12.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PARSHALL 3" (Garganta fibra de vidrio, incluye certificado hidraulico)	UN	$ 5,681,927.03
1.12.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VERTEDERO TRIANGULAR (Dispositivo de aforo de salida)	UN	$ 3,208,879.15
1.12.8	TEJA UPVC 2mm PARA LECHOS DE SECADO	M2	$ 138,876.99
1.12.9	TUBERÍA CUADRADA ESTRUCTURAL DE 70mm x 70mm x 2mm PARA CUBIERTA DE LECHOS DE SECADO	KG	$ 55,823.45
1.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA DE APERTURA RAPIDA DE 4"	UN	$ 1,043,746.68
1.12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCION TIPO WAFER DE 6" (CHEQUE)	UN	$ 1,067,913.18
1.12.12	TAPAS DE INSPECCIÓN (incluye marco y contramarco en angulo de 2"x3/16", acero de refuerzo varilla 1/2", concreto 4000 PSI e=0,05m)	M2	$ 558,658.90
1.12.13	SUMINISTRO DE ARENA PARA LECHOS DE SECADO (tamaño efectivo minimo TE=0,45 mm máximo 0,55 mm, coeficiente de uniformidad CU=1.4)	M3	$ 1,303,281.56
1.12.14	SUMINISTRO DE GRAVA PARA LECHOS DE SECADO (Grava de canto rodado entre 1/16" a 1 ½")	M3	$ 1,303,281.56
1.12.15	CERRAMIENTO ALAMBRE DE PUAS (poste en concreto @2,5m a 5 hilos)	ML	$ 134,457.21

1.12.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA DEFLECTORA (acero inoxidable)	UN	$	1,729,658.36
1.12.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA WATERBAR PVC FLEXIBLE V-15	ML	$	112,953.80
1.12.18	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO	M3	$	1,606,484.53
1.12.19	LECHO FILTRANTE SINTETICO PARA TRATAMIENTO BIOLOGICO DE FILTROS ANAEROBIOS (incluye falso fondo)	M3	$	1,591,865.37
1.12.20	SUMINISTRO DE BOMBA DIESEL PARA RETIRO DE LODOS 3" 5HP	UN	$	7,434,095.11
1.12.21	PASAMUROS EN ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPOXICA DE 4" PARA MURO DE 20 CM	UN	$	372,919.62

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C.,

a VEINTIDOS (Día en letras) 22 (Día en números) días del mes de ABRIL (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) GUIDO OMAR MAYA DURANGO
Representante Legal del Contratista o Consultor

(Firma)

(Nombre) LUISA FERNANDA LOZANO GRACIA
Apoyo a Supervisión CONTRATO CIN 456-2023

(Firma)

(Nombre) (Nombre) JULIAN L. DUARTE VILLAMIL
Representante Legal del Interventor

(Firma)

(Nombre) (Nombre) SEBASTIAN SALDARRIAGA RIVERA
Supervisor contrato CIN-456-2023