INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-21
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NUEVOS NO PREVISTOS	Versión: 02

CONTRATO N° 963 DE 2022

FECHA DEL ACTA
14 de noviembre de 2023

ACTA N° 1

CONTRATO No.	963 DE 2022
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO	BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 45,806,464,729.00
VALOR INICIAL PROYECTO:	$ 25,483,462,149.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 45,806,464,729.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	MARZO 1 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 29 DE 2024
PRORROGA:	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DOS (2) MESES - 12/10/2023
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
SUPERVISOR:	N. A.

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.											
1	PRELIMINARES											
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	10,450.098	$ 5,457.00	$ 57,026,185.00			+	2766.8120	$ 15,098,493.00	13,216.91	$ 72,124,678.00
	MODIFICACIÓN No. 1											
NP1.2	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	0.00	$ 116,447.00	$ 0.00			+	289.10	$ 33,664,828.00	289.10	$ 33,664,828.00
NP1.3	DESCAPOTE MECANICO H= 0.20 M	M3	0.00	$ 19,501.00	$ 0.00			+	249.60	$ 4,867,450.00	249.60	$ 4,867,450.00
	TRANSPORTE Y DESPOSICIÓN DE EXCAVACIONES											
NP1.4	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION EN SITIO AUTORIZADO	M3	0.00	$ 14,280.00	$ 0.00			+	12018.74	$ 171,627,607.00	12,018.74	$ 171,627,607.00
NP1.5	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	0.00	$ 248,800.00	$ 0.00			+	1699.93	$ 422,942,584.00	1,699.93	$ 422,942,584.00
	SUBTOTAL				$ 57,026,185.00					$ 648,200,962.00		$ 705,227,147.00
2	DESMONTE Y DEMOLICIONES											
2.1	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	197.593455	$ 374,357.00	$ 73,970,493.00			+	297.8265450	$ 111,493,452.00	495.42	$ 185,463,945.00
2.2	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	536.6297	$ 18,557.00	$ 9,958,237.00			+	425.59030	$ 7,897,680.00	962.22	$ 17,855,917.00
2.3	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	536.6297	$ 13,810.00	$ 7,410,856.00			-	-207.16970	-$ 2,861,013.00	329.46	$ 4,549,843.00
2.4	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO.	M3	114.6576	$ 292,430.00	$ 33,529,322.00			+	367.93240	$ 107,594,472.00	482.59	$ 141,123,794.00
	MODIFICACIÓN No. 1											
NP2.5	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	0.00	$ 33,199.00	$ 0.00			+	319.27	$ 10,599,445.00	319.27	$ 10,599,445.00
NP2.6	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	0.00	$ 113,082.00	$ 0.00			+	13.00	$ 1,470,066.00	13.00	$ 1,470,066.00
NP2.7	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	0.00	$ 24,024.00	$ 0.00			+	74.75	$ 1,795,794.00	74.75	$ 1,795,794.00
NP2.8	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	0.00	$ 8,058.00	$ 0.00			+	73.10	$ 589,040.00	73.10	$ 589,040.00

CONTRATO N° 963 DE 2022

FECHA DEL ACTA
14 de noviembre de 2023

ACTA N° 1

CONTRATO No.	963 DE 2022
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO	BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 45,806,464,729.00
VALOR INICIAL PROYECTO:	$ 25,483,462,149.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 45,806,464,729.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	MARZO 1 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 29 DE 2024
PRORROGA:	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DOS (2) MESES - 12/10/2023
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
SUPERVISOR:	N. A.

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP2.9	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	0.00	$ 10,951.00	$ 0.00			+	351.61	$ 3,850,481.00	351.61	$ 3,850,481.00
NP2.10	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	0.00	$ 42,060.00	$ 0.00			+	18.00	$ 757,080.00	18.00	$ 757,080.00
NP2.11	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UND	0.00	$ 52,585.00	$ 0.00			+	6.00	$ 315,510.00	6.00	$ 315,510.00
NP2.12	DESMONTE DE TEJA TERMOACUSTICA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	0.00	$ 13,897.00	$ 0.00			+	208.06	$ 2,891,410.00	208.06	$ 2,891,410.00
NP2.13	DESMONTE DE POSTE EN CONCRETO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND	0.00	$ 236,457.00	$ 0.00			+	12.00	$ 2,837,484.00	12.00	$ 2,837,484.00
NP2.14	DESMONTE DE MASTIL METALICO, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND	0.00	$ 236,875.00	$ 0.00			+	20.00	$ 4,737,500.00	20.00	$ 4,737,500.00
NP2.15	DESMONTE DE LUMINARIA, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND	0.00	$ 169,110.00	$ 0.00			+	20.00	$ 3,382,200.00	20.00	$ 3,382,200.00
NP2.16	DESMONTE DE ARCOS CANCHAS DE FUTBOL, INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO INCLUYE TRASIEGO A 100 MTS	UND	0.00	$ 92,696.00	$ 0.00			+	8.00	$ 741,568.00	8.00	$ 741,568.00
NP2.17	DEMOLICION MECANICA CONCRETO REFORZADO EN ALTURAS, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0.00	$ 411,540.00	$ 0.00			+	55.01	$ 22,638,815.00	55.01	$ 22,638,815.00
NP2.18	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0.00	$ 489,919.00	$ 0.00			+	28.45	$ 13,938,196.00	28.45	$ 13,938,196.00
NP2.19	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO PISCINA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0.00	$ 607,205.00	$ 0.00			+	314.72	$ 191,099,558.00	314.72	$ 191,099,558.00
NP2.20	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	0.00	$ 14,700.00	$ 0.00			+	105.12	$ 1,545,264.00	105.12	$ 1,545,264.00
NP2.21	DEMOLICION ANDEN EN ADOQUIN CON MORTERO DE PEGA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE	M3	0.00	$ 242,874.00	$ 0.00			+	225.66	$ 54,806,947.00	225.66	$ 54,806,947.00
NP2.22	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0.00	$ 434,789.00	$ 0.00			+	81.01	$ 35,222,257.00	81.01	$ 35,222,257.00
NP2.23	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	0.00	$ 24,294.00	$ 0.00			+	588.47	$ 14,296,290.00	588.47	$ 14,296,290.00
	SUBTOTAL				$ 124,868,908.00					$ 591,639,496.00		$ 716,508,404.00
	CANCHA DE BASKETBALL											
3	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**											
3.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	816.306	$ 38,640.00	$ 31,542,064.00			+	226.7040	$ 8,759,842.00	1,043.01	$ 40,301,906.00
3.2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	794.352	$ 76,585.00	$ 60,835,448.00			-	-601.9920	-$ 46,103,557.00	192.36	$ 14,731,891.00

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-21
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NUEVOS NO PREVISTOS	Versión: 02

CONTRATO N° 963 DE 2022

FECHA DEL ACTA
14 de noviembre de 2023

ACTA N° 1

CONTRATO No.	963 DE 2022
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO	BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 45,806,464,729.00
VALOR INICIAL PROYECTO:	$ 25,483,462,149.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 45,806,464,729.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	MARZO 1 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 29 DE 2024
PRORROGA:	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DOS (2) MESES - 12/10/2023
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
SUPERVISOR:	N. A.

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS			PRESENTES			
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
3.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	1,626.15175	$ 63,830.00	$ 103,797,266.00			+	454.378250	$ 29,002,964.00	2,080.53	$ 132,800,230.00
	SUBTOTAL				$ 196,174,778.00					-$ 8,340,751.00		$ 187,834,027.00
4	CIMENTACIÓN											
4.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	18.588	$ 643,591.00	$ 11,963,070.00			+	5.1520	$ 3,315,780.00	23.74	$ 15,278,850.00
4.2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	66.8485	$ 2,338,652.00	$ 156,335,378.00			-	-66.84850	-$ 156,335,378.00	0.00	$ 0.00
4.3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	76.115	$ 939,801.00	$ 71,532,953.00			-	-76.1150	-$ 71,532,953.00	0.00	$ 0.00
4.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	53.664	$ 1,012,044.00	$ 54,310,329.00			-	-53.6640	-$ 54,310,329.00	0.00	$ 0.00
4.5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	117.912	$ 651,075.00	$ 76,769,555.00			-	-117.912	-$ 76,769,555.00	0.00	$ 0.00
4.6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	36,605.332	$ 8,544.00	$ 312,755,957.00			+	7784.9880	$ 66,514,937.00	44,390.32	$ 379,270,894.00
4.7	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	514.68375	$ 824,636.00	$ 424,426,749.00			-	-514.683750	-$ 424,426,749.00	0.00	$ 0.00
	MODIFICACIÓN No. 1											
NP4.8	PEDESTALES EN CONCRETO 24,1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.00	$ 1,881,175.00	$ 0.00			+	100.93	$ 189,866,993.00	100.93	$ 189,866,993.00
NP4.9	ZAPATA EN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.00	$ 1,213,868.00	$ 0.00			+	240.53	$ 291,971,670.00	240.53	$ 291,971,670.00
NP4.10	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.00	$ 1,247,102.00	$ 0.00			+	35.65	$ 44,459,186.00	35.65	$ 44,459,186.00
	SUBTOTAL				$ 1,108,093,991.00					-$ 187,246,398.00		$ 920,847,593.00
5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO											
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL. 18 (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA)	M2	298.164	$ 128,878.00	$ 38,426,780.00			-	-0.0040	-$ 516.00	298.16	$ 38,426,264.00
5.2	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. GRADERIAS	M3	30.80277	$ 677,128.00	$ 20,857,418.00			-	-0.002770	-$ 1,876.00	30.80	$ 20,855,542.00
	MODIFICACIÓN No. 1											
NP5.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.00	$ 1,253,916.00	$ 0.00			+	522.04	$ 654,594,309.00	522.04	$ 654,594,309.00
	SUBTOTAL				$ 59,284,198.00					$ 654,591,917.00		$ 713,876,115.00
6	ESTRUCTURAS EN ACERO											

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-21
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NUEVOS NO PREVISTOS	Versión: 02

CONTRATO N° 963 DE 2022

FECHA DEL ACTA
14 de noviembre de 2023

ACTA N° 1

CONTRATO No.	963 DE 2022
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO	BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 45,806,464,729.00
VALOR INICIAL PROYECTO:	$ 25,483,462,149.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 45,806,464,729.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	MARZO 1 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 29 DE 2024
PRORROGA:	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DOS (2) MESES - 12/10/2023
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
SUPERVISOR:	N. A.

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTES				
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
6.1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	217,276.0821567	$ 25,899.00	$ 5,627,233,252.00			-	-217276.08215670	-$ 5,627,233,252.00	0.00	$ 0.00
6.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	12,747.20	$ 9,991.00	$ 127,357,275.00			-	0.00	$ 0.00	12,747.20	$ 127,357,275.00
	MODIFICACIÓN No. 1											
NP6.3	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	KG	0.00	$ 33,906.00	$ 0.00			+	328828.18	$ 11,149,248,271.00	328,828.18	$ 11,149,248,271.00
	SUBTOTAL				$ 5,754,590,527.00					$ 5,522,015,019.00		$ 11,276,605,546.00
7	CUBIERTA Y FACHADA											
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2``	M2	4,081.53	$ 255,278.00	$ 1,041,924,815.00			-	0.00	$ 0.00	4,081.53	$ 1,041,924,815.00
7.2	SUMINSITRO DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte)	M2	2,126.6602	$ 1,064,060.00	$ 2,262,894,052.00			-	-2126.66020	-$ 2,262,894,052.00	0.00	$ 0.00
7.3	REMATES INFERIORES CALIBRE 24, PREPINTADO EN UNA CARA, COLOR A ESCOGER, SEGÚN SELECTOR DE COLORES.	ML	276.90	$ 136,546.00	$ 37,809,587.00			-	0.00	$ 0.00	276.90	$ 37,809,587.00
	MODIFICACIÓN No. 1											
NP7.4	REVESTIMIENTO DE FACHADA MINIWAVE O SIMILAR PANEL EN ALUZINC 0.5 MM PERFORADO, PREPINTADO EN PINTURA POLIESTER HORNEABLEEN DOS CARAS	M2	0.00	$ 904,233.00	$ 0.00			+	2126.66	$ 1,922,996,152.00	2,126.66	$ 1,922,996,152.00
	SUBTOTAL				$ 3,342,628,454.00					-$ 339,897,900.00		$ 3,002,730,554.00
8	MAMPOSTERÍA											
8.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	759.33078	$ 53,902.00	$ 40,929,448.00			-	-0.000780	-$ 42.00	759.33	$ 40,929,406.00
8.2	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	8.39403	$ 1,343,430.00	$ 11,276,792.00			-	-0.004030	-$ 5,414.00	8.39	$ 11,271,378.00
8.3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	12.3135	$ 1,382,134.00	$ 17,018,907.00			-	-0.00350	-$ 4,837.00	12.31	$ 17,014,070.00
8.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	19.9904	$ 1,012,044.00	$ 20,231,164.00			-	-0.00040	-$ 404.00	19.99	$ 20,230,760.00
8.5	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.632	$ 1,996,272.00	$ 3,257,916.00			-	-0.0020	-$ 3,993.00	1.63	$ 3,253,923.00
8.6	GRANITO PULIDO PARA MESON	M2	8.16	$ 142,694.00	$ 1,164,383.00			-	0.00	$ 0.00	8.16	$ 1,164,383.00

CONTRATO N° 963 DE 2022

FECHA DEL ACTA
14 de noviembre de 2023

ACTA N° 1

CONTRATO No.	963 DE 2022
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO	BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 45,806,464,729.00
VALOR INICIAL PROYECTO:	$ 25,483,462,149.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 45,806,464,729.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACION:	MARZO 1 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 29 DE 2024
PRORROGA:	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DOS (2) MESES - 12/10/2023
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
SUPERVISOR:	N. A.

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTES				
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
8.7	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	276.91275	$ 26,628.00	$ 7,373,633.00			-	-0.002750	-$ 74.00	276.91	$ 7,373,559.00
8.8	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	262.3388	$ 36,215.00	$ 9,500,600.00			+	0.00120	$ 43.00	262.34	$ 9,500,643.00
8.9	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	1,740.938592	$ 8,544.00	$ 14,874,579.00			+	0.0014080	$ 12.00	1,740.94	$ 14,874,591.00
	SUBTOTAL				**$ 125,627,422.00**					**-$ 14,709.00**		**$ 125,612,713.00**
9	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**											
9.1	SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR	UND	15.00	$ 1,416,495.00	$ 21,247,425.00			+	3.00	$ 4,249,485.00	18.00	$ 25,496,910.00
9.2	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UND	1.00	$ 903,966.00	$ 903,966.00			-	0.00	$ 0.00	1.00	$ 903,966.00
9.3	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UND	6.00	$ 957,101.00	$ 5,742,606.00			-	0.00	$ 0.00	6.00	$ 5,742,606.00
9.4	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UND	19.00	$ 506,457.00	$ 9,622,683.00			+	3.00	$ 1,519,371.00	22.00	$ 11,142,054.00
9.5	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UND	5.00	$ 162,556.00	$ 812,780.00			-	0.00	$ 0.00	5.00	$ 812,780.00
9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS.	UND	1.00	$ 329,093.00	$ 329,093.00			-	0.00	$ 0.00	1.00	$ 329,093.00
9.7	ESPEJO 4 MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	11.64	$ 156,736.00	$ 1,824,407.00			+	0.36	$ 56,425.00	12.00	$ 1,880,832.00
9.8	GRIFERÍA ANTIVAND. LAVAMANOS T. AC-65106 DOCOL	UND	19.00	$ 388,578.00	$ 7,382,982.00			+	3.00	$ 1,165,734.00	22.00	$ 8,548,716.00
	SUBTOTAL				**$ 47,865,942.00**					**$ 6,991,015.00**		**$ 54,856,957.00**
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**											
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	64.62	$ 722,824.00	$ 46,708,887.00			-	0.00	$ 0.00	64.62	$ 46,708,887.00
10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM	M2	15.675	$ 225,058.00	$ 3,527,784.00			+	0.0050	$ 1,125.00	15.68	$ 3,528,909.00
10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA METALICA EN 4 TUBOS DE 2" Y PLATINA 1/8" CADA 0.12M	ML	77.45	$ 311,411.00	$ 24,118,782.00			-	0.00	$ 0.00	77.45	$ 24,118,782.00
10.4	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE REF.304 CALIBRE 18, ENTAMBORADAS CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES, SEGÚN PLANO.	M2	83.35	$ 1,597,087.00	$ 133,117,201.00			-	0.00	$ 0.00	83.35	$ 133,117,201.00
10.5	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE BALONCESTO EN LAMINA DE ACRILICO 1.20 X 1,80 m E= 10mm. INC DEMARCACIÓN	JGO	3.00	$ 1,483,648.00	$ 4,450,944.00			-	0.00	$ 0.00	3.00	$ 4,450,944.00
	SUBTOTAL				**$ 211,923,598.00**					**$ 1,125.00**		**$ 211,924,723.00**
11	**OBRAS EXTERIORES**											
11.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	125.784	$ 63,830.00	$ 8,028,793.00			-	-0.0040	-$ 256.00	125.78	$ 8,028,537.00

CONTRATO N° 963 DE 2022

FECHA DEL ACTA
14 de noviembre de 2023

ACTA N° 1

CONTRATO No.	963 DE 2022
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO	BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 45,806,464,729.00
VALOR INICIAL PROYECTO:	$ 25,483,462,149.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 45,806,464,729.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	MARZO 1 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 29 DE 2024
PRORROGA:	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DOS (2) MESES - 12/10/2023
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
SUPERVISOR:	N. A.

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTES				
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
11.2	LOSETA PULIDA; 0.4X0.4X0.4.5 CM	M2	628.92	$ 226,441.00	$ 142,413,274.00			-	0.00	$ 0.00	628.92	$ 142,413,274.00
11.3	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	270.80	$ 131,566.00	$ 35,628,073.00			-	0.00	$ 0.00	270.80	$ 35,628,073.00
	SUBTOTAL				$ 186,070,140.00					-$ 256.00		$ 186,069,884.00
12	PISOS Y ENCHAPES											
12.1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 70 MM	M2	138.1425	$ 48,283.00	$ 6,669,934.00			-	-0.00250	-$ 120.00	138.14	$ 6,669,814.00
12.2	PISO EN GRANITO PULIDO	M2	138.1425	$ 204,130.00	$ 28,199,029.00			-	-138.14250	-$ 28,199,029.00	0.00	$ 0.00
12.3	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	101.2455	$ 52,732.00	$ 5,338,878.00			-	-101.24550	-$ 5,338,878.00	0.00	$ 0.00
12.4	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	178.645	$ 136,174.00	$ 24,326,804.00			+	138.1450	$ 18,811,757.00	316.79	$ 43,138,561.00
12.5	SISTEMA MODULAR SWISSTRAX TIPO MADERAVINYLTRAX DE ALTA RESISTENCIA POLIPROPILENO, TABLETAS DE 40 CMS X 40 CMS, FILTRO UV	M2	2,501.73	$ 832,690.00	$ 2,083,165,554.00			-	-2501.73	-$ 2,083,165,554.00	0.00	$ 0.00
	MODIFICACIÓN No. 1											
NP12.6	SISTEMA MODULAR SWISSTRAX TIPO MADERAVINYLTRAX DE ALTA RESISTENCIA POLIPROPILENO, TABLETAS DE 30 CMS X 30 CMS, FILTRO UV	M2	0.00	$ 813,992.00	$ 0.00			+	1839.33	$ 1,497,199,905.00	1,839.33	$ 1,497,199,905.00
	SUBTOTAL				$ 2,147,700,199.00					-$ 600,691,919.00		$ 1,547,008,280.00
13	ACABADOS											
13.1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	100.50525	$ 12,171.00	$ 1,223,249.00			+	0.004750	$ 58.00	100.51	$ 1,223,307.00
13.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	262.3388	$ 13,992.00	$ 3,670,644.00			+	0.00120	$ 17.00	262.34	$ 3,670,661.00
13.3	ESTUCO PLASTICO	M2	100.50525	$ 17,849.00	$ 1,793,918.00			+	0.004750	$ 85.00	100.51	$ 1,794,003.00
13.4	CIELORASO PLACA SUPERBOARD 8 MM (FIGURADO) INCLUYE PINTURA	M2	137.786	$ 131,515.00	$ 18,120,926.00			+	0.0040	$ 526.00	137.79	$ 18,121,452.00
	SUBTOTAL				$ 24,808,737.00					$ 686.00		$ 24,809,423.00
14	CUBIERTA DE TENIS											
	EXCAVACIONES Y RELLENOS											
14.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	584.25	$ 38,640.00	$ 22,575,420.00			+	953.51	$ 36,843,626.00	1,537.76	$ 59,419,046.00
14.2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	516.57425	$ 76,585.00	$ 39,561,839.00			+	764.685750	$ 58,563,458.00	1,281.26	$ 98,125,297.00
14.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	1437.538	$ 63,830.00	$ 91,758,051.00			+	0.0020	$ 127.00	1,437.54	$ 91,758,178.00
	SUBTOTAL				$ 153,895,310.00					$ 95,407,211.00		$ 249,302,521.00

CONTRATO N° 963 DE 2022

FECHA DEL ACTA
14 de noviembre de 2023

ACTA N° 1

CONTRATO No.	963 DE 2022
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO	BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 45,806,464,729.00
VALOR INICIAL PROYECTO:	$ 25,483,462,149.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 45,806,464,729.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	MARZO 1 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 29 DE 2024
PRORROGA:	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DOS (2) MESES - 12/10/2023
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
SUPERVISOR:	N. A.

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTES				
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
15	CIMENTACIÓN											
15.1	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	11.20	$ 643,591.00	$ 7,208,219.00			+	8.03	$ 5,168,036.00	19.23	$ 12,376,255.00
15.2	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	50.27	$ 2,338,652.00	$ 117,564,036.00			-	-50.27	-$ 117,564,036.00	0.00	$ 0.00
15.3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	52.68	$ 939,801.00	$ 49,508,717.00			-	-52.68	-$ 49,508,717.00	0.00	$ 0.00
15.4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	35.41	$ 1,012,044.00	$ 35,836,478.00			-	-35.41	-$ 35,836,478.00	0.00	$ 0.00
15.5	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	68.78	$ 651,075.00	$ 44,780,939.00			-	-68.78	-$ 44,780,939.00	0.00	$ 0.00
15.6	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	25,841.28	$ 8,544.00	$ 220,787,896.00			+	8103.29	$ 69,234,510.00	33,944.57	$ 290,022,406.00
	MODIFICACIÓN No. 1											
NP15.7	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P PREMEZCLADO	M3	0.00	$ 749,229.00	$ 0.00			+	42.57	$ 31,894,679.00	42.57	$ 31,894,679.00
NP15.8	PEDESTALES EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.00	$ 1,881,175.00	$ 0.00			+	68.04	$ 127,995,147.00	68.04	$ 127,995,147.00
NP15.9	ZAPATA EN CONCRETO 27,6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.00	$ 1,213,868.00	$ 0.00			+	162.30	$ 197,010,776.00	162.30	$ 197,010,776.00
NP15.10	VIGA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) PREMEZCLADO INCLUYE PLASTIFICANTE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.00	$ 1,247,102.00	$ 0.00			+	17.28	$ 21,549,923.00	17.28	$ 21,549,923.00
	SUBTOTAL				$ 475,686,285.00					$ 205,162,901.00		$ 680,849,186.00
16	CUBIERTA Y FACHADA											
16.1	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDWICH, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER HORNEADA EN AMBAS CARAS. ESPESOR DE 2''	M2	3,576.42	$ 255,278.00	$ 912,981,345.00			-	0.00	$ 0.00	3,576.42	$ 912,981,345.00
16.2	SUMINSITRO DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte)	M2	1,064.00	$ 1,064,060.00	$ 1,132,159,840.00			-	-1064.00	-$ 1,132,159,840.00	0.00	$ 0.00
16.3	REMATES INFERIORES CALIBRE 24, PREPINTADO EN UNA CARA, COLOR A ESCOGER, SEGÚN SELECTOR DE COLORES.	ML	216.00	$ 136,546.00	$ 29,493,936.00			-	-216.00	-$ 29,493,936.00	0.00	$ 0.00
	SUBTOTAL				$ 2,074,635,121.00					-$ 1,161,653,776.00		$ 912,981,345.00
17	ESTRUCTURAS EN ACERO											
17.1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	152,252.840691	$ 25,899.00	$ 3,943,196,321.00			-	-152252.8406910	-$ 3,943,196,321.00	0.00	$ 0.00
	MODIFICACIÓN No. 1											

CONTRATO N° 963 DE 2022

FECHA DEL ACTA
14 de noviembre de 2023

ACTA N° 1

CONTRATO No.	963 DE 2022
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO	BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 45,806,464,729.00
VALOR INICIAL PROYECTO:	$ 25,483,462,149.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 45,806,464,729.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	MARZO 1 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 29 DE 2024
PRORROGA:	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DOS (2) MESES - 12/10/2023
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
SUPERVISOR:	N. A.

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTES				
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP17.2	ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A572 GRADO 50- A500 GRADO C- A 36 GRADO 36-A1011 GRADO 50- A 569- A 653 GRADO 50- NTC161 GRADO 34- F1554 GRADO 105- INCLUYE PINTURA EN POLIURETANO, ANTICORROSIVO FOSFATO Y LIMPIEZA PROFUNDA CON SAND BLASTING O GRANALLA, GRADO CASI BLANCO SEGÚN NORMA SSPC-SP10 REALIZADO EN PLANTA INDUSTRIALIZADA	KG	0.00	$ 33,906.00	$ 0.00			+	242425.48	$ 8,219,678,325.00	242,425.48	$ 8,219,678,325.00
	SUBTOTAL				**$ 3,943,196,321.00**					**$ 4,276,482,004.00**		**$ 8,219,678,325.00**
18	**OBRAS EXTERIORES**											
18.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	234.95148	$ 63,830.00	$ 14,996,953.00			-	-0.001480	-$ 94.00	234.95	$ 14,996,859.00
18.2	LOSETA PULIDA; 0.4X0.4X0.4.5	M2	1,174.7574	$ 226,441.00	$ 266,013,240.00			+	0.00260	$ 589.00	1,174.76	$ 266,013,829.00
18.3	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI- 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	218.00	$ 131,566.00	$ 28,681,388.00			-	0.00	$ 0.00	218.00	$ 28,681,388.00
	MODIFICACIÓN No. 1											
NP18.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	ML	0.00	$ 94,072.00	$ 0.00			+	2200.05	$ 206,963,104.00	2,200.05	$ 206,963,104.00
	SUBTOTAL				**$ 309,691,581.00**					**$ 206,963,599.00**		**$ 516,655,180.00**
19	**CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS**											
19.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE.	M3	509.12478	$ 38,640.00	$ 19,672,581.00			+	333.325220	$ 12,879,687.00	842.45	$ 32,552,268.00
19.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO,NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	509.12478	$ 63,830.00	$ 32,497,435.00			+	1075.055220	$ 68,620,774.00	1,584.18	$ 101,118,209.00
19.3	PLACA PIEDRA PEGADA CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P	M3	58.6176	$ 651,075.00	$ 38,164,454.00			-	-58.61760	-$ 38,164,454.00	0.00	$ 0.00
19.4	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI- 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	488.48	$ 131,566.00	$ 64,267,360.00			-	0.00	$ 0.00	488.48	$ 64,267,360.00
19.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE	UN	16.00	$ 722,490.00	$ 11,559,840.00			-	0.00	$ 0.00	16.00	$ 11,559,840.00
19.6	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON. MALLA GALVANIZADA RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	488.48	$ 138,781.00	$ 67,791,743.00			-	0.00	$ 0.00	488.48	$ 67,791,743.00
19.7	CAPA FILTRANTE (15 CM) CERTIFICADA ITF	M2	3,394.1652	$ 100,451.00	$ 340,947,289.00			+	0.00480	$ 482.00	3,394.17	$ 340,947,771.00

CONTRATO N° 963 DE 2022

FECHA DEL ACTA
14 de noviembre de 2023

ACTA N° 1

CONTRATO No.	963 DE 2022
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO	BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 45,806,464,729.00
VALOR INICIAL PROYECTO:	$ 25,483,462,149.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 45,806,464,729.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	MARZO 1 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 29 DE 2024
PRORROGA:	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DOS (2) MESES - 12/10/2023
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
SUPERVISOR:	N. A.

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTES				
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
19.8	CAPA MIXTA NUEVA (5CM) CERTIFICADA ITF	M2	3,394.1652	$ 78,633.00	$ 266,893,392.00			+	0.00480	$ 378.00	3,394.17	$ 266,893,770.00
19.9	CAPA DE POLVO DE LADRILLO FINO	M2	3,394.1652	$ 33,901.00	$ 115,065,594.00			+	0.00480	$ 163.00	3,394.17	$ 115,065,757.00
19.10.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS SINTETICAS AMERICANAS	JGO	4.00	$ 8,702,957.00	$ 34,811,828.00			-	0.00	$ 0.00	4.00	$ 34,811,828.00
19.11	POSTES TIPO ATP	JGO	4.00	$ 4,674,253.00	$ 18,697,012.00			-	0.00	$ 0.00	4.00	$ 18,697,012.00
19.12	MALLA CENTRAL DE TENIS TIPO ATP	UN	4.00	$ 1,719,740.00	$ 6,878,960.00			-	0.00	$ 0.00	4.00	$ 6,878,960.00
19.13	PASING DE SALIDA DE AGUA	UN	4.00	$ 850,954.00	$ 3,403,816.00			-	0.00	$ 0.00	4.00	$ 3,403,816.00
	SUBTOTAL				**$ 1,020,651,304.00**					**$ 43,337,030.00**		**$ 1,063,988,334.00**
20	**CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE FUTBOL 5**											
20.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE.	M3	337.50	$ 38,640.00	$ 13,041,000.00			-	0.00	$ 0.00	337.50	$ 13,041,000.00
20.2	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	1,125.00	$ 14,734.00	$ 16,575,750.00			-	0.00	$ 0.00	1,125.00	$ 16,575,750.00
20.3	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 Mpa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	240.00	$ 131,566.00	$ 31,575,840.00			-	0.00	$ 0.00	240.00	$ 31,575,840.00
20.4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYETAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UN	12.00	$ 722,490.00	$ 8,669,880.00			-	0.00	$ 0.00	12.00	$ 8,669,880.00
20.5	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2	M2	1,125.00	$ 3,284.00	$ 3,694,500.00			-	0.00	$ 0.00	1,125.00	$ 3,694,500.00
20.6	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE RECEBO B-400 40 CMS	M3	168.75	$ 367,287.00	$ 61,979,681.00			-	0.00	$ 0.00	168.75	$ 61,979,681.00
20.7	SUMINISTRO COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE EN GRAVA(INCLUYE: MATERIAL GRAVA, COMPACTACIÓN Y MANO DE OBRA) E=0,15M	M3	112.50	$ 378,776.00	$ 42,612,300.00			-	0.00	$ 0.00	112.50	$ 42,612,300.00
20.8	SUMINISTRO DE GRAMA SINTETICA DE 50 MM DE ALTURA LICENCIATARIA PRODUCER (FPP), MONOFILAMENTO, COLOR VERDE IMPERMEABLE CON PROTECCIÓN UV, INCLUYE MANO DE OBRA, RELLENOS EN CAUCHO Y ARENA.	M2	1,125.00	$ 326,244.00	$ 367,024,500.00			-	0.00	$ 0.00	1,125.00	$ 367,024,500.00
20.9	CERRAMIENTO EN PIOLA NYLON, IMPERMEABILIZADA, HUECO DE 10 CM, INCLUYE POSTES METALICOS DE 2" 1/2 EN AGUA NEGRA CALIBRE 16, DADOS EN CONCRETO EN CADA POSTE, TEMPLETES Y GUAYAS. PERIMETRAL 5 MTS DE ALTURA.	M2	1,200.00	$ 169,273.00	$ 203,127,600.00			-	-1200.00	-$ 203,127,600.00	0.00	$ 0.00
20.10.	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS 3X2 DE FUTBOL(INC MALLAS IMPERMEABILIZADAS)	UND	6.00	$ 6,844,156.00	$ 41,064,936.00			-	0.00	$ 0.00	6.00	$ 41,064,936.00
	MODIFICACIÓN No. 1											
NP20.11	GEOTEXTIL T 2100 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	0.00	$ 12,776.00	$ 0.00			+	1248.00	$ 15,944,448.00	1,248.00	$ 15,944,448.00
	SUBTOTAL				**$ 789,365,987.00**					**-$ 187,183,152.00**		**$ 602,182,835.00**
21	**PARQUEADERO**											

CONTRATO N° 963 DE 2022

FECHA DEL ACTA
14 de noviembre de 2023

ACTA N° 1

CONTRATO No.	963 DE 2022
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO	BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 45,806,464,729.00
VALOR INICIAL PROYECTO:	$ 25,483,462,149.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 45,806,464,729.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	MARZO 1 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 29 DE 2024
PRORROGA:	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DOS (2) MESES - 12/10/2023
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
SUPERVISOR:	N. A.

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTES				
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
21.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE.	M3	2,040.4642	$ 38,640.00	$ 78,843,537.00			+	765.19580	$ 29,567,165.00	2,805.66	$ 108,410,702.00
21.2	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX 2", SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	816.18568	$ 63,830.00	$ 52,097,132.00			+	622.614320	$ 39,741,472.00	1,438.80	$ 91,838,604.00
21.3	BASE GRANULAR ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	1,020.2321	$ 229,934.00	$ 234,586,048.00			-	-0.00210	-$ 483.00	1,020.23	$ 234,585,565.00
21.4	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 40 KG/CM2 O 3.6 MPa, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA.	M3	410.533284	$ 1,096,869.00	$ 450,301,233.00			-	-0.0032840	-$ 3,602.00	410.53	$ 450,297,631.00
21.5	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	553.9996	$ 98,967.00	$ 54,827,678.00			+	0.00040	$ 40.00	554.00	$ 54,827,718.00
	SUBTOTAL				**$ 870,655,628.00**					**$ 69,304,592.00**		**$ 939,960,220.00**
22	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**											
22.1	LIMPIEZA PISOS (SENDEROS) CON HIDROJET	M2	7,127.1322	$ 6,945.00	$ 49,497,933.00			-	-0.00220	-$ 15.00	7,127.13	$ 49,497,918.00
	MODIFICACIÓN No. 1											
NP22.2	MANTENIMIENTO CANCHAS DE TENIS EXISTENTES	UN	0.00	$ 131,000,000.00	$ 0.00			+	8.00	$ 1,048,000,000.00	8.00	$ 1,048,000,000.00
NP22.3	CERRAMIENTO EN TUBO CIRCULAR DE 2 PULGADAS GALVANIZADO 1.5MM CADA 2,5M Y MODULOS TUBO CUADRADO DE 1 1/2x1 1/2 X 1.1MM CAL 18 H 2M	ML	0.00	$ 813,191.00	$ 0.00			+	284.00	$ 230,946,244.00	284.00	$ 230,946,244.00
	SUBTOTAL				**$ 49,497,933.00**					**$ 1,278,946,229.00**		**$ 1,328,444,162.00**
23	**RED ELECTRICA**											
23.1	Luminaria para la iluminación de escenarios deportivos y espacios urbanos REF.: AREALED II 512LED Potencia: 274W.	UN	68.00	$ 4,629,839.00	$ 314,829,052.00			-	-68.00	-$ 314,829,052.00	0.00	$ 0.00
23.2	Luminaria para la iluminación de escenarios deportivos y espacios urbanos REF.: TAYRONA II 320 LED Potencia: 170W.	UN	50.00	$ 1,943,720.00	$ 97,186,000.00			-	-50.00	-$ 97,186,000.00	0.00	$ 0.00
23.3	Luminaria para la iluminación de escenarios deportivos y espacios urbanos REF.: TAYRONA II 256 LED Potencia: 137W.	UN	24.00	$ 1,114,019.00	$ 26,736,456.00			-	-24.00	-$ 26,736,456.00	0.00	$ 0.00
23.4	Luminaria para la iluminación de vias y espacios urbanos REF.: OMEGA I 48LED Potencia: 28W.	UN	137.00	$ 753,667.00	$ 103,252,379.00			-	-137.00	-$ 103,252,379.00	0.00	$ 0.00
23.5	POSTE METALICO POLIGONAL DECORATIVO PARA ILUMINACION CON BRAZO SENCILLO TIPO VASTO AVANCE 1,2M ALTURA 6,0M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADORAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UN	59.00	$ 1,450,126.00	$ 85,557,434.00			-	-59.00	-$ 85,557,434.00	0.00	$ 0.00

CONTRATO N° 963 DE 2022

FECHA DEL ACTA
14 de noviembre de 2023

ACTA N° 1

CONTRATO No.	963 DE 2022
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO	BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 45,806,464,729.00
VALOR INICIAL PROYECTO:	$ 25,483,462,149.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 45,806,464,729.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	MARZO 1 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 29 DE 2024
PRORROGA:	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DOS (2) MESES - 12/10/2023
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
SUPERVISOR:	N. A.

			CONDICIONES ORIGINALES			MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTES				
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
23.6	POSTE METALICO POLIGONAL DECORATIVO PARA ILUMINACION CON BRAZO DOBLE TIPO VASTO AVANCE 1,2M ALTURA 6,0M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UN	39.00	$ 1,896,203.00	$ 73,951,917.00			-	-39.00	-$ 73,951,917.00	0.00	$ 0.00
23.7	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION CON BRAZO LINEAL PARA 2 REFLECTORES TIPO TAURUS ALTURA 10,0M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9035 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UN	12.00	$ 3,601,143.00	$ 43,213,716.00			-	-12.00	-$ 43,213,716.00	0.00	$ 0.00
23.8	POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACION CON BRAZO LINEAL PARA 4 REFLECTORES TIPO TAURUS ALTURA 14,0M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9035 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UN	8.00	$ 4,970,820.00	$ 39,766,560.00			-	-8.00	-$ 39,766,560.00	0.00	$ 0.00
23.9	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	98.00	$ 606,586.00	$ 59,445,428.00			-	-98.00	-$ 59,445,428.00	0.00	$ 0.00
23.10.	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	6.00	$ 1,156,397.00	$ 6,938,382.00			+	2.00	$ 2,312,794.00	8.00	$ 9,251,176.00
23.11	ACOMETIDA PARCIAL 2X8+10T THHN AWG	ML	2,374.00	$ 60,777.00	$ 144,284,598.00			-	-2374.00	-$ 144,284,598.00	0.00	$ 0.00
23.12	Tubo Metalico EMT Conduit Galvanizado de 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	514.00	$ 85,814.00	$ 44,108,396.00			-	-514.00	-$ 44,108,396.00	0.00	$ 0.00
23.13	Tubo Metalico Conduit Galvanizado IMC de 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	36.00	$ 163,411.00	$ 5,882,796.00			-	-36.00	-$ 5,882,796.00	0.00	$ 0.00
23.14	Tubo PVC de 2" CONDUIT INLCUYE ACCESORIOS	ML	3,468.00	$ 43,364.00	$ 150,386,352.00			-	-3468.00	-$ 150,386,352.00	0.00	$ 0.00
23.15	Tablero Bifasico con Puerta de 8 Circuitos INCLUYE BRAKERS	UN	3.00	$ 521,599.00	$ 1,564,797.00			-	-3.00	-$ 1,564,797.00	0.00	$ 0.00
23.16	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y ACTIVIDAD: DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	104.00	$ 74,470.00	$ 7,744,880.00			-	-104.00	-$ 7,744,880.00	0.00	$ 0.00
23.17	CONSTRUCCION BASE EN CONCRETO PARA POSTES METÁLICOS SEGÚN NORMA CODENSA AP-802 EN CONCRETO 2500PSI (1100X450X450)MM, PARA MÁSTIL METÁLICO	UN	118.00	$ 222,317.00	$ 26,233,406.00			-	-118.00	-$ 26,233,406.00	0.00	$ 0.00
23.18	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9.00	$ 480,306.00	$ 4,322,754.00			-	-9.00	-$ 4,322,754.00	0.00	$ 0.00
23.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM. INCLUYE SOPORTES, CONECTORES Y BANDA FLEXIBLE PARA PUENTES	UN	112.00	$ 73,301.00	$ 8,209,712.00			+	408.00	$ 29,906,808.00	520.00	$ 38,116,520.00
23.20.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA 0,60M. INCLUYE BASE Y BORNA FS	UN	4.00	$ 439,157.00	$ 1,756,628.00			+	28.00	$ 12,296,396.00	32.00	$ 14,053,024.00
23.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COBRE DESNUDO 2/0	ML	56.00	$ 59,832.00	$ 3,350,592.00			-	-56.00	-$ 3,350,592.00	0.00	$ 0.00
	MODIFICACIÓN No. 1											
NP23.22	RECONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS	UND	0.00	$ 8,614,325.00	$ 0.00			+	3.00	$ 25,842,975.00	3.00	$ 25,842,975.00
NP23.23	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFOMADORES	UND	0.00	$ 25,701,870.00	$ 0.00			+	3.00	$ 77,105,610.00	3.00	$ 77,105,610.00
	ESCENARIO BALONCESTO											
NP23.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO BALONCESTO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	0.00	$ 10,205,049.00	$ 0.00			+	1.00	$ 10,205,049.00	1.00	$ 10,205,049.00

CONTRATO N° 963 DE 2022

FECHA DEL ACTA
14 de noviembre de 2023

ACTA N° 1

CONTRATO No.	963 DE 2022
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO	BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 45,806,464,729.00
VALOR INICIAL PROYECTO:	$ 25,483,462,149.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 45,806,464,729.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	MARZO 1 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 29 DE 2024
PRORROGA:	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DOS (2) MESES - 12/10/2023
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
SUPERVISOR:	N. A.

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTES				
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP23.25	SUMINSTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2(3x4/0+4/0+1/0T) AL	ML	0.00	$ 499,043.00	$ 0.00			+	85.00	$ 42,418,655.00	85.00	$ 42,418,655.00
NP23.26	SALIDA DE LUMINARIA HIGH BAY CANCHA 3 INCLUYE (CABLEADO #6 AL,TUBERIA EMT 1" Y TOMA CORRRIENTE BIFASICO)	PTO	0.00	$ 633,848.00	$ 0.00			+	15.00	$ 9,507,720.00	15.00	$ 9,507,720.00
NP23.27	ACOMETIDA PARCIAL 2X6+6T AL, CANCHA 1 Y 2, (TUBERIA EMT 1")	ML	0.00	$ 128,057.00	$ 0.00			+	320.00	$ 40,978,240.00	320.00	$ 40,978,240.00
NP23.28	SALIDA DE LUMINARIA HIGH BAY CANCHA 1 Y 2 INCLUYE (TOMACORRIENTE BIFÁSICO Y ACCESORIOS)	PTO	0.00	$ 239,211.00	$ 0.00			+	30.00	$ 7,176,330.00	30.00	$ 7,176,330.00
NP23.29	SALIDA DE LUMINARIA HERMÉTICA INCLUYE (CABLE #12 CU LIBRE EN HALÓGENOS INCLUYE TUBERIA, EMT 1/2" Y TOMA CORRIENTE MONOFASICO)	PTO	0.00	$ 481,678.00	$ 0.00			+	25.00	$ 12,041,950.00	25.00	$ 12,041,950.00
NP23.30	SALIDA LETRERO LED Y LUMINARIA EMERGENCIA INCLUYE (CABLE #12 CU LIBRE EN HALÓGENOS INCLUYE TUBERIA EMT 1/2" Y TOMA CORRIENTE MONOFASICO)	PTO	0.00	$ 420,826.00	$ 0.00			+	49.00	$ 20,620,474.00	49.00	$ 20,620,474.00
NP23.31	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICA CON TIERRA,CANCHA 3 INCLUYE (CABLEADO #12 LIBRE DE HALOGENOS, TUBERIA EMT 1/2 ,PVC 1/2 Y ACCESORIOS)	PTO	0.00	$ 331,117.00	$ 0.00			+	30.00	$ 9,933,510.00	30.00	$ 9,933,510.00
NP23.32	ACOMETIDA PARCIAL (1X12+12+12T) CU CANCHA 1 Y 2 LIBRE DE HALOGENOS, TUBERIA EMT 1/2, PVC 1/2)	ML	0.00	$ 83,300.00	$ 0.00			+	430.00	$ 35,819,000.00	430.00	$ 35,819,000.00
NP23.33	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICA CON TIERRA,CANCHA 1 Y 2 INCLUYE (ACCESORIOS)	PTO	0.00	$ 37,725.00	$ 0.00			+	12.00	$ 452,700.00	12.00	$ 452,700.00
NP23.34	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICA CON TIERRA, CANCHA 3 INCLUYE (CABLEADO #12 LIBRE DE HALOGENOS, TUBERIA EMT 1/2 ,PVC 1/2 Y ACCESORIOS) INTERIOR	PTO	0.00	$ 415,109.00	$ 0.00			+	5.00	$ 2,075,545.00	5.00	$ 2,075,545.00
NP23.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1"1/2 ESCENARIO BALONCESTO	ML	0.00	$ 196,941.00	$ 0.00			+	92.00	$ 18,118,572.00	92.00	$ 18,118,572.00
NP23.36	LUMINARIA HIGH BAY 100W	UND	0.00	$ 777,314.00	$ 0.00			+	6.00	$ 4,663,884.00	6.00	$ 4,663,884.00
NP23.37	LUMINARIA HIGH BAY 200W	UND	0.00	$ 1,153,755.00	$ 0.00			+	45.00	$ 51,918,975.00	45.00	$ 51,918,975.00
NP23.38	LUMINARIA HERMÉTICA 40W	UND	0.00	$ 459,591.00	$ 0.00			+	49.00	$ 22,519,959.00	49.00	$ 22,519,959.00
NP23.39	LUMINARIA EMERGENCIA 3,2W	UND	0.00	$ 272,525.00	$ 0.00			+	15.00	$ 4,087,875.00	15.00	$ 4,087,875.00
NP23.40	LETRERO LED SALIDA DE EMERGENCIA	UND	0.00	$ 283,032.00	$ 0.00			+	10.00	$ 2,830,320.00	10.00	$ 2,830,320.00
	ESCENARIO TENIS											
NP23.41	SUMINISTRO E INTALACIÓN TABLERO POLIDEPORTIVO TENIS Y SUS CANCHAS EXTERIORES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	0.00	$ 13,922,597.00	$ 0.00			+	1.00	$ 13,922,597.00	1.00	$ 13,922,597.00
NP23.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA (3X4/0+4/0+2/0T) AL	ML	0.00	$ 262,375.00	$ 0.00			+	112.00	$ 29,386,000.00	112.00	$ 29,386,000.00
NP23.43	SALIDA DE LUMINARIA HIGH BAY CANCHA 3 INCLUYE (CABLEADO #6 AL,TUBERIA EMT 1" Y TOMA CORRRIENTE BIFASICO)	PTO	0.00	$ 632,310.00	$ 0.00			+	32.00	$ 20,233,920.00	32.00	$ 20,233,920.00
NP23.44	SALIDA TOMA CORRIENTE MONOFASICA CON TIERRA, CANCHA TENIS INCLUYE (CABLEADO #12 CU, TUBERIA EMT 1/2, PVC 1/2 Y ACCESORIOS)	PTO	0.00	$ 316,340.00	$ 0.00			+	20.00	$ 6,326,800.00	20.00	$ 6,326,800.00
NP23.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1"1/2 ESCENARIO TENIS	ML	0.00	$ 196,941.00	$ 0.00			+	18.00	$ 3,544,938.00	18.00	$ 3,544,938.00

CONTRATO N° 963 DE 2022

FECHA DEL ACTA
14 de noviembre de 2023

ACTA N° 1

CONTRATO No.	963 DE 2022
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO	BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 45,806,464,729.00
VALOR INICIAL PROYECTO:	$ 25,483,462,149.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 45,806,464,729.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	MARZO 1 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 29 DE 2024
PRORROGA:	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DOS (2) MESES - 12/10/2023
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
SUPERVISOR:	N. A.

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTES				
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP23.46	ACOMETIDA CABLE ENCAUCHETADO 3X12 ESCENARIO TENIS	ML	0.00	$ 26,865.00	$ 0.00			+	72.00	$ 1,934,280.00	72.00	$ 1,934,280.00
NP23.47	CAJA DE BORNERAS PARA CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN REFLECTORES, DE ACUERDO CON DIAGRAMA UNIFILAR	UND	0.00	$ 5,408,516.00	$ 0.00			+	8.00	$ 43,268,128.00	8.00	$ 43,268,128.00
NP23.48	POSTE METALICO PARA ILUMINACION CANCHAS INCLUYE BASE PARA REFLECTORES 1 LADO, ALTURA DE 11M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UND	0.00	$ 8,361,929.00	$ 0.00			+	4.00	$ 33,447,716.00	4.00	$ 33,447,716.00
NP23.49	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO SOPORTE DOBLE 11 m (PROYECTORES) ESCENARIO EXTERIOR	UND	0.00	$ 7,809,211.00	$ 0.00			+	2.00	$ 15,618,422.00	2.00	$ 15,618,422.00
NP23.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA (2X6+6T) AL ESCENARIO TENIS	ML	0.00	$ 74,143.00	$ 0.00			+	291.00	$ 21,575,613.00	291.00	$ 21,575,613.00
NP23.51	LUMINARIA HIGH BAY 240W (PROYECTORES) ESCENARIO TENIS EXTERIOR	UND	0.00	$ 1,342,405.00	$ 0.00			+	32.00	$ 42,956,960.00	32.00	$ 42,956,960.00
NP23.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 200W	UND	0.00	$ 650,944.00	$ 0.00			+	24.00	$ 15,622,656.00	24.00	$ 15,622,656.00
	ESCENARIO FUTBOL 5											
NP23.53	SUMINISTRO E INTALACIÓN TABLERO POLIDEPORTIVO FUTBOL 5 CANCHAS EXTERIORES SEGÚN DIGRAMA UNIFILAR	UND	0.00	$ 10,847,782.00	$ 0.00			+	1.00	$ 10,847,782.00	1.00	$ 10,847,782.00
NP23.54	ACOMETIDA CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CANCHA DE FUTBOL	ML	0.00	$ 26,865.00	$ 0.00			+	159.96	$ 4,297,325.00	159.96	$ 4,297,325.00
NP23.55	ACOMETIDA PARCIAL 2X6+6T AL, CANCHA 1 Y 2, (TUBERIA EMT 1")	ML	0.00	$ 128,057.00	$ 0.00			+	12.00	$ 1,536,684.00	12.00	$ 1,536,684.00
NP23.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA (2X6+6T) AL CANCHA FÚTBOL 5	ML	0.00	$ 74,143.00	$ 0.00			+	237.00	$ 17,571,891.00	237.00	$ 17,571,891.00
NP23.57	POSTE METALICO PARA ILUMINACION CANCHAS INCLUYE BASE PARA REFLECTORES 1 LADO, ALTURA DE 11M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UND	0.00	$ 8,361,929.00	$ 0.00			+	8.00	$ 66,895,432.00	8.00	$ 66,895,432.00
NP23.58	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO SOPORTE DOBLE 11 m (PROYECTORES) CANCHA FUTBOL5	UND	0.00	$ 7,809,211.00	$ 0.00			+	2.00	$ 15,618,422.00	2.00	$ 15,618,422.00
NP23.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 200W	UND	0.00	$ 650,944.00	$ 0.00			+	12.00	$ 7,811,328.00	12.00	$ 7,811,328.00
NP23.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1 - 1/2"	ML	0.00	$ 170,531.00	$ 0.00			+	8.00	$ 1,364,248.00	8.00	$ 1,364,248.00
	BAJA TENSION							-				
NP23.61	CAJA DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA AP280 CON FILTRO	UND	0.00	$ 1,726,392.00	$ 0.00			+	37.00	$ 63,876,504.00	37.00	$ 63,876,504.00
NP23.62	CANALIZACIÓN 1 DUCTO DE 4" PVC	ML	0.00	$ 96,056.00	$ 0.00			+	178.00	$ 17,097,968.00	178.00	$ 17,097,968.00
NP23.63	CANALIZACIÓN 1 DUCTO DE 1 1/2" PVC	ML	0.00	$ 65,988.00	$ 0.00			+	922.00	$ 60,840,936.00	922.00	$ 60,840,936.00
NP23.64	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0.00	$ 76,578.00	$ 0.00			+	583.40	$ 44,675,605.00	583.40	$ 44,675,605.00
NP23.65	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION. COMPACTACION MANUAL	M3	0.00	$ 37,446.00	$ 0.00			+	466.20	$ 17,457,325.00	466.20	$ 17,457,325.00
NP23.66	LED Street Light Urban 60W PARA A.P	UND	0.00	$ 1,683,078.00	$ 0.00			+	21.00	$ 35,344,638.00	21.00	$ 35,344,638.00

CONTRATO N° 963 DE 2022

FECHA DEL ACTA
14 de noviembre de 2023

ACTA N° 1

CONTRATO No.	963 DE 2022
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO	BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 45,806,464,729.00
VALOR INICIAL PROYECTO:	$ 25,483,462,149.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 45,806,464,729.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	MARZO 1 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 29 DE 2024
PRORROGA:	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DOS (2) MESES - 12/10/2023
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
SUPERVISOR:	N. A.

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		MODIFICACIONES PRESENTES			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP23.67	POSTE METALICO POLIGONAL PARA AP CON BRAZO DOBLE CON AVANCE 2M ALTURA 11M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UND	0.00	$ 7,282,929.00	$ 0.00			+	5.00	$ 36,414,645.00	5.00	$ 36,414,645.00
NP23.68	POSTE METALICO POLIGONAL PARA AP CON BRAZO SENCILLO AVANCE 2M ALTURA 11 M GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO RAL 9005 INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE	UND	0.00	$ 6,996,091.00	$ 0.00			+	11.00	$ 76,957,001.00	11.00	$ 76,957,001.00
NP23.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA (2X6+6T) AL AP	ML	0.00	$ 74,143.00	$ 0.00			+	420.00	$ 31,140,060.00	420.00	$ 31,140,060.00
NP23.70	ACOMETIDA CABLE ENCAUCHETADO CU 3X12 A,P	ML	0.00	$ 26,865.00	$ 0.00			+	389.97	$ 10,476,544.00	389.97	$ 10,476,544.00
NP23.71	CABLE COBRE 1/0 DESNUDO PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (INCLUYE SOLDADURA CADWELLD Y MOLDE PARA SOLDADURA)	ML	0.00	$ 148,243.00	$ 0.00			+	541.00	$ 80,199,463.00	541.00	$ 80,199,463.00
	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO											
NP23.72	CAJA DE INSPECCIÓN 30X30 PARA BAJANTE DE APANTALLAMIENTO. INCLUYE VARILLA DE COBRE, SOLDADURA EXOTÉRMICA, CONECTOR BIMETÁLICO Y CAJA PARA TRANSICIÓN DE ALUMINIO A COBRE	UND	0.00	$ 1,646,175.00	$ 0.00			+	4.00	$ 6,584,700.00	4.00	$ 6,584,700.00
NP23.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO IMC DE 1"	UND	0.00	$ 129,349.00	$ 0.00			+	4.00	$ 517,396.00	4.00	$ 517,396.00
	REUBICACION LINEA DE MEDIA TENSION (INCLUYE TRASLADO)											
NP23.74	CANALIZACIÓN 2 DUCTO DE 4" PVC	ML	0.00	$ 96,056.00	$ 0.00			+	150.00	$ 14,408,400.00	150.00	$ 14,408,400.00
NP23.75	REUBICACION CABLE DE MEDIA TENSION (INCLUYE TRASLADO)	ML	0.00	$ 46,146.00	$ 0.00			+	150.00	$ 6,921,900.00	150.00	$ 6,921,900.00
NP23.76	PRUEBAS VLF CABLE MEDIA TENSION	UND	0.00	$ 2,575,895.00	$ 0.00			+	1.00	$ 2,575,895.00	1.00	$ 2,575,895.00
NP23.77	JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15 KV	JGO	0.00	$ 898,221.00	$ 0.00			+	1.00	$ 898,221.00	1.00	$ 898,221.00
NP23.78	CORTE DE PLACA EN CONCRETO PARA CANALIZACIÓN DE TUBERÍA INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	ML	0.00	$ 48,929.00	$ 0.00			+	48.00	$ 2,348,592.00	48.00	$ 2,348,592.00
	SUBTOTAL				**$ 1,248,722,235.00**					**$ 93,532,763.00**		**$ 1,342,254,998.00**
	HIDROSANITARIO											
24	**RED DE SUMINISTRO**											
	PRELIMINARES							-				
24.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	548.52	$ 5,542.00	$ 3,039,898.00			+	314.32	$ 1,741,961.00	862.84	$ 4,781,859.00
	SUBTOTAL				**$ 3,039,898.00**					**$ 1,741,961.00**		**$ 4,781,859.00**
	EXCAVACIONES											
24.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	191.982	$ 68,927.00	$ 13,232,743.00			+	62.3380	$ 4,296,772.00	254.32	$ 17,529,515.00
24.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	41.5961	$ 248,800.00	$ 10,349,110.00			+	2.40390	$ 598,090.00	44.00	$ 10,947,200.00
	SUBTOTAL				**$ 23,581,853.00**					**$ 4,894,862.00**		**$ 28,476,715.00**

CONTRATO N° 963 DE 2022

FECHA DEL ACTA
14 de noviembre de 2023

ACTA N° 1

CONTRATO No.	963 DE 2022
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO	BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 45,806,464,729.00
VALOR INICIAL PROYECTO:	$ 25,483,462,149.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 45,806,464,729.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	MARZO 1 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 29 DE 2024
PRORROGA:	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DOS (2) MESES - 12/10/2023
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
SUPERVISOR:	N. A.

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTES				
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
	RELLENOS Y BASES											
24.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	54.852	$ 120,260.00	$ 6,596,502.00			+	36.7580	$ 4,420,517.00	91.61	$ 11,017,019.00
24.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	137.13	$ 63,830.00	$ 8,753,008.00			+	31.12	$ 1,986,390.00	168.25	$ 10,739,398.00
	SUBTOTAL				**$ 15,349,510.00**					**$ 6,406,907.00**		**$ 21,756,417.00**
	TUBERIA Y ACCESORIOS											
24.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	258.64	$ 40,469.00	$ 10,466,902.00			-	-258.64	-$ 10,466,902.00	0.00	$ 0.00
24.7	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	189.15	$ 38,486.00	$ 7,279,627.00			+	44.02	$ 1,694,154.00	233.17	$ 8,973,781.00
24.8	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	26.75	$ 27,820.00	$ 744,185.00			+	9.35	$ 260,117.00	36.10	$ 1,004,302.00
24.9	TUBERÍA PVCP RDE 13,5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	29.41	$ 19,147.00	$ 563,113.00			+	13.59	$ 260,208.00	43.00	$ 823,321.00
24.10.	TUBERÍA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	19.09	$ 16,230.00	$ 309,831.00			+	271.14	$ 4,400,602.00	290.23	$ 4,710,433.00
24.11	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	25.48	$ 13,335.00	$ 339,776.00			+	68.30	$ 910,780.00	93.78	$ 1,250,556.00
24.12	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	31.00	$ 58,609.00	$ 1,816,879.00			-	0.00	$ 0.00	31.00	$ 1,816,879.00
24.13	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16.00	$ 80,521.00	$ 1,288,336.00			-	-16.00	-$ 1,288,336.00	0.00	$ 0.00
24.14	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 329,549.00	$ 1,318,196.00			-	-4.00	-$ 1,318,196.00	0.00	$ 0.00
24.15	VALVULA CHEQUE CORTINA 1 " SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 140,295.00	$ 140,295.00			+	1.00	$ 140,295.00	2.00	$ 280,590.00
24.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE EN PVC DE Ø 3" UM	UN	4.00	$ 160,779.00	$ 643,116.00			-	-4.00	-$ 643,116.00	0.00	$ 0.00
24.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GRAN RADIO 90° PVC Ø3" UM	UN	3.00	$ 128,088.00	$ 384,264.00			-	-3.00	-$ 384,264.00	0.00	$ 0.00
24.18	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8.00	$ 23,548.00	$ 188,384.00			+	67.00	$ 1,577,716.00	75.00	$ 1,766,100.00
24.19	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	21.00	$ 11,595.00	$ 243,495.00			+	1.00	$ 11,595.00	22.00	$ 255,090.00
24.20.	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	19.00	$ 6,038.00	$ 114,722.00			-	-4.00	-$ 24,152.00	15.00	$ 90,570.00
24.21	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	40.00	$ 3,781.00	$ 151,240.00			+	69.00	$ 260,889.00	109.00	$ 412,129.00
24.22	LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO GRIVAL	UN	2.00	$ 43,830.00	$ 87,660.00			+	13.00	$ 569,790.00	15.00	$ 657,450.00
	Subtotal				**$ 26,080,021.00**					**-$ 4,038,820.00**		**$ 22,041,201.00**
	MODIFICACIÓN No. 1											
NP24.23	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0.00	$ 56,277.00	$ 0.00			+	166.56	$ 9,373,497.00	166.56	$ 9,373,497.00
NP24.24	ACCESORIO PVCP 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	$ 61,795.00	$ 0.00			+	46.00	$ 2,842,570.00	46.00	$ 2,842,570.00
NP24.25	VÁLVULA DE BOLA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	$ 271,632.00	$ 0.00			+	4.00	$ 1,086,528.00	4.00	$ 1,086,528.00
NP24.26	VÁLVULA DE BOLA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	$ 166,961.00	$ 0.00			+	1.00	$ 166,961.00	1.00	$ 166,961.00
NP24.27	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	$ 52,435.00	$ 0.00			+	4.00	$ 209,740.00	4.00	$ 209,740.00
NP24.28	VÁLVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	$ 35,864.00	$ 0.00			+	2.00	$ 71,728.00	2.00	$ 71,728.00
NP24.29	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	$ 70,543.00	$ 0.00			+	8.00	$ 564,344.00	8.00	$ 564,344.00

CONTRATO N° 963 DE 2022

FECHA DEL ACTA
14 de noviembre de 2023

ACTA N° 1

CONTRATO No.	963 DE 2022
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO	BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 45,806,464,729.00
VALOR INICIAL PROYECTO:	$ 25,483,462,149.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 45,806,464,729.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	MARZO 1 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 29 DE 2024
PRORROGA:	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DOS (2) MESES - 12/10/2023
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
SUPERVISOR:	N. A.

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTES				
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP24.30	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0.00	$ 129,483.00	$ 0.00			+	16.00	$ 2,071,728.00	16.00	$ 2,071,728.00
NP24.31	SISTEMA DE PRESIÓN INTEGRADO, Q=88 GPM. CONFORMADO POR DOS BOMBAS, POTENCIA DE 8 HP, EFICIENCIA 75%, Y TANQUE HIDROACUMULADOR DE 500L. INCLUYE ACCESORIOS Y CONEXIONES AL TANQUE Y LA RED.	UN	0.00	$ 119,331,452.00	$ 0.00			+	1.00	$ 119,331,452.00	1.00	$ 119,331,452.00
	SUBTOTAL				**$ 0.00**					**$ 135,718,548.00**		**$ 135,718,548.00**
	TANQUE SUBTERRANEO Y CUARTO DE MAQUINAS RCI											
NP24.32	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO M2 INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	0.00	$ 5,457.00	$ 0.00			+	69.00	$ 376,533.00	69.00	$ 376,533.00
NP24.33	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	0.00	$ 38,640.00	$ 0.00			+	177.33	$ 6,852,031.00	177.33	$ 6,852,031.00
NP24.34	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0.00	$ 643,591.00	$ 0.00			+	3.45	$ 2,220,389.00	3.45	$ 2,220,389.00
NP24.35	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA.SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.00	$ 1,082,950.00	$ 0.00			+	20.70	$ 22,417,065.00	20.70	$ 22,417,065.00
NP24.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA FLEXIBLE JUNTA DE DILATACIÓN / CONSTRUCCIÓN. 22 CM	ML	0.00	$ 64,244.00	$ 0.00			+	41.00	$ 2,634,004.00	41.00	$ 2,634,004.00
NP24.37	CONCRETO IMPERMEABILIZADO 4000 PSI PARA MUROS, ELAB. OBRA, ELEVACIONES h<3.0M (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACION)	M3	0.00	$ 1,465,859.00	$ 0.00			+	31.61	$ 46,335,803.00	31.61	$ 46,335,803.00
NP24.38	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA E= 0.40 M EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA CON CASETÓN RECUPERABLE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M2	0.00	$ 301,244.00	$ 0.00			+	69.00	$ 20,785,836.00	69.00	$ 20,785,836.00
NP24.39	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	0.00	$ 8,544.00	$ 0.00			+	8410.60	$ 71,860,166.00	8,410.60	$ 71,860,166.00
NP24.40	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	0.00	$ 53,902.00	$ 0.00			+	23.69	$ 1,276,938.00	23.69	$ 1,276,938.00
NP24.41	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	0.00	$ 26,628.00	$ 0.00			+	23.69	$ 630,817.00	23.69	$ 630,817.00
NP24.42	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	0.00	$ 36,215.00	$ 0.00			+	23.69	$ 857,933.00	23.69	$ 857,933.00
NP24.43	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.00	$ 1,382,134.00	$ 0.00			+	0.34	$ 469,926.00	0.34	$ 469,926.00
NP24.44	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0.00	$ 1,343,430.00	$ 0.00			+	0.41	$ 550,806.00	0.41	$ 550,806.00
NP24.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ORNAMENTADA MARCO 0.08 M HOJA CON TUBO 3X1-1/2 CAL. 18	M2	0.00	$ 722,824.00	$ 0.00			+	7.65	$ 5,529,604.00	7.65	$ 5,529,604.00
NP24.46	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA TIPO SANDWICH 333C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	0.00	$ 228,360.00	$ 0.00			+	13.20	$ 3,014,352.00	13.20	$ 3,014,352.00
NP24.47	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	0.00	$ 12,171.00	$ 0.00			+	23.69	$ 288,331.00	23.69	$ 288,331.00

CONTRATO N° 963 DE 2022

FECHA DEL ACTA
14 de noviembre de 2023

ACTA N° 1

CONTRATO No.	963 DE 2022
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO	BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 45,806,464,729.00
VALOR INICIAL PROYECTO:	$ 25,483,462,149.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 45,806,464,729.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	MARZO 1 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 29 DE 2024
PRORROGA:	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DOS (2) MESES - 12/10/2023
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
SUPERVISOR:	N. A.

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTES				
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP24.48	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	0.00	$ 13,992.00	$ 0.00			+	23.69	$ 331,470.00	23.69	$ 331,470.00
	SUBTOTAL				**$ 0.00**					**$ 186,432,004.00**		**$ 186,432,004.00**
	TOTAL RED DE SUMINISTRO				**$ 68,051,282.00**					**$ 331,155,462.00**		**$ 399,206,744.00**
25	**RED SANITARIA**											
	PRELIMINARES											
25.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	625.57	$ 5,542.00	$ 3,466,909.00			-	-321.94	-$ 1,784,192.00	303.63	$ 1,682,717.00
	SUBTOTAL				**$ 3,466,909.00**					**-$ 1,784,192.00**		**$ 1,682,717.00**
	EXCAVACIONES											
25.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	486.7306	$ 68,927.00	$ 33,548,880.00			-	-366.91060	-$ 25,290,047.00	119.82	$ 8,258,833.00
25.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	105.46	$ 248,800.00	$ 26,238,448.00			-	-84.46	-$ 21,013,648.00	21.00	$ 5,224,800.00
	SUBTOTAL				**$ 59,787,328.00**					**-$ 46,303,695.00**		**$ 13,483,633.00**
	RELLENOS Y BASES											
25.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	117.9278	$ 120,260.00	$ 14,181,997.00			-	-68.40780	-$ 8,226,722.00	49.52	$ 5,955,275.00
25.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMANO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	300.1972	$ 63,830.00	$ 19,161,587.00			-	-233.42720	-$ 14,899,658.00	66.77	$ 4,261,929.00
	SUBTOTAL				**$ 33,343,584.00**					**-$ 23,126,380.00**		**$ 10,217,204.00**
	TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO											
25.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	490.04	$ 101,390.00	$ 49,685,156.00			-	-455.74	-$ 46,207,479.00	34.30	$ 3,477,677.00
25.7	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	36.66	$ 97,184.00	$ 3,562,765.00			+	26.34	$ 2,559,827.00	63.00	$ 6,122,592.00
25.8	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	37.92	$ 47,055.00	$ 1,784,326.00			+	91.93	$ 4,325,766.00	129.85	$ 6,110,092.00
25.9	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	28.78	$ 38,469.00	$ 1,107,138.00			-	-3.06	-$ 117,715.00	25.72	$ 989,423.00
25.10.	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	32.17	$ 26,191.00	$ 842,564.00			+	18.59	$ 486,891.00	50.76	$ 1,329,455.00
25.11	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	48.00	$ 36,633.00	$ 1,758,384.00			+	32.00	$ 1,172,256.00	80.00	$ 2,930,640.00
25.12	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	49.00	$ 21,249.00	$ 1,041,201.00			+	1.00	$ 21,249.00	50.00	$ 1,062,450.00
25.13	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	33.00	$ 11,935.00	$ 393,855.00			+	17.00	$ 202,895.00	50.00	$ 596,750.00
25.14	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	19.00	$ 88,703.00	$ 1,685,357.00			+	3.00	$ 266,109.00	22.00	$ 1,951,466.00
25.15	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 69,525.00	$ 278,100.00			+	1.00	$ 69,525.00	5.00	$ 347,625.00
25.16	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	9.00	$ 70,518.00	$ 634,662.00			+	1.00	$ 70,518.00	10.00	$ 705,180.00
25.17	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	6.00	$ 86,037.00	$ 516,222.00				0.00	$ 0.00	6.00	$ 516,222.00
25.18	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	17.00	$ 86,965.00	$ 1,478,405.00			+	2.00	$ 173,930.00	19.00	$ 1,652,335.00
	SUBTOTAL				**$ 64,768,135.00**					**-$ 36,976,228.00**		**$ 27,791,907.00**
	CAJAS Y POZOS ALCANTARILLADO											

CONTRATO N° 963 DE 2022

FECHA DEL ACTA
14 de noviembre de 2023

ACTA N° 1

CONTRATO No.	963 DE 2022
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO	BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 45,806,464,729.00
VALOR INICIAL PROYECTO:	$ 25,483,462,149.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 45,806,464,729.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACION:	MARZO 1 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 29 DE 2024
PRORROGA:	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DOS (2) MESES - 12/10/2023
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
SUPERVISOR:	N. A.

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTES				
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
25.19	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	4.00	$ 709,055.00	$ 2,836,220.00			+	3.00	$ 2,127,165.00	7.00	$ 4,963,385.00
25.20.	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0X 1.0 X 1.0 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	4.00	$ 871,930.00	$ 3,487,720.00			-	-4.00	-$ 3,487,720.00	0.00	$ 0.00
25.21	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO.	UN	4.00	$ 957,772.00	$ 3,831,088.00			-	-4.00	-$ 3,831,088.00	0.00	$ 0.00
25.22	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA.	UN	4.00	$ 515,579.00	$ 2,062,316.00			-	-4.00	-$ 2,062,316.00	0.00	$ 0.00
25.23	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UN	4.00	$ 504,165.00	$ 2,016,660.00			-	-4.00	-$ 2,016,660.00	0.00	$ 0.00
	SUBTOTAL				**$ 14,234,004.00**					**-$ 9,270,619.00**		**$ 4,963,385.00**
	MODIFICACIÓN No. 1											
NP25.24	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML	0.00	$ 1,276,962.00	$ 0.00			+	15.00	$ 19,154,430.00	15.00	$ 19,154,430.00
NP25.25	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=2.10 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UN	0.00	$ 1,104,693.00	$ 0.00			+	5.00	$ 5,523,465.00	5.00	$ 5,523,465.00
NP25.26	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.90 M, E=0.20 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO	UN	0.00	$ 1,366,427.00	$ 0.00			+	5.00	$ 6,832,135.00	5.00	$ 6,832,135.00
	SUBTOTAL				**$ 0.00**					**$ 31,510,030.00**		**$ 31,510,030.00**
	TOTAL RED SANITARIA				**$ 175,599,960.00**					**-$ 85,951,084.00**		**$ 89,648,876.00**
26	**RED AGUAS LLUVIAS**											
	PRELIMINARES											
26.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	1,094.63	$ 5,542.00	$ 6,066,439.00			+	216.93	$ 1,202,227.00	1,311.56	$ 7,268,666.00
	EXCAVACIONES											
26.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	594.5592	$ 68,927.00	$ 40,981,182.00			+	569.51080	$ 39,254,671.00	1,164.07	$ 80,235,853.00
26.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	128.82	$ 248,800.00	$ 32,050,416.00			+	77.18	$ 19,202,384.00	206.00	$ 51,252,800.00
	RELLENOS Y BASES											

CONTRATO N° 963 DE 2022

FECHA DEL ACTA
14 de noviembre de 2023

ACTA N° 1

CONTRATO No.	963 DE 2022
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO	BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 45,806,464,729.00
VALOR INICIAL PROYECTO:	$ 25,483,462,149.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 45,806,464,729.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	MARZO 1 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 29 DE 2024
PRORROGA:	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DOS (2) MESES - 12/10/2023
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
SUPERVISOR:	N. A.

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS			PRESENTES			
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
26.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	156.8364	$ 120,260.00	$ 18,861,145.00			+	495.16360	$ 59,548,375.00	652.00	$ 78,409,520.00
26.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	164.2796	$ 63,830.00	$ 10,485,967.00			+	470.15040	$ 30,009,700.00	634.43	$ 40,495,667.00
	TUBERIA Y ACCESORIOS											
26.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315 MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	297.64	$ 219,723.00	$ 65,398,354.00			+	4.74	$ 1,041,487.00	302.38	$ 66,439,841.00
26.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	184.61	$ 101,390.00	$ 18,717,608.00			-	-184.61	-$ 18,717,608.00	0.00	$ 0.00
26.8	TUBERÍA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	137.38	$ 47,055.00	$ 6,464,416.00			-	-137.38	-$ 6,464,416.00	0.00	$ 0.00
26.9	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	80.00	$ 36,633.00	$ 2,930,640.00			-	-80.00	-$ 2,930,640.00	0.00	$ 0.00
	CANAL DE CONCRETO											
26.10.	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	33.25	$ 643,591.00	$ 21,399,401.00			-	-33.25	-$ 21,399,401.00	0.00	$ 0.00
26.11	BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	80.75	$ 1,082,648.00	$ 87,423,826.00			-	-80.75	-$ 87,423,826.00	0.00	$ 0.00
26.12	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	11,237.17	$ 8,544.00	$ 96,010,380.00			-	-11237.17	-$ 96,010,380.00	0.00	$ 0.00
26.13	REJILLA ANGULAR 1"X3/16" Y 1/2" CADA 0.04 M A=0.30 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	475.00	$ 212,973.00	$ 101,162,175.00			-	-475.00	-$ 101,162,175.00	0.00	$ 0.00
	CAJAS Y POZOS ALCANTARILLADO											
26.14	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1,00X 1,00 X 1,00 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	6.00	$ 871,930.00	$ 5,231,580.00			-	-6.00	-$ 5,231,580.00	0.00	$ 0.00
26.15	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80X 0,80 X 0,80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	5.00	$ 709,055.00	$ 3,545,275.00			+	7.00	$ 4,963,385.00	12.00	$ 8,508,660.00
26.16	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	177.84	$ 201,753.00	$ 35,879,754.00			+	108.26	$ 21,841,779.00	286.10	$ 57,721,533.00
26.17	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	244.00	$ 27,276.00	$ 6,655,344.00				0.00	$ 0.00	244.00	$ 6,655,344.00
	MODIFICACIÓN No. 1											
NP26.18	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.50 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML	0.00	$ 1,276,962.00	$ 0.00			+	7.50	$ 9,577,215.00	7.50	$ 9,577,215.00
NP26.19	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=2.10 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS	UND	0.00	$ 1,104,693.00	$ 0.00			+	3.00	$ 3,314,079.00	3.00	$ 3,314,079.00

CONTRATO N° 963 DE 2022

FECHA DEL ACTA
14 de noviembre de 2023

ACTA N° 1

CONTRATO No.	963 DE 2022
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO	BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 45,806,464,729.00
VALOR INICIAL PROYECTO:	$ 25,483,462,149.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 45,806,464,729.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	MARZO 1 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 29 DE 2024
PRORROGA:	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DOS (2) MESES - 12/10/2023
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
SUPERVISOR:	N. A.

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTES				
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP26.20	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.90 M, E=0.20 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO	UND	0.00	$ 1,366,427.00	$ 0.00			+	3.00	$ 4,099,281.00	3.00	$ 4,099,281.00
NP26.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 900MM Ø36" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 2,592,849.00	$ 0.00			+	76.99	$ 199,623,445.00	76.99	$ 199,623,445.00
NP26.22	CARCAMO PREFABRICADAS DE CONCRETO 100X40X45 CM TAPA EN CONCRETO. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0.00	$ 375,835.00	$ 0.00			+	725.95	$ 272,837,418.00	725.95	$ 272,837,418.00
NP26.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERFORADA PARA DRENAJE EN PVC SIN FILTRO DE 250MM Ø6", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML	0.00	$ 201,786.00	$ 0.00			+	240.00	$ 48,428,640.00	240.00	$ 48,428,640.00
NP26.24	CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-120 80X30X22.5 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0.00	$ 114,271.00	$ 0.00			+	323.76	$ 36,996,379.00	323.76	$ 36,996,379.00
NP26.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN PLANAR TIPO ADS 12"X1	ML	0.00	$ 197,323.00	$ 0.00			+	238.32	$ 47,026,017.00	238.32	$ 47,026,017.00
NP26.26	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LATERAL EN CONCRETO TIPO SL-100 FUNDIDO EN SITIO	UN	0.00	$ 1,363,601.00	$ 0.00			+	17.00	$ 23,181,217.00	17.00	$ 23,181,217.00
NP26.27	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 6" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ALTURAS. INCLUYE ABRAZADERAS	ML	0.00	$ 142,619.00	$ 0.00			+	237.20	$ 33,829,227.00	237.20	$ 33,829,227.00
NP26.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 99,459.00	$ 0.00			+	15.00	$ 1,491,885.00	15.00	$ 1,491,885.00
NP26.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 167,272.00	$ 0.00			+	472.11	$ 78,970,784.00	472.11	$ 78,970,784.00
NP26.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 355MM Ø14" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 326,717.00	$ 0.00			+	112.82	$ 36,860,212.00	112.82	$ 36,860,212.00
NP26.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400 MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0.00	$ 312,236.00	$ 0.00			+	73.36	$ 22,905,633.00	73.36	$ 22,905,633.00
	TOTAL RED AGUAS LLUVIAS				**$ 559,263,902.00**					**$ 656,865,414.00**		**$ 1,216,129,316.00**
27	**RED CONTRA INCENDIOS**											
	PRELIMINARES											
27.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	540.72	$ 5,542.00	$ 2,996,670.00			+	225.94	$ 1,252,160.00	766.66	$ 4,248,830.00
	SUBTOTAL				**$ 2,996,670.00**					**$ 1,252,160.00**		**$ 4,248,830.00**
	EXCAVACIONES											
27.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	197.7696	$ 68,927.00	$ 13,631,665.00			+	139.64040	$ 9,624,994.00	337.41	$ 23,256,659.00

CONTRATO N° 963 DE 2022

FECHA DEL ACTA
14 de noviembre de 2023

ACTA N° 1

CONTRATO No.	963 DE 2022
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO	BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 45,806,464,729.00
VALOR INICIAL PROYECTO:	$ 25,483,462,149.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 45,806,464,729.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	MARZO 1 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 29 DE 2024
PRORROGA:	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DOS (2) MESES - 12/10/2023
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
SUPERVISOR:	N. A.

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTES				
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
27.3	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	42.85	$ 248,800.00	$ 10,661,080.00			+	15.15	$ 3,769,320.00	58.00	$ 14,430,400.00
	SUBTOTAL				**$ 24,292,745.00**					**$ 13,394,314.00**		**$ 37,687,059.00**
	RELLENOS Y BASES											
27.4	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	60.7644	$ 120,260.00	$ 7,307,527.00			+	67.34560	$ 8,098,982.00	128.11	$ 15,406,509.00
27.5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	166.0643978772	$ 63,830.00	$ 10,599,891.00			+	34.71560212280	$ 2,215,896.00	200.78	$ 12,815,787.00
	SUBTOTAL				**$ 17,907,418.00**					**$ 10,314,878.00**		**$ 28,222,296.00**
	TUBERIA Y ACCESORIOS ALCANTARILLADO											
27.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 4" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	60.84	$ 64,779.00	$ 3,941,154.00			-	-60.84	-$ 3,941,154.00	0.00	$ 0.00
27.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	178.88	$ 40,469.00	$ 7,239,095.00			-	-178.88	-$ 7,239,095.00	0.00	$ 0.00
27.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 21/2" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	244.69	$ 29,417.00	$ 7,198,046.00			-	-244.69	-$ 7,198,046.00	0.00	$ 0.00
27.9	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	56.31	$ 65,587.00	$ 3,693,204.00			-	-56.31	-$ 3,693,204.00	0.00	$ 0.00
27.10	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6.00	$ 34,400.00	$ 206,400.00			-	-6.00	-$ 206,400.00	0.00	$ 0.00
27.11	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 2,467,874.00	$ 4,935,748.00			+	3.00	$ 7,403,622.00	5.00	$ 12,339,370.00
27.12	COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14.00	$ 23,110.00	$ 323,540.00			-	-14.00	-$ 323,540.00	0.00	$ 0.00
27.13	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	$ 14,638.00	$ 29,276.00			-	-2.00	-$ 29,276.00	0.00	$ 0.00
27.14	ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4.00	$ 11,636.00	$ 46,544.00			-	-4.00	-$ 46,544.00	0.00	$ 0.00
	SUBTOTAL				**$ 27,613,007.00**					**-$ 15,273,637.00**		**$ 12,339,370.00**
	MODIFICACIÓN No. 1											
NP27.15	TUBERÍA PVC-C900 Ø4" RDE 18 235 PSI SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	ML	0.00	$ 411,068.00	$ 0.00			+	662.83	$ 272,468,202.00	662.83	$ 272,468,202.00
NP27.16	TUBERÍA PVC-C900 Ø6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	ML	0.00	$ 605,164.00	$ 0.00			+	40.11	$ 24,273,128.00	40.11	$ 24,273,128.00
NP27.17	ACCESORIO HD PARA TUBERIA C900 Ø4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INLCUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	UND	0.00	$ 3,364,647.00	$ 0.00			+	23.00	$ 77,386,881.00	23.00	$ 77,386,881.00
NP27.18	ACCESORIO HD PARA TUBERIA C900 Ø6". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INLCUYE RESTRICTOR DE UNIÓN	UND	0.00	$ 4,608,586.00	$ 0.00			+	3.00	$ 13,825,758.00	3.00	$ 13,825,758.00
NP27.19	TUBERÍA AC SCH 10 Ø4" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML	0.00	$ 333,256.00	$ 0.00			+	7.46	$ 2,486,090.00	7.46	$ 2,486,090.00
NP27.20	TUBERÍA AC SCH 10 Ø2 1/2" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML	0.00	$ 209,394.00	$ 0.00			+	43.33	$ 9,073,042.00	43.33	$ 9,073,042.00

CONTRATO N° 963 DE 2022

FECHA DEL ACTA
14 de noviembre de 2023

ACTA N° 1

CONTRATO No.	963 DE 2022
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO	BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 45,806,464,729.00
VALOR INICIAL PROYECTO:	$ 25,483,462,149.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 45,806,464,729.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	MARZO 1 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 29 DE 2024
PRORROGA:	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DOS (2) MESES - 12/10/2023
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACION	30/04/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
SUPERVISOR:	N. A.

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTES				
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
NP27.21	TUBERÍA AC SCH 40 Ø1" RANURADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIÓN, SOPORTE Y PINTURA	ML	0.00	$ 141,454.00	$ 0.00			+	56.26	$ 7,958,202.00	56.26	$ 7,958,202.00
NP27.22	ACCESORIO RANURADO AC Ø4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0.00	$ 214,225.00	$ 0.00			+	4.00	$ 856,900.00	4.00	$ 856,900.00
NP27.23	ACCESORIO RANURADO AC Ø2 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0.00	$ 107,193.00	$ 0.00			+	25.00	$ 2,679,825.00	25.00	$ 2,679,825.00
NP27.24	ACCESORIO RANURADO AC Ø1". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE UNIONES	UND	0.00	$ 97,210.00	$ 0.00			+	35.00	$ 3,402,350.00	35.00	$ 3,402,350.00
NP27.25	ACCESORIO TEE MECANICA 3x1 RANURADA SUMINISTRO E INSTALACION	UND	0.00	$ 137,360.00	$ 0.00			+	22.00	$ 3,021,920.00	22.00	$ 3,021,920.00
NP27.26	ROCIADOR PENDENT BRONCE K 5.6 D=1/2" CON ESCUDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0.00	$ 127,920.00	$ 0.00			+	22.00	$ 2,814,240.00	22.00	$ 2,814,240.00
NP27.27	KIT DE TRANSICIÓN C900xRAN DIAM 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0.00	$ 3,187,998.00	$ 0.00			+	10.00	$ 31,879,980.00	10.00	$ 31,879,980.00
NP27.28	SISTEMA ESTACIÓN DE CONTROL CERT UL/FM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0.00	$ 7,898,518.00	$ 0.00			+	1.00	$ 7,898,518.00	1.00	$ 7,898,518.00
NP27.29	SIAMESA DE 4 x2 1/2 X 2 1/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYE CHEQUE 4"	UND	0.00	$ 3,132,258.00	$ 0.00			+	2.00	$ 6,264,516.00	2.00	$ 6,264,516.00
NP27.30	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0.00	$ 3,195,312.00	$ 0.00			+	3.00	$ 9,585,936.00	3.00	$ 9,585,936.00
NP27.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE PRUEBA EN 4" (Inc. Valvulas y accesorios)	UND	0.00	$ 5,036,186.00	$ 0.00			+	1.00	$ 5,036,186.00	1.00	$ 5,036,186.00
NP27.32	SOPORTE ANTISISMICO Ø2 1/2"	UND	0.00	$ 286,178.00	$ 0.00			+	16.00	$ 4,578,848.00	16.00	$ 4,578,848.00
NP27.33	SISTEMA CONTRA INCENDIO NACIONAL CON CERTIFICACION RETIE Y MOTOR UL CERTIFICADO	UND	0.00	$ 130,763,945.00	$ 0.00			+	1.00	$ 130,763,945.00	1.00	$ 130,763,945.00
NP27.34	CONCRETO 3000 PSI - 20,7 MPA PARA ATRAQUE Y APOYO DE ACCESORIOS DE TUBERIA.	M3	0.00	$ 703,962.00	$ 0.00			+	8.70	$ 6,124,469.00	8.70	$ 6,124,469.00
	SUBTOTAL				$ 0.00					$ 622,378,936.00		$ 622,378,936.00
	TOTAL RED CONTRAINCENDIOS				$ 72,809,840.00					$ 632,066,651.00		$ 704,876,491.00
	SUBTOTAL OBRAS A CANCHA DE SIKUANY INCLUYE AIU(31%)				$ 25,198,385,768.00					$ 12,741,684,131.00		$ 37,940,069,899.00
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 25,198,385,768.00					$ 12,741,684,131.00		$ 37,940,069,899.00
	ADMINISTRACIÓN (---%)											
	IMPREVISTOS (---%)											
	UTILIDAD (---%)											
	VALOR COSTOS INDIRECTOS											
	VALOR TOTAL OBRA				$ 25,198,385,768.00					$ 12,741,684,131.00		$ 37,940,069,899.00

INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-21
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 31/01/2023
	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NUEVOS NO PREVISTOS	Versión: 02

CONTRATO N° 963 DE 2022

FECHA DEL ACTA
14 de noviembre de 2023

ACTA N° 1

CONTRATO No.	963 DE 2022
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
OBJETO PROYECTO	BPIN 2022005500071 "ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL PARQUE SIKUANI DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META."
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 45,806,464,729.00
VALOR INICIAL PROYECTO:	$ 25,483,462,149.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 45,806,464,729.00
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	MARZO 1 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 29 DE 2024
PRORROGA:	N.A.
PLAZO ACTUALIZADO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	DOS (2) MESES - 12/10/2023
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	30/04/2023

CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERDEPORTIVO
SUPERVISOR:	N. A.

CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
					CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTES				
	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	V. UNIT	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	+ -	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL

CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS, SIKUANI				
CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS.				
RETIE USO FINAL	GLB	1.0	$ 7,735,000.00	$ 7,735,000.00
CERTIFICACION RETILAP	UN	279.0	$ 113,050.00	$ 31,540,950.00
PMA	UN	1.0	$ 245,800,431.00	$ 245,800,431.00
TOTAL CERTIFICACIONES- PMT Y/O PMA, OTROS. SIKUANI				$ 285,076,381.00

CUADRO RESUMEN SIKUANY	
CONTRATO INICIAL SUB TOTAL :	*$ 25,198,385,768.00*
VALOR INICIAL INCLUIDO PMA	*$ 25,483,462,149.00*
MODIFICACIONES (+)	*$ 30,911,605,486.00*
MODIFICACIONES (-)	*-$ 18,169,921,355.00*
VALOR ADICIONAL	*$ 12,741,684,131.00*
VALOR SUB TOTAL	*$ 37,940,069,899.00*
VALOR TOTAL	*$ 38,225,146,280.00*

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 14 de noviembre de 2023

Firma:
Nombre: ING. JUAN CARLOS LOZANO LEON
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: ING. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: FABIAN HERNAN GONZALO TORRES CARRILLO
DIRECTOR IDERMETA