PROYECTO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE ORINOQUIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

ESQUEMA FUENTE DE MATERIALES

Gobernación de Arauca

Secretaría de Educación

CONSTRUYENDO FUTURO

ESQUEMA FUENTES DE MATERIALES



Figura No.1 – Distancia Cantera Cootransmateriales – Sector media del Proyecto "*MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE ORINOQUIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA*"
(151.35 Km) Aproximadamente




Figura No.2 – Distancia Cantera Covolsa Ltda – Sector media del Proyecto "*MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE ORINOQUIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA*"
(149.24 Km) Aproximadamente



Figura No.3 – Distancia Cantera Rosa Blanca – Sector media del Proyecto "*MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE ORINOQUIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA*"
(143.50 Km) Aproximadamente

FIGURA	NOMBRE CONCESIONARIO	UBICACIÓN	MATERIALES	DISTANCIA (KM)
No.1	CANTERA COOTRANSMATERIALES	Vereda Campo Oscuro - Municipio de Saravena	Base Granular Sub base Granular Crudo hasta 4" Triturado 3/4" Arena	151.35
No.2	CANTERA COVOLSA LTDA	Vereda Campo Oscuro - Municipio de Saravena	Sub base Granular Crudo hasta 4" Triturado 3/4" Arena	149.24
No.3	CANTERA ROSA BLANCA	Municipio de Saravena	Base Granular Sub base Granular Crudo hasta 4" Triturado 3/4" Mezcla Asfáltica MDC 19 Arena	143.50
DISTANCIA PROMEDIO				**148.03**



Figura No.4 – Distancia Cantera Arena (Rio Arauca) – Sector media del Proyecto "*MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE ORINOQUIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA*"
(16.34 Km) Aproximadamente



Figura No.5 – Distancia Cantera Arcilla (Alfredo Garrido) – Sector media del "*MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE ORINOQUIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA*"
(12.92 Km) Aproximadamente

FIGURA	NOMBRE CONCESIONARIO	UBICACIÓN	MATERIALES	DISTANCIA (KM)
No.1	CANTERA ARENA (RIO ARAUCA)	Municipio de Arauca	Arena	16.34
No.2	CANTERA ARCILLA (ALFREDO GARRIDO)	Municipio de Arauca	Arena	12.92

ING. EDWAR ENRIQUE PORTILLO RUEDA
Profesional Universitario - Infraestructura Educativa
Secretaria de Educación Departamental