Magangué mayo de 2024.

Señor:
ESTEBAN DIAZ VIÑAS
Rep. Legal.
PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.
NIT. 900555402-4

Ciudad.

INVITACION PARA OFERTAR PRESTACION DE SERVICIOS (CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA).

Respetado señor:

El Municipio de Magangué, Bolívar está interesado en recibir propuesta para la contratación de los servicios con experiencia Requerida para desarrollar el siguiente objeto contractual y, con fundamento en los siguientes términos.

1. OBJETO: REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS MOVILES DE LOS BARRIOS SAMARKANDA, COMUNEROS Y SIETE DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ – BOLÍVAR.

2. Lugar de ejecución: Municipio de Magangué, Departamento de Bolívar- Corregimientos donde se presenta la calamidad.

3. Término de ejecución: **El plazo de ejecución del contrato cera de Quince (15) Días, contados a partir del perfeccionamiento del mismo y firma de acta de inicio.** - en todo caso no podrá sobre pasar al 31 de diciembre de 2024.

4.- Valor y forma de pago: *DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. (229.996.000) El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos que se generen con la suscripción y ejecución del mismo, valor que se encuentra respaldado con el certificado de disponibilidad número 279 de 06 de mayo de 2024. Por valor de 229.996.000.*

se generará un Único Pago: Una vez el contrato se encuentre ejecutado en su totalidad, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor, informe de ejecución, informe de supervisión, acta de terminación del contrato y acta de liquidación, además debe presentar certificado de encontrarse al día con el pago de los aportes a seguridad social.

5. presupuesto y Condiciones técnicas a Contratar

REPARACION DE MOTOBOMBAS MOVILES DE LOS BARRIOS SAMARCANDA COMUNEROS Y SIETE DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE - BOLIVAR					
Item	Descripción	Unit	Cant	Vr. Unit	Vr. Total
1	Desmonte de bomba de inyección e inyectores	U	3	780,300	2,340,900
2	Reparación, adecuación y reposición de repuestos de motor perkis diésel de 4 cilindros	U	2	6,750,000	13,500,000
3	Desmonte y reposición de manguera de radiador	U	3	268,300	804,900
4	Reparación, reposición de repuestos empaquetadura y adecuación de motor Deus diésel	U	1	5,960,004	5,960,004
5	Reparación, calibración, montaje y prueba de bomba de inyección e inyectores	U	3	4,349,582	13,048,746
6	Desmonte reposición y montaje de cableado de sistema eléctrico ducteria flexicondui	U	3	2,820,000	8,460,000
7	Desmonte, reposición e instalación de suiche de encendido de motor	U	3	185,000	555,000

8	Desmonte, reposición y montaje de reloj de lubricación, temperatura y carga	U	3	1,190,600	3,571,800
9	Reparación y adecuación de motor de arranque Perkis	U	2	480,600	961,200
10	Reposición y montaje de alternador Delco	U	3	642,300	1,926,900
11	Reposición y montaje de motor de arranque Deus	U	1	1,480,600	1,480,600
12	Desmonte, reposición y adecuación de acople Eje - Motor	U	3	2,874,200	8,622,600
13	Cambio y reposición de aceite Ursa 50, filtro de aceite, filtro de aire y filtro de combustible	U	3	1,374,400	4,123,200
14	Cable de cobre N°1/0 múltiples filamentos y bornes para batería	U	3	470,400	1,411,200
15	Batería 30H/12V/1000 Amperios,	U	3	879,300	2,637,900
16	Reparación y adecuación de empele de bomba centrififuga de agua	U	2	3,890,200	7,780,400
17	Limpieza, Lijada y pintura anticorrosivo y esmalte sintético de motor y carruaje	U	3	4,960,500	14,881,500
18	Reposición de flanche y manguera de succión de agua y lodo reforzada, espiral de acero y múltiples lonas en nylon de 8"x 6 Mts	U	2	4,180,200	8,360,400
19	Reposición de flanche y manguera de succión de agua y lodo reforzada, espiral de acero y múltiples lonas en nylon de 10"x 6 Mts	U	4	4,984,600	19,938,400
20	Reposición y montaje de acople y válvula granada de pie flanchada en aluminio de 8"	U	1	3,135,200	3,135,200
21	Reposición y montaje de acople y válvula granada de pie flanchada en aluminio de 10"	U	2	4,974,300	9,948,600
22	Desmonte, reposición, montaje e instalación de bomba sumergible para aguas negras y lodo estación Norte	U	1	6,230,000	6,230,000

	Mantenimiento preventivo y correctivo de circuitos y gabinete eléctrico interior en cárcamo estación samarcanda	U	1	5,240,300	5,240,300
	Reparación, calibración y adecuación de variadores de frecuencia suave electrónicos estación Samarcanda	U	2	6,730,500	13,461,000
23	Corte, Desmonte, Limpieza y fumigación de maleza en alrededores de la estación samarcanda	U	1	3,854,200	3,854,200
24	Desmonte, suministro e instalación de Elastómero omega de acoplamiento Eje - Motor estación Samarcanda	U	2	2,345,000	4,690,000
25	Cuñete de grasa de litio especial para rodamientos pesados y uso constante	U	3	395,000	1,185,000
26	Reparación y adecuación de llantas y rodamiento de carruaje de motobombas	U	8	295,200	2,361,600
27	Tornillería de acero de 3/8",1/2" y 5/8"	U	40	3,000	120,000
28	Galones de combustible diésel para entrega de equipos	U	25	9,530	238,250
29	Transporte de motobombas en mal estado al sitio de acopio para reparación	U	3	150,000	450,000
30	Transporte de materiales y motobombas reparadas al sitio de entrega	U	1	5,640,200	5,640,200
	COSTO DIRECTO				**176,920,000**
	AIU (30%)				**53,076,000**
	COSTO TOTAL				**229,996,000**

6. Control y Supervisión del Contrato: La supervisión y coordinación del contrato será ejercida por el secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico y/o del funcionario que se designe. El contratista debe acatar las ordenes que le imparta por escrito el Supervisor, Municipio o por el funcionario que sea designado para el caso, quien velara que el contrato se ejecute con el cumplimiento de las obligaciones contractuales legales y pertinentes.

7. Documentos que se deben anexar: El proponente deberá anexar a su propuesta los siguientes documentos:

- Antecedentes judiciales.
- Antecedentes disciplinarios
- Antecedentes de responsabilidad fiscal
- Certificado de existencia y representación legal
- Copias Cedula de Ciudadanía y RUT (Representante Legal)
- Certificado de cuenta bancaria
- RUT De la persona jurídica
- Certificado de encontrarse al día con el pago de sistema de seguridad social y parafiscales.
- Propuesta
- Experiencia
- Presupuesto

PEDRO MANUEL ALI ALI
ALCALDE MUNICIPAL

V.Bo.
Manuel Peña Teherán
Secretario De Planeación Infraestructura Y Desarrollo Económico