PRESUPUESTO OFICIAL					
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL PROYECTO POLIHABITAT EN LA PUNTA DE LOS REMEDIOS, MUNICIPIO DE DIBULLA					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.	**ADECUACION DE TERRENO (A)**				
1.1.	Localización y replanteo	M2	6500,00	$2.377,00	$15.450.500,00
1.2.	Descapote Mecánico h=0.20 con retiro	M3	1300,00	$17.281,00	$22.465.300,00
1.3.	Excavación Mecánico sin clasificar de 0-2 Mts.	M3	1951,00	$40.706,00	$79.417.406,00
1.4.	Relleno Material seleccionado regular	M3	2224,38	$134.922,00	$300.117.798,36
	SUBTOTAL				**$417.451.004,36**
2.0	**SISTEMA DE ACUEDUCTO (B)**				
2.1.	Localización y Replanteo	ML	660,00	$3.901,00	$2.574.660,00
2.2.	Excavación mecánica sin clasificar de 0-2 Mts.	M3	264,00	$40.706,00	$10.746.384,00
2.3.	Camada de arena para cimentación de tuberías	M3	33,00	$176.798,00	$5.834.334,00
2.4.	Suministro e instalación de tubería de PVC. U.M. de ∅2" (incluye hidrosello).	ML	660,00	$21.521,00	$14.203.860,00
2.5.	Relleno compactado con material del sitio mecánico	M3	264,00	$25.897,00	$6.836.808,00
2.6.	Acometida Domiciliaria completa de ½" tubería PF+ UAD,L =3m	Unidad	40,00	$376.227,00	$15.049.080,00
	SUBTOTAL				**$55.245.126,00**
3.0	**SISTEMA DE ALCANTARILLADO (C.)**				
3.1.	Localización y Replanteo	ML	945,00	$3.901,00	$3.686.445,00
3.2.	Excavación mecánica sin clasificar de 0-2 Mts	M3	1597,50	$40.706,00	$65.027.835,00
3.3.	Excavación mecánica sin clasificar de 2-4 Mts material húmedo	M3	532,50	$50.398,00	$26.836.935,00
3.4.	Camada de arena para cimentación de tuberías	M3	149,10	$176.798,00	$26.360.581,80
3.5.	Suministro e instalación de tubería de PVC alcdo de 200 mm (incluye hidrosello) ∅8"	ML	942,00	$89.217,00	$84.042.414,00
3.6.	Relleno compactado con material del sitio mecánico	M3	2130,00	$25.897,00	$55.160.610,00
3.7.	Cilindro en concreto de 4.000 psi de ∅=1.2 m. int. Para cámara de inspección incluye peldaños según norma suministrada.	ML	47,60	$976.360,00	$46.474.736,00
3.8.	Losa superior para pozo de inspección en concreto de 4.000 psi, d=1.20 Mts, int. e=0,20 Mts. Incluye acero de refuerzo, aro y tapa en ferro concreto trafico pesado.	Unidad	15,00	$1.317.251,00	$19.758.765,00

3.9.	Losa inferior para pozo de inspección en concreto de 4.000 psi, d=1.80 Mts, e=0.20 Mts., para pozos de ∅ 1.20 int.	Unidad	15,00	$592.513,00	$8.887.695,00
3.10.	Conexiones domiciliarias en concreto de 3.000PSI. completas, 0.5 X 0.5 X 0.5 Mts int e=0.10 y tapa con tuberías de ∅6" PVC.	Unidad	78,00	$856.221,00	$66.785.238,00
3.11.	Suscripción de servicios públicos ~~acueducto y alcantarillado~~ estrato dos.	Unidad	40,00	$436.800,00	$17.472.000,00
3.12.	Limpieza del Sitio	Global	1,00	$300.000,00	$300.000,00
SUBTOTAL					**$420.793.254,80**
VALOR COSTOS DIRECTOS A+B+C					**$893.489.385,16**
Administración				29%	$259.111.921,70
Imprevistos				1%	$8.934.893,85
Utilidad				5%	$44.674.469,26
VALOR TOTAL					**1.206.210.670**

ADOLFO CARLOS QUINTERO LINDO
Secretario de Planeación e Infraestructura

Página2