

Villagarzon,

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAGARZON

Villagarzón – Putumayo.

[illegible]

INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO PROTECTOR EN LOS LINDEROS DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN				
ITEM	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TTOAL
1. Mano de obra no calificada	-	-	-	-
Trazado	jornal	5		
Ahoyado	jornal	20		
Transporte menor	jornal	15		
Hincado	jornal	15		
Templado y grapado	jornal	25		
Subtotal mano de obra	-			
2. Insumos	-			
Alambre de púa (Rollo x 350 mt calibre 12,5, galvanizado)	rollo	44		
Postes y pie de amigo (postes Madera plástica de 2,10 mt de largo por 8,3 cm de ancho y 8,3 cm de espesor)	unidad	2.122		
Grapa de 1" x 9, Galvanizada	caja	29		
subtotal insumos y materiales	-			
3. Transporte	-		-	

Transporte de materiales e insumos a través de transporte caballar de insumos y materiales (alambre de púas y poses de madera plástica) desde el punto de descargue al sitio definitivo del	Ha	5		
Subtotal transporte	-			
4, Mano de obra calificada				
Asistencia tecnica	mes	2		
Subtotal mano de obra			-	
VALOR TOTAL				

Nota: LOS VALORES ANOTADOS EN LA PROPUESTA ECONOMICA DEBERAN INCLUIR LOS IMPUESTO + IVA.

FIRMA: _____

NOMBRE:

C.C. ...