HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E Salento

			CANT (UN)	AREA (M2)	AREA PMA TEORICO (M2)	Anotaciones
1. GRUPO DE CONSULTA EXTERNA						
1.1 SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA GENERAL						
CONSULTA EXTERNA GENERAL		AREAS DE APOYO MEDICINA GENERAL				
	1.1.1	CITAS MEDICAS, ADMISION Y CAJA	1	5	5	
	1.1.2	SIAU	1	5	5	
	1.1.4	U.S ADULTOS PMR(HOMBRES Y MUJERES)	2	4	8	
	1.1.5	ASEO	1	3	3	
	1.1.6	DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS	1	4	4	
	1.1.7	SALA DE ESPERA	1	30	30	
		MEDICINA GENERAL				
	1.1.8	CONSULTORIOS MEDICINA GENERAL	3	12	36	
	1.1.9	U.S CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	2	3	6	
	1.1.10	ENFERMERÍA	2	12	24	
	1.1.11	U.S CONSULTORIO - ENFERMERIA	1	3	3	
	1.1.12	PSICOLOGÍA	1	12	12	
		SUBTOTAL			136	
		MUROS Y CIRCULACIONES 30%			40,8	
		TOTAL SERVICIO			176,8	
1.2. VACUNACIÓN						
VACUNACION	1.2.1	CONSULTORIO DE VACUNACIÓN (INCLUYE AREA PARA CADENA DE FRIO)	1	20	20	
		SUBTOTAL			20	
		MUROS Y CIRCULACIONES 30%			6	
		TOTAL SERVICIO			26	
1.3 ODONTOLOGIA GENERAL						
ODONTOLOGIA GENERAL		AREAS DE APOYO ODONTOLOGIA GENERAL				
	1.3.1	DEPOSITO MATERIAL	1	3	3	
	1.3.2	ÁREA ESTERILIZACIÓN	1	6	6	
	1.3.3	ASEO	1	2	2	
		ODONTOLOGIA GENERAL				
	1.3.4	UNIDADES DE ODONTOLOGIA Y SALUD ORAL (1 AREA CON 2 UNIDADES ODONTOLOGICAS)	1	25	25	
		SUBTOTAL			36	
		MUROS Y CIRCULACIONES 30%			10,8	
		TOTAL SERVICIO			46,8	
		TOTAL AREA GRUPO DE CONSULTA EXTERNA			249,6	
2.0 GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPEUTICA						
2.1 SERVICIO FARMACEUTICO						
SERVICIO FARMACEUTICO		AREAS DE APOYO SERVICIO FARMACEUTICO				
	2.1.1	SALA DE ESPERA	1	10	10	
	2.1.2	U.S ADULTOS (HOMBRES Y MUJERES)	2	3	6	
	2.1.3	ASEO	1	2	2	
	2.1.4	OFICINA AREA ADMINISTRATIVA	1	3	3	
	2.1.5	DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS	1	2	2	
	2.1.6	U.S PERSONAL	1	3	3	
		FARMACIA				
	2.1.7	RECEPCION DE MEDICAMENTOS	1	2	2	
	2.1.8	DISPENSACION DE MEDICAMENTOS- EXTERNA	1	2	2	
	2.1.9	DISPENSACION DE MEDICAMENTOS - INTERNA	1	2	2	
	2.1.10	AREA DE ALMACENAMIENTO GENERAL	1	15	15	
	2.1.11	AREA DE ALMACENAMIENTO PROUCTOS RECHAZADOS, DEVUELTOS Y RETIRADOS	1	1	1	
	2.1.12	AREA DE ALMACENAMIENTO PRODUCTOS DESTRUIDOS O DESNATURALIZADOS POR VENCIMIENTO O DETERIORO	1	1	1	
	2.1.13	AREA DE CUARENTENA DE MEDICAMENTOS	1	1	1	
	2.1.14	AREA MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL	1	1	1	
	2.1.15	AREA DE NEVERAS	1	1	1	
	2.1.16	AREA PARA LAVAMANOS	1	1	1	
		SUBTOTAL			53	
		MUROS Y CIRCULACIONES 20%			10,6	
		TOTAL SERVICIO			63,6	

Powered by CamScanner

2.2 TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO						
TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO	2.2.1	AREAS DE APOYO TOMA DE MUESTRAS Y LABORATORIO CLINICO				
	2.2.2	RECEPCION Y ENTREGA DE RESULTADOS	1	6	6	
	2.2.3	SALA DE ESPERA	1	10	10	
	2.2.4	UNIDAD SANITARIA PARA EL PÚBLICO (H Y M)	2	3	6	
	2.2.5	ALMACENAMIENTO DE MATERIALES, INSUMOS Y REACTIVOS	1	1	1	
	2.2.6	AREA DE PREPARACION, EMBALAJE Y REMISION DE MUESTRAS	1	3	3	
	2.2.7	VESTIR, LOCKERS INCLUYE U.S PARA PERSONAL	1	6	6	
	2.2.8	ASEO	1	2	2	
	2.2.9	DEPOSITO DE RESIDUOS	1	3	3	
		TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO			0	
	2.2.10	TOMA DE MUESTRAS SANGUINEAS (DOS MODULOS)	1	8	8	
	2.2.11	TOMA DE MUESTRAS ESPECIALES CON UNIDAD SANITARIA	1	10	10	
	2.2.12	TOMA DE MUESTRAS PEDIATRICAS (INCLUYE ESPACIO PARA CAMILLA)	1	6	6	
	2.2.13	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	1	0	0	SE TOMAN EN UNO DE LOS CONSULTORIOS DE ENFERMERIA UBICADOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
		SUBTOTAL			61	
		MUROS Y CIRCULACIONES 20%			12,2	
		TOTAL SERVICIO			73,2	
2.3 LABORATORIO CLINICO						
LABORATORIO CLINICO		AREA TECNICA-LABORATORIO				
	2.3.1	UROANALISIS	1	4	4	
	2.3.2	PARASITOLOGIA (COPROLOGICO)	1	0	0	SE REALIZA EN EL AREA DE UROANALISIS
	2.3.4	HEMATOLOGÍA	1	4	4	
	2.3.5	QUIMICA SANGUINEA	1	4	4	
	2.3.6	LAVADO	1	1	1	
	2.3.7	DUCHA LAVAOJOS	1	2	2	
	2.3.8	AREA NEVERAS O CUARTO FRIO	1	5	5	
		SUBTOTAL			20	
		MUROS Y CIRCULACIONES 0,20%			4	
		TOTAL AREA			24	
TOTAL AREA GRUPO APOYO DIAGNÓSTICO Y COMPLEMENTACIÓN TERAPEUTICA					160,8	

Powered by CamScanner

3. GRUPO DE ATENCION INMEDIATA						
3.1 SERVICIO DE URGENCIAS						
		AREAS DE APOYO				
	3.1.1	INFORMACION CONTROL FACTURACIÓN , ADMISIONES	1	4	4	
	3.1.2	SALA DE ESPERA	1	25	25	
	3.1.3	U.S ADULTOS PMR (H Y M)	2	4	8	
	3.1.4	ACCESO AMBULANCIA/ AREA CUBIERTA	1	20	20	
	3.1.6	ASEO	1	3	3	
	3.1.7	CUARTO VESTIER PARA PERSONAL INCLUYE BAÑO	1	15	15	
	3.1.8	ESPACIO PARA CAMILLAS Y SILLA DE RUEDAS	1	6	6	
	3.1.9	DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS	1	4	4	
		AMBIENTE DE TRANSICION				
	3.1.10	AREA PARA ATENCIÓN PACIENTES (AREA CON 3 SILLAS)	1	12	12	
	3.1.11	UNIDAD SANITARIA POR SEXO	2	4	8	
	3.1.12	PUESTO DE ENFERMERIA	1	4	4	
		CONSULTORIOS				
	3.1.13	CONSULTORIO TRIAGE	1	10	10	
	3.1.14	CONSULTORIO MEDICO	2	12	24	
	3.1.15	U.S CONSULTORIO MEDICO	2	3	6	
	3.1.16	PROCEDIMIENTOS	1	8	8	
	3.1.17	SALA ERA (2 CAMILLAS) INCLUYE U.S	1	16	16	
	3.1.18	SALA EDA - (2 CAMILLAS) INCLUYE BAÑO	1	18	18	
	3.1.19	DESCONTAMINACIÓN DE PACIENTES	1	6	6	
URGENCIAS	3.1.20	SALA DE REANIMACIÓN (2 CAMILLAS)	1	24	24	
	3.1.21	SALA DE PROCEDIMIENTOS	1	8	8	
	3.1.22	SALA DE YESOS - INMOVILIZACIÓN	1	8	8	
	3.1.23	OBSERVACION				
	3.1.24	ESTACION DE ENFERMERIA				
	3.1.25	PUESTO DE ENFERMERIA	1	6	6	
	3.1.26	TRABAJO LIMPIO (INCLUYE DEPOSITO DE INSUMOS)	1	4	4	
	3.1.27	TRABAJO SUCIO	1	3	3	
	3.1.28	DEPOSITO DE EQUIPOS	1	3	3	
	3.1.29	DEPOSITO DE ROPA SUCIA	1	2	2	
	3.1.30	U.S PERSONAL (H Y M)	2	3	6	
	3.1.31	DEPOSITO DE ROPA LIMPIA	1	2	2	
	3.1.32	LAVADO DE PATOS	1	2	2	
	3.1.33	CUBICULOS OBSERVACIÓN MUJERES	4	6	24	
	3.1.34	CUBICULOS OBSERVACIÓN HOMBRES	4	6	24	
	3.1.35	CUBICULOS OBSERVACION PEDIATRICA	4	6	24	
	3.1.36	CUBICULO DE AISLAMIENTO - INCLUYE BAÑO Y ANTECAMARA	1	16	16	
	3.1.37	BAÑO HOMBRES	1	5	5	
	3.1.38	BAÑO MUJERES	1	5	5	
	3.1.39	SALA DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES (ATENCIÓN DEL PARTO EXPULSIVO)	1	20	20	
	3.1.40	BAÑO PEDIATRICO	1	5	5	
		SUBTOTAL			388	
		MUROS Y CIRCULACIONES 30%			116,4	
		TOTAL AREA			504,4	
TOTAL AREA GRUPO DE ATENCION INMEDIATA					504,4	

Powered by CamScanner

4. PROCESO DE ESTERILIZACION						
4.1 PROCESO DE ESTERILIZACION						
PROCESO DE ESTERILIZACIÓN		AMBIENTE PARA LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCION Y ENTREGA DE MATERIAL LIMPIO				
	4.1.1	AREA DE LAVADO	1	2	2	
	4.1.2	AREA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	1	1	1	
	4.1.3	ENTREGA DE MATERIAL LIMPIO AL PROVEEDOR	1	1	1	
		AMBIENTE PARA LA RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL ESTERIL				
	4.1.4	RECEPCION DE MATERIAL	1	2	2	
	4.1.5	ALMACENAMIENTO DE MATERIAL ESTERIL	1	2	2	
	4.1.6	ASEO	1	2	2	
		SUBTOTAL			10	
		MUROS Y CIRCULACIONES 20%			2	
		TOTAL AREA			12	
AREA TOTAL PROCESO DE ESTERILIZACION					12	

Powered by CamScanner

5. AREAS ADMINISTRATIVAS Y COMPLEMENTARIAS						
5.1 AREA ADMINISTRATIVA						
AREA ADMINISTRATIVA	**5.1.1.**	**OF. GERENCIA (CON UNIDAD SANITARIA)**	**1**	**18**	**18**	
	5.1.2	**SALA DE JUNTAS**	**1**	**12**	**12**	
	5.1.3	**OFICINA JURIDICA, CARTERA Y TALENTO HUMANO**	**1**	**18**	**18**	
	5.1.4	**ARCHIVO GENERAL HISTORIAS CLINICAS Y GESTION**	**1**	**30**	**30**	
	5.1.5	**OFICINA PIC**	**1**	**15**	**15**	
	5.1.6	**UNIDADES SANITARIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO (H Y M)**	**2**	**3**	**6**	
	5.1.7	**ASEO**	**1**	**3**	**3**	
		SUBTOTAL			**102**	
		MUROS Y CIRCULACIONES 15%			**15,3**	
		TOTAL AREA			**117,3**	
5.2 AREAS COMPLEMENTARIAS						
AREAS COMPLEMENTARIAS	**5.2.1**	**AUDITORIO - 30 PERSONAS**	**1**	**30**	**30**	
	5.2.2	**UNIDADES SANITARIAS AUDITORIOS**	**2**	**4**	**8**	
	5.2.3	**COMEDOR MAS CAFETIN**	**1**	**20**	**20**	
	5.2.4	**UNIDADES SANITARIAS COMEDOR**	**2**	**3**	**6**	
	5.2.5	**DORMITORIO MEDICO SSO**	**1**	**10**	**10**	
	5.2.6	**BAÑO DORMITORIO MEDICO SSO**	**1**	**5**	**5**	
		SUBTOTAL			**79**	
		MUROS Y CIRCULACIONES 15%			**11,85**	
		TOTAL AREA			**91**	
TOTAL AREAS ADMINISTRATIVAS Y COMPLEMENTARIAS					**208,15**	
6. SERVICIOS DE APOYO						
6.1 LAVANDERIA						
LAVANDERIA	**6.1.1**	**AREA DE RECEPCION Y ENTREGA**	**1**	**1**	**1**	
	6.1.2	**AREA DE CLASIFICACION Y DEPOSITO DE ROPA SUCIA**	**1**	**2**	**2**	
	6.1.3	**AREA DE LAVADO**	**1**	**2**	**2**	
	6.1.4	**AREA DE SECADO**	**1**	**2**	**2**	
	6.1.5	**AREA DE DEPOSITO DE ROPA LIMPIA**	**1**	**2**	**2**	
	6.1.6	**ASEO**	**1**	**2**	**2**	
	6.1.7	**UNIDAD SANITARIA Y VESTUARIOS (H Y M)**	**1**	**3**	**3**	
		SUBTOTAL			**14**	
		MUROS Y CIRCULACIONES 20%			**2,8**	
		TOTAL AREA			**16,8**	
6.2 DEPOSITO TEMPORAL DE CADÁVERES						
DEPOSITO TEMPORAL DE CADÁVERES	**6.2.1**	**ENTREGA DE CADAVERES**	**1**	**1**	**1**	
	6.2.2	**ASEO**	**1**	**2**	**2**	
	6.2.3	**UNIDAD SANITARIA (INCLUYE VESTIER)**	**1**	**4**	**4**	
	6.2.4	**SALA DE ESPERA**	**1**	**2**	**2**	
	6.2.5	**DEPOSITO DE CADAVERES (ESPACIO PARA UNA CAMILLA)**	**1**	**8**	**8**	
		SUBTOTAL			**17**	
		MUROS Y CIRCULACIONES 20%			**3,4**	
		TOTAL AREA			**20,4**	

Powered by CamScanner

6.3 TALLER DE MANTENIMIENTO						
TALLER DE MANTENIMIENTO	6.3.1	OFICINA DE COORDINACIÓN	1	6	6	
	6.3.2	TALLER DE MANTENIMIENTO	1	15	15	
	6.3.3	BODEGA	1	15	15	
		SUBTOTAL			36	
		MUROS Y CIRCULACIONES 20%			7,2	
		TOTAL AREA			43,2	
6.4 ALMACEN						
ALMACEN	6.4.1	RECIBO Y DISTRIBUCION DE INSUMOS	1	2	2	
	6.4.2	DEPOSITO (PAPELERÍA, ROPA, MUEBLES, MATERIAL DE CONSUMO)	1	15	15	
	6.4.3	UNIDAD SANITARIA (H Y M)	1	3	3	COMPARTIDA CON TALLER DE MANTENIMIENTO
		SUBTOTAL			20	
		MUROS Y CIRCULACIONES 20%			4	
		TOTAL AREA			24	
6.5 CENTRAL DE RESIDUOS						
CENTRAL DE RESIDUOS	6.5.1	RECICLABLES	1	2	2	
	6.5.2	CORRIENTES	1	2	2	
	6.5.3	PELIGROSOS	1	2	2	
	6.5.4	DESECHOS PATOGENOS, INCLUYE AREA DE NEVERA	1	3	3	
	6.5.5	LAVADERO DE CARROS	1	2	2	
	6.5.6	AREA DE PESADO - BASCULA	1	1	1	
	6.5.7	POCETA DE ASEO E INSUMOS	1	2	2	
		SUBTOTAL			14	
		MUROS Y CIRCULACIONES 20%			2,8	
		TOTAL AREA			17	
6.6 AREAS TECNICAS						
AREAS TECNICAS	6.6.1	SUBESTACION ELECTRICA	1	18	18	
	6.6.2	PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA	1	12	12	
	6.6.3	COMPRESORES ODONTOLOGIA	1	4	4	
	6.6.4	CENTRAL DE GASES MEDICINALES	1	10	10	
	6.6.5	TANQUES DE RESERVA	1	20	20	
	6.6.6	BOMBA CONTRA INCENDIOS (P.T.A.P)	1	12	12	
	6.6.7	CUARTO DE BOMBAS HIDRONEUMATICAS (P.T.A.G)	1	18	18	
	6.6.8	CUARTO DE CIRCUITOS Y TABLEROS	1	10	10	
	6.6.9	AREA PARA SERVIDOR	1	6	6	
	6.6.10	OFICINA DE SISTEMAS	1	6	6	
	6.6.11	PARQUEADEROS - SERVIVIO DE TRASPORTE ASISTENCIA L	1	20	20	
	6.6.12	AMBIENTE PARA LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBULANCIAS	1	20	20	
		SUBTOTAL			156	
		MUROS Y CIRCULACIONES 15%			23,4	
		TOTAL AREA			179	
TOTAL AREAS SERVICIOS DE APOYO					300,6	
AREA TOTAL SERVICIOS					1.435,55	
INCIDENCIA CIRCULACIONES ENTRE SERVICIOS 30%					430,67	
TOTAL AREA ESTIMADA					1.866,22	

CARLOS ALBERTO GOMEZ CHACÓN
Secretario de Salud Departamental del Quindio

ANA CAROLINA QUINTERO JIMENEZ
Gerente Hospital San Vicente de Paul de Salento

Revisó Lina Maritza Agudelo Martinez-Profesional Universitario Secretaria de Salud Departamental
Juan Carlos Rios Agudelo-Arquitecto Asesor

Powered by CamScanner