ANEXO "E"
PROPUESTA ECONÓMICA

CARTAGENA, 15 de abril de 2020_

Señores

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR -HOSPITAL NAVAL DE MALAGA
Ciudad.-

REF: PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. ___038_____

El suscrito LILIAN LOURDES SUSA ZAMBRANO, obrando en nombre y representación de NICSERVICIO S.A.S , de conformidad con lo establecido en la Invitación Pública, oferto como precio total, con destino a la celebración del contrato objeto del presente proceso, los servicios correspondientes que se relacionaron en el Anexo __E__, bajo las características técnicas establecidas para los mismos en los términos y conforme a las condiciones, previstos para tal efecto, por un valor de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL Pesos Colombianos ($ _ 7.500.000 _) **M/CTE.**

ITEM	ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR INCLUIDO IVA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERATRIZ GENERADOR BLOMQUIST P100S / 214KVA, consistente en Realizar una inspección visual al grupo, Verificar niveles de combustible, refrigerante y aceite del motor, Encender el equipo en vacío, verificar parámetros en generador y motor. Realizar desarme, del generador, verificar estado del estator, rotor, y excitatriz. Limpieza de inyectores. Calibración de válvulas, Mantenimiento de radiador, Cambio de empaquetadura de múltiple de escape, Cambio de sensor de presión de aceite, Cambio de sensor de temperatura, Cambio de manómetro de presión de aceite y temperatura. Cambio de pulsador de encendido y apagado, Cambio de filtración, aceite de motor y refrigerante, mar el equipo y realizar pruebas en vacío, Verificar parámetros del equipo, nivel de tensión de la batería, del cargador y del alternador, verificar revoluciones del motor, temperatura, presión de aceite, frecuencia del generador, tensión de línea, tensión de fase. Pruebas funcionales con instrumentos del generador, Verificar elementos de medida en tiempo de operación de cada equipo.	UNIDAD	1	$ 4.500.000
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERATRIZ GENERADOR FG WILLSON MODELO P-135 / 150KVA con suministro y cambio de los diodos giratorios de la excitatriz, 25A Rectificador Diodo Generador Stamford RSK100, Mantenimiento preventivo 250 Horas consistente en, cambio de 02 filtros de aceite P551327, cambio de 01 filtro de combustible BT2123, cambio de filtro de aire AF34657, cambio de aceite del motor 15w/40, Mantenimiento preventivo del radiador, lavado sondeado, y cambio de refrigerante, Mantenimiento de alternador y motor de arranque, Verificar parámetros del equipo, nivel de tensión de la batería, del cargador y del alternador, verificar revoluciones del motor, temperatura, presión de aceite, frecuencia del generador, tensión de línea, tensión de fase, Pruebas funcionales con instrumentos del generador, Verificar elementos de medida en tiempo de operación de cada equipo, Determinación de otras fallas, si las hay, Entrega de equipo operando	UNIDAD	1	$ 3.000.000

NOTA 2: Este formulario, determinará el valor de la oferta y servirá para la comparación de las propuestas.

NOTA 3: Para la evaluación económica cuando se trate de oferentes de régimen simplificado, los cuales compitan con régimen común para el presente proceso, el comité económico evaluador tendrá en cuenta para la evaluación el valor antes de los oferentes de régimen común, para que exista igualdad en la evaluación económica

NOTA 4: LA OFERTA QUE SUPERE EL VALOR PROMEDIO POR CADA ITEM ACORDE AL ESTUDIO DE MERCADO, SERÁ RECHAZADA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS FACTORES DE RECHAZO

NOTA 5: en ningún caso el valor total de la oferta incluyendo Impuestos y demás erogaciones podrá superar el valor total del presupuesto el cual es de **TRECE MILLONES CUATROCIENTOS**



_____
LILIAN LOURDES SUSA ZAMBRANO
C.C. No. 45.536.956
Representante Legal
NICSERVICIO S.A.S
Nit: 900.715.081-0
Cel: 3122286541 -- Tel: 6925122
Correo: nicservicio@gmail.com
Dirección: San Fernando Cra. 81 22C 39 Local 101.