PRESUPUESTO					
ACTIVIDADES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO $	VALOR TOTAL $
1.01	Suministro e instalación aparato gimnasio al aire libre JINETE (pierna -biceps)	Un	3	$ 5.888.844	$ 17.666.532
1.02	Suministro e instalación aparato gimnasio al aire libre TORRE PARAMULTIFUNCIONAL A- 4 USUARIOS	Un	3	$ 20.911.635	$ 62.734.905
1.03	Suministro e instalación aparato gimnasio al aire libre FLEXIONES PECHO-TRIPCES	Un	2	$ 2.309.076	$ 4.618.152
1.04	Suministro e instalación aparato gimnasio al aire libre CALENTADOR DE PIERNAS	Un	3	$ 2.309.076	$ 6.927.228
1.05	Suministro e instalación aparato gimnasio al aire libre Banca ABDOMEN INCLINADA	Un	3	$ 3.601.095	$ 10.803.285
1.06	Suministro e instalación aparato gimnasio al aire libre SKY (pierna)	Un	1	$ 6.971.659	$ 6.971.659
1.07	Suministro e instalación de jardinera tipo trincho en madera inmunizada, representada en cuatro tablas de 10cm de altura, de espesor de 2 pulgada como mínimo, debe ser instalada con tornillería galvanizada, en jardineras de un metro se deben empotrar en dos postes de 7cm de diámetro, altura mínima de 1m, incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento-pintura a base de aceite en la tabla inicial y los postes que soportan la jardinera del color definido por la interventoría	m	1.166	$ 70.286	$ 81.953.476
1.08	Suministro e instalación de Parque infantil en madera inmunizada que consta de las siguientes especificaciones: Una (1) Torre con techo a dos aguas, la cubierta de los techos esta a dos aguas de 1.00 x 1.00 en tablilla de 19 x 140, el remate de la cubierta es en tablilla de 41 x 90, unidas por el canto con pega, el acabado con pintura poliuretano. (La torre que no tengan acceso o descenso deberán tener cerramiento perimetral con tablilla de 91 x 41. • Un (1) deslizaderos en fibra de vidrio, las bases del deslizadero son en diámetro de 9 cm con acabado • un (1) módulo de columpio doble con herrajes doble perno, capacidad para 2 niños, el bastidor es en diámetro de 12 cm fijado a la torre con buje y esparrago de media 1/2", y la base en tabla de 24 x 33 mm unido con tornillo 8 /16 grado 10 con cabeza plana para evitar el contacto del filo con el usuario, el empalme del bastidor a la torre es en tabla de 18 x 41 con perforación en diámetro de 12 cm tipo caja, y pernada con tornillo 8 /16 grado 10 con cabeza plana para evitar el contacto del filo con el usuario a alfarda de torre. Los colgantes, cadenas y herrajes son en acero inoxidable y la lona en banda negra.• Un (1)NO RED ARAÑA- escalera en perfil media cara. Las alfardas son con caja media fresa de 180 grados con Manilla y sujetador de aluminio de seguridad empalmada a torre con tornillo tornillo 8 /16" grado 10 con cabeza plana para. La madera que no es pintada se le debe aplicar un Un lasur es un recubrimiento de acción impregnante que deja un acabado "a poro abierto" y que no crea capa de modo que permite a la madera respirar para regular la humedad y facilitar su salida. En cumplimiento a la norma Técnica colombiana NTC 5600-1-No debe presentar tornillería expuesta-protección con profilan.	Un	1	$ 3.812.975	$ 3.812.975
1,09	Desmonte y disposición final de modulo de parque infantil en madera inmuniza	Un	1	$ 310.289	$ 310.289
1,1	Mantenimiento de modulo parque infantil (1) en madera inmunizada Ecoparque la Herrera según especificaciones técnicas	Un	1	$ 3.368.189	$ 3.368.189
1,11	Mantenimiento de modulo parque infantil (2) en madera inmunizada Ecoparque la Herrera según especificaciones técnicas	Un	1	$ 4.760.378	$ 4.760.378
1,12	Mantenimiento de modulo parque infantil (3) en madera inmunizada Ecoparque la Herrera según especificaciones técnicas	Un	1	$ 9.454.086	$ 9.454.086
1,13	Mantenimiento de modulo parque infantil (4)en madera inmunizada Ecoparque la Herrera según especificaciones técnicas	Un	1	$ 3.071.038	$ 3.071.038
1,14	Mantenimiento de modulo parque infantil (5) en madera inmunizada Ecoparque la Herrera según especificaciones técnicas	Un	1	$ 3.243.269	$ 3.243.269
1,15	Suministro e instalación de pisos en madera sintética o inmunizada para deck hasta 50cm de altura. Incluye estructura en madera inmunizada todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento. Alfarda madera inmunizada de 1,00 m x 7 cm -Carguera madera inmunizada de 4 x 8 x 3,00-Alfardado madera inmunizada de 4 x 8 x 3,01- Tabla madera plástica de 10,5 x 2,5 x 3,00 espaciado la estructura cada 30cm)	m2	30	$ 384.977	$ 11.549.310
1,16	Suministro e instalación de Mesa en granito pulido con juego de 1m de diametro con base de 70cm altura, incluye Base Instalación	Un	5	$ 564.622	$ 2.823.110
1,17	Demolición concreto hasta 30cm de profundidad, incluye cargue y botada	m²	5	$ 29.761	$ 148.805
1,18	Suministro e instalación de cerco en madera inmunizada, tipo mi rio, incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según especificaciones de 1,50	m	1.218	$ 69.869	$ 85.100.442
1,19	Desmonte y disposición final de cerco en madera inmunizada y metálica	m	798	$ 7.175	$ 5.725.650
1,2	Suministro e instalación de pasamanos o chambrana en bolillo en madera inmunizada, bolillos de 4cm de diámetro, altura 70cm, se instalan 13 bolillos por cada dos metros lineales de baranda, se instala un poste de 1.50ml vertical cada 2ml (se fija en concreto) según especificaciones (se incluye transporte y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento 1,50 altura	m	15	$ 141.363	$ 2.120.445
1,21	Suministro e instalación puente madera inmunizada 1,50m de amplitud piso tablilla baranda en bolillo en madera inmunizada	m	132	$ 1.568.987	$ 207.106.284
1,22	Desmonte y disposición final de puentes en madera inmunizada de amplitud de 1,50ml	m	132	$ 85.205	$ 11.247.060
1,23	Suministro e instalación Butacos en concreto en grano pulido de 40x40x40 cm, anclaje en u en hierro de 3/8 de grafilado o corrugado de 20cm x 5cm en dos lados	un	4	$ 169.532	$ 678.128
1,24	Suministro e instalación de tornillería a piso en madera plástica en puente metálico sobre la Quebrada Ana Diaz -tornillo panel doble drywall punta broca 8x2-1/2	un	1.019	$ 500	$ 509.500
1,25	SENDERO TIPO METRO EN COLOR Y CON HUELLA DE HOJA NATURAL :(colorante amarillo Nubifer Ref. Y4021, se utilizan 1800 gr por bulto de cemento) o rojo Nubifer Ref. R2530 800 gr por bulto de cemento) o similar aplicado en la mezcla para el vaciado- 21 Mpa con un espesor de 0.08 m, pendientado y escobiado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5x1.5m) juntas de madera cada 1.5 m. , acabado tipo metro . Incluye suministro y transporte de los materiales, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, entresuelo en piedra con un espesor de 0.15m y 0.05m de arenilla, malla en hierro Malla electrosoldada D 50-llaves laterales- con huella, y anilina, color (1600 gr de colorante por bulto de cemento de 50 kg), impresión de huella de hoja vegetal -natural sobre el vaciado, Incluye perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas curado y excavación conformación del material resultante y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m²	50	$ 127.874	$ 6.393.700
1.26	Desmonte y disposición final de máquinas de gimnasio deterioradas	un	8	$ 49.467	$ 395.736
TOTAL COSTO DIRECTO					553.493.631