ALMACEN DISTRIAIRES DEL QUINDIO SAS
NIT:901.167.970-5

Armenia 06 de mayo 2024

Señores
GOBERNACION DEL QUINDIO
Armenia

Ref.: cotización Suministro Aire Acondicionado

De acuerdo a su solicitud envió cotización del cuadro adjunto

distriairesdelquindio@gmail.com
Teléfonos: 321 858 41 54

FICHA TÉCNICA AIRES ACONDICIONADOS CON MONTAJE E INSTALACIÓN						
ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	CAPACIDAD	CANTI.	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL CON IVA INCLUIDO
1	PISO 1 SECRETARÍA TIC – DESPACHO DEL SECRETARÍO Suministro e instalación de equipo de Aire acondicionado 220V, Gas Refrigerante R410A. Filtro antibacterial. Compresor de alto rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Bomba de condensado tipo tanque. Tubería de cobre 5/8 por 12 metros – Tubería de cobre ¼ por 12 metros – Cable encauchetado 4x14 por 12 metros – Canaletas plásticas 100x40 por 10 metros – Ángulos planos plásticos 2 de 100x40 – Aislador térmico ¾ por 12 metros - 1 Base metálica para la condensadora – Mangueras plástica para drenajes 3/8 por 12 metros. Los equipos deberán cumplir con el Reglamento Tecnológico de etiquetado - RETIQ y/o con uno o todos de los siguientes protocolos o certificaciones	Mini Split Pared	24.000 BTU	1	$8.830.000	$8.830.000

	ambientales en su proceso de fabricación o eficiente energética: ISO 14001, Energy Star, Etiqueta Eficiente Energética UE u otra reconocida por organismo acreditado.					
2	PISO 6 SECRETARÍA DE JURIDICA – URNA DE CRISTAL Suministro e instalación de equipo de Aire acondicionado 220V, Gas Refrigerante R410A. Filtro antibacterial. Compresor de alto rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Bomba de condensado tipo tanque. Tubería de cobre 5/8 por 30 metros – Tubería de cobre ¼ por 30 metros – Cable encauchetado 4x14 por 32 metros – Canaletas plásticas 100x40 por 27 metros – Ángulos planos plásticos 3 de 100x40 – Aislador térmico ¾ por 30 metros - 1 Base metálica para la condensadora – Mangueras plástica para drenajes 3/8 por 30 metros. Los equipos deberán cumplir con el Reglamento Tecnológico de	Mini Split Pared	24.000 BTU	1	$10.350.000	$10.350.000

	cobre ¼ por 12 metros – Cable encauchetado 4x14 por 14 metros – Canaletas plásticas 100x40 por 9 metros – Ángulos planos plásticos 2 de 100x40 – Aislador térmico ¾ por 12 metros. - 1 Base metálica para la condensadora – Mangueras plástica para drenajes 3/8 por 12 metros. Los equipos deberán cumplir con el Reglamento Tecnológico de etiquetado - RETIQ y/o con uno o todos de los siguientes protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricación o eficiente energética: ISO 14001, Energy Star, Etiqueta Eficiente Energética UE u otra reconocida por organismo acreditado.					
7	PISO 7 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA – DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Suministro e instalación de equipo de Aire acondicionado 220V, Gas Refrigerante R410A. Filtro antibacterial. Compresor de alto	Mini Split Pared	12.000 BTU	1	$7.800.000	$7.800.000

	rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Bomba de condensado tipo tanque. Tubería de cobre 3/8 por 20 metros – Tubería de cobre ¼ por 20 metros – Cable encauchetado 4x14 por 20 metros – Canaletas plásticas 100x40 por 17 metros – Ángulos planos plásticos 3 de 100x40 – Aislador térmico ¾ por 20 metros. - 1 Base metálica para la condensadora – Mangueras plástica para drenajes 3/8 por 20 metros. Los equipos deberán cumplir con el Reglamento Tecnológico de etiquetado - RETIQ y/o con uno o todos de los siguientes protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricación o eficiente energética: ISO 14001, Energy Star, Etiqueta Eficiente Energética UE u otra reconocida por organismo acreditado.					
					TOTAL COTIZACION IVA INCLUIDO	$61.000.000

TOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS MATERIAL Y MANO DE OBRA $61.000.000

Atentamente,

VICTOR BELTRAN
Supervisor de Proyecto