SECRETARÍA ADMINISTRATIVA – FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA AIRES ACONDICIONADOS CON MONTAJE E INSTALACIÓN				
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**TIPO**	**CAPACIDAD**	**CANTI.**
1	**PISO 1 SECRETARÍA TIC – DESPACHO DEL SECRETARÍO** Suministro e instalación de equipo de Aire acondicionado 220V, Gas Refrigerante R410A. Filtro antibacterial. Compresor de alto rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Bomba de condensado tipo tanque. Tubería de cobre 5/8 por 12 metros – Tubería de cobre ¼ por 12 metros – Cable encauchetado 4x14 por 12 metros – Canaletas plásticas 100x40 por 10 metros – Ángulos planos plásticos 2 de 100x40 – Aislador térmico ¾ por 12 metros - 1 Base metálica para la condensadora – Mangueras plástica para drenajes 3/8 por 12 metros. Los equipos deberán cumplir con el Reglamento Tecnológico de etiquetado - RETIQ y/o con uno o todos de los siguientes protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricación o eficiente energética: ISO 14001, Energy Star, Etiqueta Eficiente Energética UE u otra reconocida por organismo acreditado.	Mini Split Pared	24.000 BTU	1
2	**PISO 6 SECRETARÍA DE JURIDICA – URNA DE CRISTAL** Suministro e instalación de equipo de Aire acondicionado 220V, Gas Refrigerante R410A. Filtro antibacterial. Compresor de alto rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Bomba de condensado tipo tanque. Tubería de cobre 5/8 por 30 metros – Tubería de cobre ¼ por 30 metros – Cable encauchetado 4x14 por 32 metros – Canaletas plásticas 100x40 por 27 metros – Ángulos planos plásticos 3 de 100x40 – Aislador térmico ¾ por 30 metros - 1 Base metálica para la condensadora – Mangueras plástica para drenajes 3/8 por 30 metros. Los equipos deberán cumplir con el Reglamento Tecnológico de etiquetado - RETIQ y/o con uno o todos de los siguientes protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricación o eficiente energética: ISO 14001, Energy Star, Etiqueta Eficiente Energética UE u otra reconocida por organismo acreditado.	Mini Split Pared	24.000 BTU	1

3	**PISO 12 SECRETARÍA DE TURISMO – DESPACHO DEL SECRETARIO** Suministro e instalación de equipo de Aire acondicionado 220V, Gas Refrigerante R410A. Filtro antibacterial. Compresor de alto rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Bomba de condensado tipo tanque. Tubería de cobre 5/8 por 15 metros – Tubería de cobre ¼ por 15 metros – Cable encauchetado 4x14 por 15 metros – Canaletas plásticas 100x40 por 12 metros – Ángulos planos plásticos 2 de 100x40 – Aislador térmico ¾ por 15 metros - 1 Base metálica para la condensadora – Mangueras plástica para drenajes 3/8 por 15 metros. Los equipos deberán cumplir con el Reglamento Tecnológico de etiquetado - RETIQ y/o con uno o todos de los siguientes protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricación o eficiente energética: ISO 14001, Energy Star, Etiqueta Eficiente Energética UE u otra reconocida por organismo acreditado.	Mini Split Pared	24.000 BTU	1
4	**PISO 12 SECRETARÍA DE CULTURA – DESPACHO DEL SECRETARIO** Suministro e instalación de equipo de Aire acondicionado 220V, Gas Refrigerante R410A. Filtro antibacterial. Compresor de alto rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Bomba de condensado tipo tanque. Tubería de cobre 1/2 por 33 metros – Tubería de cobre ¼ por 33 metros – Cable encauchetado 4x14 por 35 metros – Canaletas plásticas 100x40 por 30 metros – Ángulos planos plásticos 2 de 100x40 – Aislador térmico ¾ por 33 metros - 1 Base metálica para la condensadora – Mangueras plástica para drenajes 3/8 por 8 metros. Los equipos deberán cumplir con el Reglamento Tecnológico de etiquetado - RETIQ y/o con uno o todos de los siguientes protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricación o eficiente energética: ISO 14001, Energy Star, Etiqueta Eficiente Energética UE u otra reconocida por organismo acreditado .	Mini Split Pared	18.000 BTU	1
5	**PISO 1 CUARTO DE CÁMARAS** Suministro e instalación de equipo de Aire acondicionado 220V, Gas Refrigerante R410A. Filtro antibacterial. Compresor de alto rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Bomba de condensado tipo tanque. Tubería de cobre 3/8 por 30 metros – Tubería	Mini Split Pared	12.000 BTU	1

	de cobre ¼ por 30 metros – Cable encauchetado 4x14 por 32 metros – Canaletas plásticas 100x40 por 27 metros – Ángulos planos plásticos 3 de 100x40 – Aislador térmico ¾ por 30 metros - 1 Base metálica para la condensadora – Mangueras plástica para drenajes 3/8 por 6 metros. Los equipos deberán cumplir con el Reglamento Tecnológico de etiquetado - RETIQ y/o con uno o todos de los siguientes protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricación o eficiente energética: ISO 14001, Energy Star, Etiqueta Eficiente Energética UE u otra reconocida por organismo acreditado.			
6	**PISO 7 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA – SECRETARIO ADMINISTRATIVO** Suministro e instalación de equipo de Aire acondicionado 220V, Gas Refrigerante R410A. Filtro antibacterial. Compresor de alto rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Bomba de condensado tipo tanque. Tubería de cobre 3/8 por 12 metros – Tubería de cobre ¼ por 12 metros – Cable encauchetado 4x14 por 14 metros – Canaletas plásticas 100x40 por 9 metros – Ángulos planos plásticos 2 de 100x40 – Aislador térmico ¾ por 12 metros - 1 Base metálica para la condensadora – Mangueras plástica para drenajes 3/8 por 12 metros. Los equipos deberán cumplir con el Reglamento Tecnológico de etiquetado - RETIQ y/o con uno o todos de los siguientes protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricación o eficiente energética: ISO 14001, Energy Star, Etiqueta Eficiente Energética UE u otra reconocida por organismo acreditado.	Mini Split Pared	12.000 BTU	1
7	**PISO 7 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA – DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS** Suministro e instalación de equipo de Aire acondicionado 220V, Gas Refrigerante R410A. Filtro antibacterial. Compresor de alto rendimiento. Tecnología Inverter SEER 21. Bomba de condensado tipo tanque. Tubería de cobre 3/8 por 20 metros – Tubería de cobre ¼ por 20 metros – Cable encauchetado 4x14 por 20 metros – Canaletas plásticas 100x40 por 17 metros – Ángulos planos plásticos 3 de 100x40 – Aislador térmico ¾ por 20 metros - 1 Base metálica para la condensadora – Mangueras plástica para drenajes 3/8 por 20 metros. Los equipos deberán cumplir con el Reglamento Tecnológico de etiquetado - RETIQ y/o con	Mini Split Pared	12.000 BTU	1

	uno o todos de los siguientes protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de fabricación o eficiente energética: ISO 14001, Energy Star, Etiqueta Eficiente Energética UE u otra reconocida por organismo acreditado.			

JOVEN RICO PODEROSO QUINDÍO 1966