PBX: (571) 345 91 00
Av. Boyacá # 95 – 51 BG 12
Bogotá D.C - Colombia

Bogotá, 24, de mayo de 2024.

Señores.
DIMAR

Señores:	*DIMAR*
Ciudad :	*Bogotá*
Fecha:	*24/05/2024*

MTTOS PREVENTIVOS							
ITEM	*DESCRIPCION*	*UND*	*CANTIDAD MTTOS*	*V/R UNITARIO SIN IVA*	*V/R UNITARIO CON IVA*	*VALOR TOTAL SIN IVA*	*VALOR TOTAL CON IVA*
1	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE CONTROL ACCESO UBICADO EN EL PASILLO DE INGRESO AL EDIFICIO JUNTO A LA RECEPCIÓN DE LA ENTIDAD, QUE CONSTA DE 03 TORNIQUETES DE VIDRIO SIENDO UNO DE ESTOS DE INGRESO PARA PERSONAL DISCAPACITADO, SE DEBERÁ REALIZAR LIMPIEZA A LAS PLACAS DE CIRUITOS DE ACCESOS ELECRONICOS, AL CONTROL DE GESTION INTELIGENTE Y A LOS DISPOSITIVOS MECANICOS DE LAS PUERTAS DE VIDRIO.*	UND	2	*$ 1.538.462*	*$ 1.830.769*	*$ 3.076.923*	*$ 3.661.538*
2	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELECTROIMÁN UBICADO EN LA PUERTA DE INGRESO PEATONAL, EL CUAL CONSISTE EN REALIZAR LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA A LA TAPA DEL ELECTROIMÁN, CABLES FÍSICOS, BASES DE SEGURIDAD ANCLADAS A LA PUERTA Y CARCASAS*	UND	1	*$ 230.769*	*$ 274.615*	*$ 230.769*	*$ 274.615*
3	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS BIOMETRICOS MARCA SUPREMA MODELO BIOENTRY W Y SUS COMPONENTES CONSISTENTE EN LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA A LA TARJETA ELÉCTRICA, PUERTO DE COMUNICACIÓN, CABLES FÍSICOS, SENSORES DE PRECISIÓN DE HUELLA DACTILAR Y AJUSTE DE CALIBRACIÓN Y SINCRONIZACIÓN EN EL SOFTWARE BIOSTAR 2, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS Y DISTRIBUIDOS ASÍ:* *02 EN LA PUERTA DE INGRESO PEATONAL A LA ENTIDAD* *02 EN LA PUERTA DE INGRESO PEATONAL DEL SÓTANO* *01 EN LA OFICINA DE SEGURIDAD* *01 EN LA OFICINA DE CCTV* *06 EN LOS TORNIQUETES DE CONTROL ACCESO QUE SE ENCUENTRAN JUNTO A LA RECEPCIÓN* *01 EN LA OFICINA DE SUBAFIN* *01 EN LA OFICINA DE GRUINCO* *01 EN LA PUERTA DE VIDRIO DE INGRESO A LA SALA DE ESPERA DE DIRECCIÓN* *01 EN LA OFICINA DE AYUDANTIA* *02 EN LA BODEGA DE PATRIMONIO SUMERGIDO* *02 EN LA OFICINA DE CONTROL DE VMS Y TSUNAMI*	UND	2	*$ 1.410.256*	*$ 1.678.205*	*$ 2.820.513*	*$ 3.356.410*
4	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS LECTORES HID EXTERIORES INGRESO Y SALIDA VEHICULAR, TARJETAS MARCA SUPREMA MODELO XPASS. SE REQUIERE: - LIMPIEZA INTERNA, EXTERNA, CARCASAS Y PARTES METÁLICAS, CABLES FÍSICOS, AJUSTE Y SINCRONIZACIÓN CON EL SOFTWARE – BIOSTAR 2*	UND	2	*$ 192.308*	*$ 228.846*	*$ 384.615*	*$ 457.692*

Una compañía
que evoluciona contigo.

PBX: (571) 345 91 00
Av. Boyacá # 95 – 51 BG 12
Bogotá D.C - Colombia

SECURITY SHOPS

5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA TALANQUERA FAAC MODELO 615. LIMPIEZA EXTERNA A PARTES FÍSICAS Y MECÁNICAS CARCASA CIRCUITOS ELECTRÓNICOS SENSORES DE POSICIONAMIENTO ACTUADORES ACTIVOS Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS PASIVOS Y ACTIVOS, UBICADA EN LA ENTRADA VEHICULAR DE LA ENTIDAD	UND	2	$ 256.410	$ 305.128	$ 512.821	$ 610.256
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 02 BOTONES DE APERTURA DE LAS PUERTAS DEL SÓTANO, QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA OFICINA DE CCTV. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, CALIBRACIÓN Y AJUSTE	UND	1	$ 307.692	$ 366.154	$ 307.692	$ 366.154
	MTTOS CORRECTIVOS						
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE TRES BIOMÉTRICOS SUPREMA BIOENTRY W BEWI-OC UBICADOS LOS 03 EN LOS TORNIQUETES DE CONTROL ACCESO AL LADO DE LA RECEPCIÓN CONSISTENTE EN CAMBIO DE LOS COMPONENTES TALES COMO EL MODULO POE Y EL RELE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1	$ 3.589.744	$ 4.271.795	$ 3.589.744	$ 4.271.795
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE 01 CAMARA LECTORA DE PLACAS, UBICADA EN EL INGRESO VEHICULAR Y SU CORRESPONDIENTE SINCRONIZACION CON EL BIOSTAR 2, CONSISTENTE EN LA REPARACION DEL MODULO USB Y DEL LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO DE 3.1 A 9 MM PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	1	$ 5.128.205	$ 6.102.564	$ 5.128.205	$ 6.102.564
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SITEMA DE BRAZO ARTICULADO PARA TALANQUERA FACC MODELO 615, UBICADO EN EL CONTROL DE INGRESO VEHICULAR DE LA ENTIDAD.	UND	1	$ 2.564.103	$ 3.051.282	$ 2.564.103	$ 3.051.282
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE MINIBIO SUPREMA – BIOMÉTRICO DE ENROLAMIENTO – COMPATIBLE CON BIOSTAR 2.0, CONSITENTE EN CONFIGURACION CON LA PLATAFORMA BIOSTAR 2.0 Y REMPLAZO DEL MODULO USB DEL EQUIPO MENCIONADO.	UND	1	$ 897.436	$ 1.067.949	$ 897.436	$ 1.067.949
12	MATENIMIENTO CORRECTIVO DEL SOFTWARE PARA REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO DE VISITANTES, COMPATIBLE CON BIOSTAR 2.0, Y SU CORRESPONDIENTE INTEGRACIÓN DE DRIVES NECESARIOS PARA LA CONECTIVIDAD DEL SISTEMA.	UND	1	$ 1.192.308	$ 1.418.846	$ 1.192.308	$ 1.418.846
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS 18 METROS DE CABLEADO UTP DETERIORADO DE LOS 02 LECTORES DEL INGRESO PEATONAL, CATEGORIA 6 Y TUBERÍA EMT	UND	1	$ 1.538.462	$ 1.830.769	$ 1.538.462	$ 1.830.769
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE APERTURA DE LA PUERTA DE VIDRIO UBICADA AL INGRESO DE LA RECEPCION DE LA ENTIDAD, CONSISTENTE EN REVISION DE RIELES, SENSORES Y CAMBIO DE SENSORES DE PROXIMIDAD Y MOTORES DE APERTURA PARA CONTAR CON SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1	$ 1.551.282	$ 1.846.026	$ 1.551.282	$ 1.846.026
	SUBTOTAL						***$ 23.794.871***
	IVA						***$ 4.521.026***
	TOTAL						***$ 28.315.897***

Una compañía
que evoluciona contigo.

PBX: (571) 345 91 00
Av. Boyacá # 95 – 51 BG 12
Bogotá D.C - Colombia

SECURITY SHOPS

CONDICIONES COMERCIALES

Valor: El valor del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo tendrá un incremento anual, el cual se regirá por el IPC del año inmediatamente anterior decretado por el Gobierno Nacional.

Validez de la Oferta: La propuesta tiene una validez de 30 días calendario a partir de la fecha de presentación.

Forma de pago: Por Definir

Garantía: Todos los equipos nuevos a suministrar cuentan con las condiciones y tiempos de garantía especificados por cada fábrica. La garantía no incluye fallas por alimentación eléctrica, descargas atmosféricas y/o manipulación de terceros no autorizados.

En lo referente a mano de obra, la garantía será de seis (6) meses.

Tiempo de Entrega: Por definir con DIMAR

Marlon Morales
Ejecutivo Comercial Sector Gobierno

Una compañía
que evoluciona contigo.