

ANÁLISIS MANO DE OBRA		AFP	178,37%
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente año 2024	\$	1.300.000	
Subsidio de Transporte (salario <= 2 SMMLV)	\$	162.000	

DESCRIPCIÓN	SALARIO <= 2 SMMLV	SALARIO > 2 SMMLV
	PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Riesgo Clase V	PERSONAL TÉCNICO, OPERATIVO Riesgo Clase V
PRESTACIONES SOCIALES		
Cesantías	8,33%	8,33%
Intereses cesantías	1,00%	1,00%
Vacaciones	4,17%	4,17%
Prima	8,33%	8,33%
Dotación	6,00%	4,00%
SEGURIDAD SOCIAL		
Aportes régimen general de pensiones (I.V.M)	12,00%	12,00%
Aporte riesgos profesionales A.R.P.	6,96%	6,96%
Aportes régimen contributivo de salud	8,50%	8,50%
Certificado trabajo seguro en alturas	2,12%	2,12%
OTROS APORTES		
Aportes FIC	2,50%	2,50%
I.C.B.F.	0,00%	0,00%
Comfamiliar	4,00%	4,00%
Subsidio de transporte	12,46%	
Exámenes médicos de ingreso y egreso	2,00%	2,00%
	78,37%	63,91%
	178,3700%	163,91%

NOMBRE	SALARIO MENSUAL	PRESTACIONES Y APORTES	SALARIO + PRESTACIONES	SALARIO DIA SIN PRESTACIONES	SALARIO DIA
Ayudante	\$ 1.300.000,00	\$ 1.018.830,00	\$ 2.318.830,00	\$ 43.333,00	\$ 77.294,00
Ayudante práctico	\$ 1.820.000,00	\$ 1.426.362,00	\$ 3.246.362,00	\$ 60.667,00	\$ 108.212,00
Oficial	\$ 2.340.000,00	\$ 1.833.894,00	\$ 4.173.894,00	\$ 78.000,00	\$ 139.130,00
Cadenero 1	\$ 1.950.000,00	\$ 1.528.245,00	\$ 3.478.245,00	\$ 65.000,00	\$ 115.942,00
Cadenero 2	\$ 1.300.000,00	\$ 1.018.830,00	\$ 2.318.830,00	\$ 43.333,00	\$ 77.294,00
Liniero cat 1	\$ 3.640.000,00	\$ 2.852.724,00	\$ 6.492.724,00	\$ 121.333,00	\$ 216.424,00
Liniero cat 2	\$ 2.340.000,00	\$ 1.833.894,00	\$ 4.173.894,00	\$ 78.000,00	\$ 139.130,00
Maestro de obra	\$ 3.900.000,00	\$ 3.056.490,00	\$ 6.956.490,00	\$ 130.000,00	\$ 231.883,00
Operador de maquinaria	\$ 2.600.000,00	\$ 2.037.660,00	\$ 4.637.660,00	\$ 86.667,00	\$ 154.589,00
Topógrafo	\$ 4.550.000,00	\$ 3.565.905,00	\$ 8.115.905,00	\$ 151.667,00	\$ 270.530,00
Profesional en salud ocupacional	\$ 3.640.000,00	\$ 2.852.724,00	\$ 6.492.724,00	\$ 121.333,00	\$ 216.424,00
Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)				\$ 121.333,00	\$ 216.424,00
Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)				\$ 164.666,00	\$ 293.718,00
Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)				\$ 251.332,00	\$ 448.306,00
Comisión topografía (topógrafo + Cadenero 1 + 2 Cadeneros 2)				\$ 303.333,00	\$ 541.060,00
Cuadrilla C 1 Of + 7 Ay (jornal + prestaciones)				\$ 381.331,00	\$ 680.188,00
Cuadrilla D 2 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)				\$ 329.332,00	\$ 587.436,00
Cuadrilla F 6 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)				\$ 641.332,00	\$ 1.143.956,00
Cuadrilla H 4 Ay (jornal + prestaciones)				\$ 173.332,00	\$ 309.176,00



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ
T.P. No. 051037-0665817 CLD
CONSULTOR

BASE DE DATOS PERSONAL/MATERIALES/EQUIPOS			
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
AYUDANTE	Día	1	43.333,00
AYUDANTE PRÁCTICO	Día	1	60.667,00
OFICIAL	Día	1	78.000,00
CADENERO 1	Día	1	65.000,00
CADENERO 2	Día	1	43.333,00
LINIERO CAT 1	Día	1	121.333,00
LINIERO CAT 2	Día	1	78.000,00
MAESTRO DE OBRA	Día	1	130.000,00
OPERADOR DE MAQUINARIA	Día	1	86.667,00
TOPÓGRAFO	Día	1	151.667,00
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	Día	1	121.333,00
CUADRILLA E 1 OF + 1 AY (JORNAL + PRESTACIONES)	Día	1	121.333,00
CUADRILLA G 1 OF + 2 AY (JORNAL + PRESTACIONES)	Día	1	164.666,00
CUADRILLA A 1 OF + 4 AY (JORNAL + PRESTACIONES)	Día	1	251.332,00
COMISIÓN TOPOGRAFÍA (TOPÓGRAFO + CADENERO 1 + 2 CADENEROS 2)	Día	1	303.333,00
CUADRILLA C 1 OF + 7 AY (JORNAL + PRESTACIONES)	Día	1	381.331,00
CUADRILLA D 2 OF + 4 AY (JORNAL + PRESTACIONES)	Día	1	329.332,00
CUADRILLA F 6 OF + 4 AY (JORNAL + PRESTACIONES)	Día	1	641.332,00
CUADRILLA H 4 AY (JORNAL + PRESTACIONES)	Día	1	173.332,00
ESTACA	Un	1	1.500,00
PINTURA EN VINILO	1/4 GLN	1	25.000,00
SOBREBASA DE GUADUA	Un	1	15.000,00
PLASTICO	M2	1	4.500,00
HILO	Rollo	1	15.000,00
TELA YUTE H=2	ML	1	5.000,00
BOMBONES EN GUADUA	UN	1	4.000,00
AGUA	LT	1	100,00
MATERIAL DE BASE GRANULAR	M3	1	85.000,00
AFIRMADO	M3	1	55.000,00
CEMENTO	KG	1	730,00
ARENA	M3	1	90.000,00
TRITURADO	M3	1	95.000,00
LISTON EN AMARILLO 8 x.2.2 x3	ML	1	5.500,00
PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	1	5.500,00
ANTISOL BLANCO (presentación 20 Kg)	KG	1	11.000,00
VARILLON ESQUELETAR SAJO	ML	1	3.500,00
ACERO DE REFUERZO	KG	1	6.500,00
TABLA FORMALETA .3X0.25X0.025	ML	1	7.000,00
PINTURA ACRILICA PURA AMARILLA PARA TRAFICO	GL	1	145.000,00
PINTURA ACRILICA PURA NEGRA PARA TRAFICO	GL	1	145.000,00
DISOLVENTE (3%) tiner	GL	1	25.000,00
ALAMBRE	KG	1	12.000,00
SOLDADURA 6/13	KG	1	15.000,00
GRASA O LUBRICANTE	LB	1	8.500,00
ACELERANTE SIKA-SET L	KG	1	16.800,00
CORDON SIKAROLD	ML	1	1.500,00
SELLO ELASTOMERICO	ML	1	6.800,00
TAPA ANTIRUIDO	UN	1	600.000,00
TAPA EN HF	UN	1	650.000,00
TUBERIA DE 10" PVC	ML	1	110.000,00
CAJA MEDIDOR	UN	1	190.000,00
GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2	1	8.000,00
POSTE EN ANGULO DE 2*2*1/4 DE 3M PARA SEÑAL	UN	1	300.000,00
SEÑAL (GRUPO 1). TABLERO EN LÁMINA GALVANIZADA DE 75CM*75CM, CALIBRE 16, RE	UN	1	350.000,00
ESFERAS REFLECTIVAS	GL	1	135.000,00
RESINA TERMOPLÁSTICA	GL	1	200.000,00
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	Hr	1	150.000,00
COMPRESOR 120 HP, CON MARTILLO (INCLUYE TRANSPORTE DEL EQUIPO	Hr	1	180.000,00
MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP, ANCHO DE CUCHILLA 4,27 M, PESO 18	Hr	1	200.000,00
VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA 153 HP, PESO 10 TON. (INCLUYE OPERADOR Y	Hr	1	150.000,00
CARROTANQUE DE AGUA 10000 LITROS.(INCLUYE OPERADOR Y TRANSPORTE DEL	Hr	1	125.000,00
CARGADOR : POTENCIA EN EL VOLANTE 125 HP, CLASIFICACIÓN DE RPM DEL MOTOR 2300.(INCLUYE OPERADOR Y TRANSPORTE DEL EQUIPO)	Hr	1	125.000,00
VOLQUETA	Hr	1	88.100,00
VIBRADOR TIPO RANA	Hr	1	7.000,00
CONCRETADORA 1 SACO	Hr	1	9.500,00
VIBRADOR DE CONCRETO	Hr	1	8.000,00
REGLA VIBRATORIA A GASOLINA	Hr	1	14.000,00
FORMALETA METALICA	UN	1	4.500,00
CIZALLA	Hr	1	600,00
EQUIPO DE CORTE	Hr	1	9.000,00
MAQUINA DE SELLADO	Hr	1	3.000,00
CAMIONETA D300	Hr	1	40.000,00
EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA PINTURA TERMOPLÁSTICA	Hr	1	80.000,00
CEPILLO TEXTURIZADOR DE CONCRETO	Hr	1	6.000,00
REJA SUMIDERO DOBLE	UND	1	450.000,00
GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2	1	7.200,00
CEPA DE GUADUA	UN	1	15.000,00
GRAPAS	CAJA	1	20.000,00
Tuberia de Drenaje de 4 Pulgadas Drainpipe	ML	1	25.000,00



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 1.1

DESCRIPCIÓN: Localizacion y replanteo de vías y estructuras en concreto **UNIDAD:** M2

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA		\$ 150.000,00	200,0	\$ 750	
Sub-Total					\$ 750

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ESTACAS	UN	1.500	0,300	450	
PINTURA EN VINILO	CUARTO	25.000	0,030	750	
Sub-Total					\$ 1.200

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
TOPOGRAFO	\$ 151.667	178,37%	\$ 270.528	300	\$ 902	
CADENERO 1	\$ 65.000	178,37%	\$ 115.941	300	\$ 386	
CADENERO 2	\$ 43.333	178,37%	\$ 77.293	300	\$ 258	
OBREIRO (2)	\$ 86.666	178,37%	\$ 154.586	300	\$ 515	
Sub-Total						\$ 2.061

Total Costo Directo **\$ 4.011**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 1.2

DESCRIPCIÓN: Demolición de pavimentos, andenes y estructuras en concreto (No incluye retiro) **UNIDAD:** M3

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
COMPRESOR 120 HP, CON MARTILLO (INCLUYE TRANSPORTE DEL EQUIPO)		180.000,00	1,30	138.461,54	
HERRAMIENTA MENOR (5%MO)				772,94	
Sub-Total					\$ 139.234

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Sub-Total					\$ 0

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OPERADOR DEL COMPRESOR	\$ 86.667	178,37%	154.587,93	20,00	7.729	
OBREROS (2)	\$ 86.666	178,37%	154.586,1	20,00	7.729	
Sub-Total						\$ 15.459

Total Costo Directo **\$ 154.693**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAIZ
 T.P. No. 051037-0665817 CLD
 CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 1.3

DESCRIPCIÓN: Techo provisional en madera y plástico **UNIDAD:** M2

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				186	
Sub-Total					\$ 186

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
SOBREBASA DE GUADUA	UN	\$ 14.000	0,5	\$ 7.000	
PLASTICO	M2	\$ 4.500	1,2	\$ 5.400	
HILO	ROLLO	\$ 15.000	0,1	\$ 750	
GRAPAS	CAJA	20.000,00	0,05	\$ 1.000	
Sub-Total					\$ 14.150

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (3)	\$ 129.999	178,37%	231.879	100,0	\$ 2.319	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	100,0	\$ 1.391	
Sub-Total						\$ 3.710

Total Costo Directo **\$ 18.046**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 1.4

DESCRIPCIÓN: Cerramiento en madera y tela yute h=2 m **UNIDAD:** ML

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				92	
Sub-Total					\$ 92

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TELA YUTE H=1,50	ML	\$ 5.000	1,1	\$ 5.250	
CEPA DE GUADUA	UN	\$ 15.000	0,5	\$ 7.500	
Sub-Total					\$ 12.750

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (2)	\$ 86.666	178,37%	\$ 154.586	160,00	\$ 966	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	160,0	\$ 870	
Sub-Total						\$ 1.836

Total Costo Directo **\$ 14.678**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 2.1

DESCRIPCIÓN: Excavaciones varias para conformación de subrasante (No incluye retiro) **UNIDAD:** M3

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				1.900	
Sub-Total					\$ 1.900

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Sub-Total					\$ 0

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (4)	\$ 173.332	178,37%	\$ 309.172	11,80	\$ 26.201	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	11,8	\$ 11.791	
Sub-Total						\$ 37.992

Total Costo Directo **\$ 39.891**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 2.2

DESCRIPCIÓN: Conformación de la subrasante **UNIDAD:** M2

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				163	
VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA 153 HP, PESO 10 TON. (INCLUYE OPERADOR Y TRANSPORTE DEL EQUIPO)		150.000,00	400,00	375,00	
CARROTANQUE DE AGUA 10000 LITROS. (INCLUYE OPERADOR Y TRANSPORTE DEL EQUIPO)		125.000,00	400,00	312,50	
Sub-Total					\$ 851

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
AGUA	LT	100	2,000	200,00	
Sub-Total					\$ 200

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (2)	\$ 86.666	178,37%	\$ 154.586	90,0	\$ 1.718	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	90,0	\$ 1.546	
Sub-Total						\$ 3.263

Total Costo Directo **\$ 4.314**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 2.3

DESCRIPCIÓN: Transporte y retiro de sobrantes producto de la excavacion y demolicion (Incluye Cargue) **UNIDAD:** m3

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				48	
HP, CLASIFICACIÓN DE RPM DEL MOTOR 2300.(INCLUYE OPERADOR Y TRANSPORTE DEL EQUIPO)		150.000,00	30,00	5.000,00	
VOLQUE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL		200.000,00	7,0	\$ 28.571	
Sub-Total					\$ 33.620

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Sub-Total					\$ 0

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBRERO	\$ 43.333	178,37%	\$ 77.293	80	\$ 966	
Sub-Total						\$ 966

Total Costo Directo **\$ 34.586**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS

ITEM: 2.4

DESCRIPCIÓN: Transporte de Base Granular y Afirmado

UNIDAD: M3-KM

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
VOLQUETA		\$ 88.100,00	39,0	\$ 2.259	
Sub-Total					\$ 2.259

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Sub-Total					\$ 0

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Sub-Total						\$ 0

Total Costo Directo

\$ 2.259



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 3.1

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de Base granular CBR>80% (No incluye transporte) **UNIDAD:** M3

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR		GL		1.120,75	
VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA 153 HP, PESO 10 TON. (INCLUYE OPERADOR Y TRANSPORTE DEL EQUIPO)		150.000	6,5	\$ 23.077	
Sub-Total					\$ 24.198

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
MATERIAL DE BASE GRANULAR	M3	85.000	1,32	112.200	
AGUA	LT	100	80,0	8.000,00	
Sub-Total					\$ 120.200

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Car	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (4)	\$ 173.332	178,37%	309.172	20,0	\$ 15.459	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	20,0	\$ 6.956	
						\$ 22.415
Sub-Total						

Total Costo Directo **\$ 166.813**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ
 T.P. No. 051037-0665817 CLD
 CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 3.2

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de afirmado (No incluye transporte) **UNIDAD:** M3

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR		GL		1.245,28	
VIBROCOMPACTADOR, POTENCIA 153 HP, PESO 10 TON. (INCLUYE OPERADOR Y TRANSPORTE DEL EQUIPO)		150.000	6,5	\$ 23.077	
Sub-Total					\$ 24.322

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
AFIRMADO	M3	55.000	1,30	71.500	
AGUA	LT	100	60,0	6.000,00	
Sub-Total					\$ 77.500

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Ca	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (2)	\$ 173.332	178,37%	309.172	18,0	\$ 17.176	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	18,0	\$ 7.729	
Sub-Total						\$ 24.906

Total Costo Directo **\$ 126.728**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ
 T.P. No. 051037-0665817 CLD
 CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** BASICO

DESCRIPCIÓN: Concreto MR-42(Hecho en obra) **UNIDAD:** M3

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL			\$ 3.787	
CONCRETADORA 1 SACO	\$/hora	9.500,00	1	\$ 9.500	
GASOLINA CONCRETADORA	GL	14000	3	\$ 4.667	
Sub-Total					\$ 17.954

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CEMENTO	KG	\$ 730	500,00	365.000	
TRITURADO	M3	\$ 90.000	0,70	\$ 63.000	
ARENA	M3	\$ 95.000	0,70	\$ 66.500	
AGUA	LT	\$ 100	150,00	\$ 15.000	
Sub-Total					\$ 509.500

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
TRITURADO	M3	100,0	85,0	2.259,0	192.015,0	
ARENA	M3	100,0	85,0	2.259,0	192.015,0	
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (8)	\$ 346.664	178,37%	618.345	10,0	\$ 61.834	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	10,0	\$ 13.913	
						\$ 75.747
Sub-Total						

Total Costo Directo **\$ 987.231**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ
T.P. No. 051037-0665817 CLD
CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 4.1

DESCRIPCIÓN: Pavimento en Concreto MR42, incluye curado y texturizado **UNIDAD:** M3

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL			\$ 3.787	
VIBRADOR DE CONCRETO	\$/hora	8.000,00	4	\$ 2.000	
REGLA VIBRATORIA GASOLINA	\$/hora	14.000,00	4	\$ 3.500	
CEPILLO TEXTURIZADOR	\$/hora	6.000	1	\$ 6.000	
Sub-Total					\$ 15.287

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO MR-42 (Hecho en Obra)	M3	\$ 987.231	1,05	1.036.593	
LISTON EN AMARILLO 8 x.2.2 x3	ML	\$ 5.500	1,00	\$ 5.500	
PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	\$ 5.500	0,20	\$ 1.100	
FORMALETA METALICA	UN	\$ 4.500	0,30	\$ 1.350	
ANTISOL BLANCO (presentación 20 Kg)	Kg	\$ 11.000	1,30	\$ 14.300	
Sub-Total					\$ 1.058.843

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (8)	\$ 346.664	178,37%	618.345	10,0	\$ 61.834	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	10,0	\$ 13.913	
						\$ 75.747
Sub-Total						

Total Costo Directo **\$ 1.149.877**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ
T.P. No. 051037-0665817 CLD
CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** BASICO

DESCRIPCIÓN: Concreto 3000 p.s.i (Hecho en obra) **UNIDAD:** M3

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL			\$ 4.947	
CONCRETADORA 1 SACO	\$/hora	9.500,00	2	\$ 4.750	
Sub-Total					\$ 9.697

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CEMENTO	KG	\$ 730	350,00	255.500	
TRITURADO	M3	\$ 90.000	0,80	\$ 72.000	
ARENA	M3	\$ 95.000	0,60	\$ 57.000	
AGUA	LT	\$ 100	150,00	\$ 15.000	
Sub-Total					\$ 399.500

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
TRITURADO	M3	80,0	85,0	2.259,0	192.015,0	
ARENA	M3	80,0	85,0	2.259,0	192.015,0	
Sub-Total						384.030

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (8)	\$ 346.664	178,37%	618.345	10,0	\$ 61.834	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	10,0	\$ 13.913	
MAESTRO DE OBRA	\$ 130.000	178,37%	\$ 231.881	10,0	\$ 23.188	
Sub-Total						\$ 98.935
Total Costo Directo						\$ 892.162



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ
T.P. No. 051037-0665817 CLD
CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 4.2

DESCRIPCIÓN: Bordillo sardinel en concreto f'c 21 Mpa. Según diseño **UNIDAD:** ML

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				1.159	
Sub-Total					\$ 1.159

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
FORMALETA METALICA	UN	\$ 4.500	2,00	\$ 9.000	
VARILLON ESQUELETAR SAJO	ML	\$ 3.500	1,40	\$ 4.900	
PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	\$ 5.500	0,25	\$ 1.375	
CONCRETO 3000 P.S.I	M3	\$ 892.162	0,04	\$ 35.686	
ALAMBRE	KG	\$ 12.000	0,05	\$ 600	
Sub-Total					\$ 51.561

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (3)	\$ 129.999	178,37%	\$ 231.879	16,0	\$ 14.492	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	16,0	\$ 8.696	
Sub-Total						\$ 23.188

Total Costo Directo **\$ 75.909**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ
T.P. No. 051037-0665817 CLD
CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 4.3

DESCRIPCIÓN: Andén y rampas en concreto f'c= 21 Mpa e=0,10 m **UNIDAD:** M2

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				512	
Sub-Total					\$ 512

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TABLA FORMA.3X0.25X0.025	ML	\$ 7.000	0,50	\$ 3.500	
VARILLON ESQUELETAR SAJO	ML	\$ 3.500	1,50	\$ 5.250	
PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	\$ 5.500	0,30	\$ 1.650	
CONCRETO 3000 P.S.I	M3	\$ 892.162	0,100	\$ 89.216	
Sub-Total					\$ 99.616

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (4)	\$ 173.332	178,37%	\$ 309.172	80,0	\$ 3.865	
OFICIAL (2)	\$ 156.000	178,37%	\$ 278.257	80,0	\$ 3.478	
MAESTRO DE OBRA	\$ 130.000	178,37%	\$ 231.881	80,0	\$ 2.899	
Sub-Total						\$ 10.241

Total Costo Directo **\$ 110.370**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ
T.P. No. 051037-0665817 CLD
CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	--------------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 4.4

DESCRIPCIÓN: Escaleras en concreto f'c= 21 Mpa e=0,10 m **UNIDAD:** M2

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				653	
Sub-Total					\$ 653

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TABLA FORMA.3X0.25X0.025	ML	\$ 7.000	1,50	\$ 10.500	
VARILLON ESQUELETAR SAJO	ML	\$ 3.500	2,50	\$ 8.750	
PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	\$ 5.500	0,30	\$ 1.650	
CONCRETO 3000 P.S.I	M3	\$ 892.162	0,130	\$ 115.981	
Sub-Total					\$ 136.881

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (4)	\$ 173.332	178,37%	\$ 309.172	45,0	\$ 6.870	
OFICIAL (2)	\$ 156.000	178,37%	\$ 278.257	45,0	\$ 6.183	
Sub-Total						\$ 13.054

Total Costo Directo **\$ 150.588**

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 4.6

DESCRIPCIÓN: Resalto en concreto MR42 con refuerzo en varrilla corrugada de 1/2" en parrilla @15cm, A=5,80 m L=4,00 m y con altura en el centro de 0,10 pintado de amarillo y blanco. **UNIDAD:** UN

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL			37.873,66	
VIBRADOR DE CONCRETO	\$/hora	8.000,00	1	\$ 8.000	
Sub-Total					\$ 45.874

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO MR-42	M3	\$ 987.231	4,03	3.980.515	
PINTURA ACRILICA PURA AMARILLA PARA TRAFICO	GL	\$ 145.000	1,50	217.500	
PINTURA ACRILICA PURA NEGRA PARA TRAFICO	GL	\$ 145.000	1,50	217.500	
FORMALETA MADERA	M2	\$ 45.000	1,00	45.000	
DISOLVENTE (3%) tiner	GL	\$ 25.000	2,00	50.000	
ALAMBRE	KG	\$ 12.000	7,68	92.160	
ACERO DE REFUERZO	KG	\$ 8.188	256,00	2.096.128	
Sub-Total					\$ 6.698.803

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Car	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (8)	\$ 346.664	178,37%	618.345	1,0	618.345	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	1,0	\$ 139.129	
						\$ 757.473
Sub-Total						

Total Costo Directo **\$ 7.502.150**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 4.5

DESCRIPCIÓN: Resalto en concreto MR42 con refuerzo en varrilla corrugada de 1/2" en parrilla @15cm, A=4,80 m L=3,40 m y con altura en el centro de 0,10 pintado de amarillo y blanco. **UNIDAD:** UN

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR	GL			47.342,07	
VIBRADOR DE CONCRETO	\$/hora	8.000,00	1	\$ 8.000	
Sub-Total					\$ 55.342

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO MR-42	M3	\$ 987.231	4,63	4.569.300	
PINTURA ACRILICA PURA AMARILLA PARA TRAFICO	GL	\$ 145.000	1,50	217.500	
PINTURA ACRILICA PURA NEGRA PARA TRAFICO	GL	\$ 145.000	1,50	217.500	
FORMALETA MADERA	M2	\$ 45.000	1,00	45.000	
DISOLVENTE (3%) tiner	GL	\$ 25.000	2,00	50.000	
ALAMBRE	KG	\$ 12.000	8,82	105.792	
ACERO DE REFUERZO	KG	\$ 8.188	293,87	2.406.180	
Sub-Total					\$ 7.611.272

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Car	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (8)	\$ 346.664	178,37%	618.345	0,8	772.931	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	0,8	\$ 173.911	
						\$ 946.841
Sub-Total						

Total Costo Directo **\$ 8.613.456**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ
 T.P. No. 051037-0665817 CLD
 CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 4.7

DESCRIPCIÓN: Canastilla para soporte de dovelas **UNIDAD:** ML

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				\$ 872	
CIZALLA		\$ 600,00	4,0	\$ 150	
Sub-Total					\$ 1.022

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ACERO DE REFUERZO	KG	\$ 6.500	1,65	\$ 10.725	
SOLDADURA	KG	\$ 15.000	0,17	\$ 2.475	
Sub-Total					\$ 13.200

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
SOLDADOR	\$ 78.000	178,37%	139.129	20,0	6.956	
OBREROS (2)	\$ 86.666	178,37%	154.586	28,0	5.521	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	28,0	\$ 4.969	
Sub-Total						\$ 17.446

Total Costo Directo **\$ 31.669**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 4.8

DESCRIPCIÓN: Pasador liso fy=420 Mpa (dovela) **UNIDAD:** KG

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				\$ 26	
CIZALLA		\$ 600,00	4,0	\$ 150	
Sub-Total					\$ 176

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ACERO DE REFUERZO LISO	KG	\$ 8.450	1,00	\$ 8.450	
GRASA O LUBRICANTE	LB	\$ 8.500	0,04	\$ 340	
Sub-Total					\$ 8.790

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (1)	\$ 43.333	178,37%	\$ 77.293	150,0	\$ 515	
Sub-Total						\$ 515

Total Costo Directo **\$ 9.481**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 4.9

DESCRIPCIÓN: Acero de refuerzo ASTM615 Gr60 fy=420 Mpa **UNIDAD:** KG

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				\$ 36	
CIZALLA		\$ 600,00	4,0	\$ 150	
Sub-Total					\$ 186

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ACERO DE REFUERZO	KG	\$ 6.500	1,05	\$ 6.825	
ALAMBRE	KG	\$ 12.000	0,04	\$ 456	
Sub-Total					\$ 7.281

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (1)	\$ 43.333	178,37%	\$ 77.293	300,0	\$ 258	
OFICIAL	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	300,0	\$ 464	
Sub-Total						\$ 721

Total Costo Directo **\$ 8.188**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 4.10

DESCRIPCIÓN: Acelerante para concreto Sika-set L o similar **UNIDAD:** KG

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				53	
Sub-Total					\$ 53

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ACELERANTE SIKA-SET L	KG	\$ 16.800	1,00	\$ 16.800	
Sub-Total					\$ 16.800

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (1)	\$ 43.333	178,37%	\$ 77.293	100,0	\$ 773	
OFICIAL	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	500	\$ 278	
Sub-Total						\$ 1.051

Total Costo Directo **\$ 17.904**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ
 T.P. No. 051037-0665817 CLD
 CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 4.11

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada 15x15cm x 4mm **UNIDAD:** M2

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				\$ 103	
EQUIPO DE CORTE		\$ 9.000,00	15,0	\$ 600	
Sub-Total					\$ 703

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Malla electrosoldada 15x15 4 mm	M2	\$ 9.643	1,10	\$ 10.607	
Sub-Total					\$ 10.607

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE PRACTICO	\$ 60.667	178,37%	\$ 108.212	90,0	\$ 1.202	
OBREROS (1)	\$ 43.333	178,37%	\$ 77.293	90,0	\$ 859	
Sub-Total						\$ 2.061

Total Costo Directo **\$ 13.371**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD
CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 4.12

DESCRIPCIÓN: Corte de pavimento y andenes **UNIDAD:** ML

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				\$ 189	
EQUIPO DE CORTE		\$ 9.000,00	3,0	\$ 3.000	
Sub-Total					\$ 3.189

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
AGUA	M3	\$ 100	10,00	\$ 1.000	
Sub-Total					\$ 1.000

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE PRACTICO	\$ 60.667	178,37%	\$ 108.212	49,0	\$ 2.208	
OBREROS (1)	\$ 43.333	178,37%	\$ 77.293	49,0	\$ 1.577	
Sub-Total						\$ 3.786

Total Costo Directo **\$ 7.975**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ
 T.P. No. 051037-0665817 CLD
 CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 4.13

DESCRIPCIÓN: Junta en sellante elastomerico **UNIDAD:** ML

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				\$ 182	
MAQUINA DE SELLO		\$ 3.000,00	10,0	\$ 300	
Sub-Total					\$ 482

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CORDON SIKAROLD	ML	\$ 1.500	1,05	\$ 1.575	
SELLO ELASTOMERICO	ML	\$ 6.800	1,05	\$ 7.140	
Sub-Total					\$ 8.715

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
AYUDANTE PRACTICO	\$ 60.667	178,37%	\$ 108.212	51,0	\$ 2.122	
OBREROS (1)	\$ 43.333	178,37%	\$ 77.293	51,0	\$ 1.516	
Sub-Total						\$ 3.637

Total Costo Directo **\$ 12.834**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 5.1

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de sumidero transversal en concreto de 3000 psi e=12 cm y reja en varilla 1" corrugada, marco en angulo de 1 1/2" x 3/16" y platina de 1 1/2" x 3/16", incluye excavación, formaleta y acero de refuerzo **UNIDAD:** ML

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				5.604	
Sub-Total					\$ 5.604

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 3000 P.S.I	M3	\$ 892.162	0,25	\$ 223.041	
ANTISOL	GALON	\$ 11.000	0,40	\$ 4.400	
TABLA FORMALETA	ML	\$ 7.000	6,00	\$ 42.000	
ACERO	KG	\$ 8.188	15,00	\$ 122.820	
PUNTILLA	LB	\$ 5.500	0,20	\$ 1.100	
REJA EN VARILLA 1" CORRUGADA, MARCO EN ANGULO DE 1 1/2" X 3/16" Y PLATINA DE 1 1/2" X 3/16"	ML	\$ 450.000	1,00	\$ 450.000	
Sub-Total					\$ 843.361

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (4)	\$ 173.332	178,37%	\$ 309.172	4,00	\$ 77.293	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	4,00	\$ 34.782	
Sub-Total						\$ 112.075

Total Costo Directo **\$ 961.039**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 5.2

DESCRIPCIÓN: Sumidero doble reja tipo sifón en concreto clase II - Tapa Antiruido, (Incluye Excavación) **UNIDAD:** UN

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				30.917	
Sub-Total					\$ 30.917

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 3000 P.S.I	M3	\$ 892.162	1,20	\$ 1.070.594	
TABLA FORMALETA	ML	\$ 7.000	6,00	\$ 42.000	
TAPA ANTIRUIDO	UND	\$ 600.000	1,00	\$ 600.000	
PUNTILLA	LB	\$ 5.500	0,20	\$ 1.100	
REJA SUMIDERO DOBLE	UN	\$ 450.000	1,00	\$ 450.000	
Sub-Total					\$ 2.163.694

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (4)	\$ 173.332	178,37%	\$ 309.172	1,10	\$ 281.066	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	1,10	\$ 126.481	
MAESTRO DE OBRA	\$ 130.000	178,37%	\$ 231.881	1,10	\$ 210.801	
Sub-Total						\$ 618.347

Total Costo Directo **\$ 2.812.959**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAIZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 5.3

DESCRIPCIÓN: Realce de cámara de pozos de inspección existentes **UNIDAD:** UN

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				4.895	
Sub-Total					\$ 4.895

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
LISTON EN AMARILLO 8 x.2.2 x3	ML	\$ 5.500	5,70	\$ 31.350	
CONCRETO 3000 P.S.I	M3	\$ 892.162	0,42	\$ 374.708	
Sub-Total					\$ 406.058

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (2)	\$ 86.666	178,37%	\$ 154.586	3,0	\$ 51.529	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	3,0	\$ 46.376	
Sub-Total						\$ 97.905

Total Costo Directo **\$ 508.858**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 5.4

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalacion de tapa en hierro fundido **UNIDAD:** UN

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				2.448	
Sub-Total					\$ 2.448

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TAPA EN HF	UN	\$ 650.000	1,000	\$ 650.000	
Sub-Total					\$ 650.000

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (2)	\$ 86.666	178,37%	\$ 154.586	6,0	\$ 25.764	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	6,0	\$ 23.188	
Sub-Total						\$ 48.952

Total Costo Directo **\$ 701.400**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 5.5

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación tubería 10" P.V.C corrugada **UNIDAD:** ML

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				850	
Sub-Total					\$ 850

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBERIA DE 10" PVC	ML	\$ 110.000	1,0	\$ 110.000	
Sub-Total					\$ 110.000

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (2)	\$ 86.666	178,37%	\$ 154.586	20,0	\$ 7.729	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	15,0	\$ 9.275	
Sub-Total						\$ 17.005

Total Costo Directo **\$ 127.855**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 5.6

DESCRIPCIÓN: Suministro, instalacion cajas de medidor metalica **UNIDAD:** ML

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				1.804	
Sub-Total					\$ 1.804

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CAJA MEDIDOR	UN	\$ 190.000	1,0	\$ 190.000	
Sub-Total					\$ 190.000

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (1)	\$ 43.333	178,37%	\$ 77.293	6,0	\$ 12.882	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	6,0	\$ 23.188	
Sub-Total						\$ 36.070

Total Costo Directo **\$ 227.874**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 5.7

DESCRIPCIÓN: Realce de Cajas de Inspeccion Domiciliaria existente **UNIDAD:** UN

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				2.098	
Sub-Total					\$ 2.098

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
LISTON EN AMARILLO 8 x.2.2 x3	ML	\$ 5.500	5,70	\$ 31.350	
CONCRETO 3000 P.S.I	M3	\$ 892.162	0,05	\$ 44.608	
Sub-Total					\$ 75.958

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (2)	\$ 86.666	178,37%	\$ 154.586	7,0	\$ 22.084	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	7,0	\$ 19.876	
Sub-Total						\$ 41.959

Total Costo Directo **\$ 120.015**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 5.8

DESCRIPCIÓN: Geotextil Tejido 2400 **UNIDAD:** M2

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				196	
Sub-Total					\$ 196

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2	\$ 8.000	1,05	\$ 8.400	
HILO	ROLLO	\$ 15.000	0,05	\$ 750	
Sub-Total					\$ 9.150


III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (2)	\$ 86.666	178,37%	\$ 154.586	75,0	\$ 2.061	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	75,0	\$ 1.855	
Sub-Total						\$ 3.916

Total Costo Directo **\$ 13.262**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 5.9

DESCRIPCIÓN: Geotextil No Tejido 1600 **UNIDAD:** M2

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				98	
Sub-Total					\$ 98

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	M2	\$ 7.200	1,00	\$ 7.200	
HILO	ROLLO	\$ 15.000	0,05	\$ 750	
Sub-Total					\$ 7.950


III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (2)	\$ 86.666	178,37%	\$ 154.586	150,0	\$ 1.031	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	150,0	\$ 928	
Sub-Total						\$ 1.958

Total Costo Directo **\$ 10.006**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 5.10

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte e instalación de material filtrante tipo piedra **UNIDAD:** M3

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				9.894	
Sub-Total					\$ 9.894

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
PIEDRA DE MANO	M3	\$ 80.000	1,30	\$ 104.000	
Sub-Total					\$ 104.000

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (3)	\$ 129.999	178,37%	\$ 231.879	15,0	\$ 15.459	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	15,0	\$ 9.275	
Sub-Total						\$ 24.734

Total Costo Directo **\$ 138.627**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 5.11

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte e instalación de tubería perforada de diámetro de 4" **UNIDAD:** ML

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				487	
Sub-Total					\$ 487

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Tubería de Drenaje de 4 Pulgadas Drainpipe	ML	\$ 25.000	1,10	\$ 27.500	
Sub-Total					\$ 27.500


III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Factor	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (1)	\$ 43.333	178,37%	\$ 77.293	0,045	\$ 3.478	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	0,045	\$ 6.261	
Sub-Total						\$ 9.739

Total Costo Directo **\$ 37.726**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 5.12

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte e instalación de canal en concreto de 3000 psi, Trapezoidal de 1,5 m de desarrollo y e=0,10m. (No incluye refuerzo) **UNIDAD:** ML

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				5.256	
Sub-Total					\$ 5.256

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 3000 PSI	M3	\$ 892.162	0,15	\$ 133.824	
FORMALETA	Unidad	\$ 35.000	2,00	\$ 70.000	
PUNTILLA	LB	\$ 5.500	0,25	\$ 1.375	
Sub-Total					\$ 205.199

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Factor	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (5)	\$ 216.665	178,37%	\$ 386.465	5,000	\$ 77.293	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	5,000	\$ 27.826	
Sub-Total						\$ 105.119

Total Costo Directo **\$ 315.574**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ
 T.P. No. 051037-0665817 CLD
 CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 6.1

DESCRIPCIÓN: Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina reflectiva tipo I de 75 x 75cm **UNIDAD:** UN

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
CAMIONETA D300		40.000,00	3,50	\$ 11.429	
HERRAMIENTA MENOR (1% MO)				\$ 587	
Sub-Total					\$ 12.016

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
POSTE EN ANGULO DE 2*2*1/4 DE 3,5M PARA SEÑAL	Unidad	\$ 300.000	1,00	\$ 300.000	
CONCRETO 3000 P.S.I	M3	\$ 892.162	0,03	\$ 26.765	
SEÑAL (GRUPO 1). TABLERO EN LÁMINA GALVANIZADA DE 75CM*75CM, CALIBRE 16, REFLECTIVO TIPO 1/ INCLUYE POSTE	Unidad	\$ 350.000	1,00	\$ 350.000	
Sub-Total					\$ 676.765

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (2)	\$ 86.666	178,37%	\$ 154.586	5,0	\$ 30.917	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	5,0	\$ 27.826	
Sub-Total						\$ 58.743

Total Costo Directo **\$ 747.524**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 6.2

DESCRIPCIÓN: Línea de Demarcación con Resina Termoplástica **UNIDAD:** ML

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (10% MO)				\$ 299	
Sub-Total					\$ 299

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ESFERAS REFLECTIVAS	GL	\$ 135.000	0,040	\$ 5.400	
RESINA TERMOPLÁSTICA	GL	\$ 200.000	0,040	\$ 8.000	
Sub-Total					\$ 13.400

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (4)	\$ 173.332	178,37%	\$ 309.172	150,0	\$ 2.061	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	150,0	\$ 928	
Sub-Total						\$ 2.989

Total Costo Directo **\$ 16.688**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ
 T.P. No. 051037-0665817 CLD
 CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 6.3

DESCRIPCIÓN: Marca Vial con Resina Termoplástica **UNIDAD:** M2

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
CAMIONETA D300		40.000,00	10,00	\$ 4.000	
EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA PINTURA TERMOPLÁSTICA		80.000,00	10,00	\$ 8.000	
HERRAMIENTA MENOR (1% MO)				\$ 224	
Sub-Total					\$ 12.224

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ESFERAS REFLECTIVAS	GL	\$ 135.000	0,150	\$ 20.250	
RESINA TERMOPLÁSTICA	GL	\$ 200.000	0,090	\$ 18.000	
Sub-Total					\$ 38.250


III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (4)	\$ 173.332	178,37%	\$ 309.172	20,0	\$ 15.459	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	20,0	\$ 6.956	
Sub-Total						\$ 22.415

Total Costo Directo **\$ 72.889**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 7.1

DESCRIPCIÓN: Excavación en zanja de 0-2 m en materiales varios **UNIDAD:** M3

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (1% MO)				\$ 345	
Sub-Total					\$ 345

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				\$ 0	
				\$ -	
Sub-Total					\$ 0

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (4)	\$ 173.332	178,37%	\$ 309.172	13,00	\$ 23.782	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	13,0	\$ 10.702	
Sub-Total						\$ 34.485

Total Costo Directo **\$ 34.830**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ
 T.P. No. 051037-0665817 CLD
 CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 7.2

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte e instalacion de solado de limpieza 2.000 psi e = 5 cm **UNIDAD:** M2

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (1% MO)				\$ 260	
Sub-Total					\$ 260

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 2000 PSI - 14 MPA	m3	\$ 650.000	0,051	\$ 33.209	
				\$ -	
				\$ -	
Sub-Total					\$ 33.209

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
					\$ 0	
					0,00	
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (3)	\$ 129.999	178,37%	\$ 231.879	30,0	\$ 7.729	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	30,0	\$ 4.638	
Sub-Total						\$ 12.367

Total Costo Directo **\$ 45.835**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 7.3

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte e instalacion muros y pantallas de contencion en concreto de 3000 psi. (No incluye refuerzo) **UNIDAD:** M3

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (1% MO)				\$ 9.174	
Sub-Total					\$ 9.174

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa	m3	\$ 892.162	1,100	\$ 981.378	
FORMALETA TABLEMAC 4MM SUPER T O EQUIVALENTE	m2	\$ 8.187	9,000	\$ 73.683	
VIBRADOR A GASOLINA	día	\$ 54.867	0,10	\$ 5.487	
CERCHA METALICA L=3 M.	día	\$ 200	9,00	\$ 1.800	
ALAMBRE NEGRO NO. 18	kg	\$ 12.000	0,50	\$ 6.000	
PUNTILLA CON CABEZA 2"	lb	\$ 5.500	2,00	\$ 11.000	
SIKA SEPAROL	kg	\$ 20.387	0,67	\$ 13.659	
POLIETILENO NEGRO CAL 3.5	ml	\$ 5.605	1,67	\$ 9.360	
TELERA 0,05X0,22X2,90 M (3 USOS)	und	25.906,00	1,00	\$ 25.906	
Sub-Total					\$ 1.128.274

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
EQUIPO DE TRANSPORTE			0,09	\$ 138.578	\$ 12.236	
ACARREO INTERNO			14,30	\$ 1.402	20.048,60	
Sub-Total						32.285,04

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (6)	\$ 259.998	178,37%	\$ 463.758	1,38	\$ 336.057	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	1,38	\$ 100.818	
Sub-Total						\$ 436.875

Total Costo Directo **\$ 1.606.608**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ
 T.P. No. 051037-0665817 CLD
 CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 7.4

DESCRIPCIÓN: Relleno con material seleccionado proveniente de la excavacion compactado **UNIDAD:** M3

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (1% MO)				\$ 631	
Sub-Total					\$ 631

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CANGURO	m3	\$ 50.000	0,120	\$ 6.000	
Sub-Total					\$ 6.000

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
ACARREO INTERNO			0,50	\$ 1.402	701,00	
Sub-Total						701,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (1)	\$ 43.333	178,37%	\$ 77.293	7,2	\$ 10.735	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	7,2	\$ 19.323	
Sub-Total						\$ 30.059

Total Costo Directo **\$ 37.391**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ
 T.P. No. 051037-0665817 CLD
 CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 7.5

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte e instalacion de concreto ciclopeo (60% concreto 3000 psi y 40% piedra media zonga) **UNIDAD:** M3

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
EQUIPO BASICO (CONSTRUCCIÓN)		2.679,00	0,50	\$ 1.340	
HERRAMIENTA MENOR (1% MO)				\$ 2.354	
Sub-Total					\$ 3.693

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa	m3	\$ 892.162	0,618	\$ 551.356	
PIEDRA MEDIA ZONGA	m3	\$ 85.000	0,412	\$ 35.020	
Sub-Total					\$ 586.376

III.TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
EQUIPO DE TRANSPORTE			0,04	\$ 138.578	\$ 5.682	
ACARREO INTERNO			5,70	\$ 1.402	7.991,40	
Sub-Total						13.673,10

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (4)	\$ 173.332	178,37%	\$ 309.172	4,0	\$ 77.293	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	4,0	\$ 34.782	
Sub-Total						\$ 112.075

Total Costo Directo **\$ 715.818**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ
 T.P. No. 051037-0665817 CLD
 CONSULTOR

FORMATO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-APU

REPUBLICA DE COLOMBIA ALCALDIA MUNICIPAL MANZANARES, CALDAS	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

OBJETO: MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS **ITEM:** 7.6

DESCRIPCIÓN: Suministro, transporte e instalación de tubería sanitaria de 4", incluye accesorios **UNIDAD:** ML

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR				490	
Sub-Total					\$ 490

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBERIA DE 4" PVC	ML	\$ 24.167	1,05	\$ 25.375	
Sub-Total					\$ 25.375

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
EQUIPO DE TRANSPORTE			0,04	\$ 138.578	\$ 5.682	
Sub-Total						5.681,70

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBREROS (2)	\$ 86.666	178,37%	\$ 154.586	30,0	\$ 5.153	
OFICIAL (1)	\$ 78.000	178,37%	\$ 139.129	30,0	\$ 4.638	
Sub-Total						\$ 9.790

Total Costo Directo **\$ 41.337**



WILSON SEBASTIAN ASCUNTAR IPAZ

T.P. No. 051037-0665817 CLD

CONSULTOR