ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA **CONSORCIO GIBRALTAR** **NIT: 901.777.403-8** **DIRECCIÓN: Carrera 16 # 93ª 36 Oficina 401** **TELEFONOS: Tel: 6017630413-Cel:3176644665**	**CONTRATO N° Y OBJETO:** **CONTRATO IDRD-3202-2023** **CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ.**

NUMERO DE CAPITULO: (Nº)	2	**ITEM** **CIM-NP-01**	**CÓD. CIO APU**
UNIDAD DEL UNITARIO:	ML	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN, ARMADO, TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES PREFABRICADOS 30*30 (INCLUYE CONCRETO RELACION AGUA/CEMENTO 0.4 CON HUMO DE SÍLICE, FORMALETA, JUNTAS METALICAS)-NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**	
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	27370.00		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	**NA**		
FECHA:	30/05/2024		

TIPO INSUMO **1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS**

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO **2-MATERIALES**

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		SUBCONTRATO PARA EL SUMINISTRO, FABRICACION, ARMADO, TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES PREFABRICADOS 30*30 (INCLUYE CONCRETO RELACION AGUA/CEMENTO 0.4 CON HUMO DE SÍLICE, FORMALETA, JUNTAS METALICAS) NO INCUYE ACERO	ML	1.0000	0.00%	$ 262,868.00	$ 262,868.00
							$ -
						SUBTOTAL	$ 262,868.00

TIPO INSUMO **3-TRANSPORTE**

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO **4-MANO DE OBRA**

CODIGO CONTRACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -
						TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 262,868.00**

JUSTIFICACIÓN: ESTA ACTIVIDAD NO SE ENCUENTRA EN EL PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA
CON EL FIN DE DAR ALCANCE A LOS REQUERIMIENTOS GEOTECNICOS, ESTRUCTURALES Y AMBIENTALES, ES NECESARIO QUE LA CIMENTACION DEL PROYECTO SE EJECUTE POR MEDIO DE PILOTES PREFABRICADOS.

ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ
C.C. 79.937.775
CONSORCIO GIBRALTAR
REPRESENTANTE LEGAL

ANDRES MARTINEZ VESGA
C.C. 79.780.393
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA **CONSORCIO GIBRALTAR** **NIT: 901.777.403-8** **DIRECCIÓN: Carrera 16 # 93ª 36 Oficina 401** **TELEFONOS: Tel: 6017630413-Cel:3176644665**	**CONTRATO N° Y OBJETO:** **CONTRATO IDRD-3202-2023** **CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ.**

NUMERO DE CAPITULO: (Nº)	2	**ITEM**	**CIM-NP-02**	**CÓD. CIO APU**
UNIDAD DEL UNITARIO:	ML	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN, ARMADO, TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES PREFABRICADOS 35*35 (INCLUYE CONCRETO RELACION AGUA/CEMENTO 0.4 CON HUMO DE SÍLICE, FORMALETA, JUNTAS METALICAS)**		
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	19845.00			
FECHA BASE DE DATOS CIO:	**NA**			
FECHA:	30/05/2024			

TIPO INSUMO **1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS**

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO **2-MATERIALES**

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		SUBCONTRATO PARA EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN, ARMADO, TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES PREFABRICADOS 35*35 (INCLUYE CONCRETO RELACION AGUA/CEMENTO 0.4 CON HUMO DE SÍLICE, FORMALETA, JUNTAS METALICAS)	ML	1.0000	0.00%	$ 311,804.00	$ 311,804.00
							$ -
						SUBTOTAL	$ 311,804.00

TIPO INSUMO **3-TRANSPORTE**

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO **4-MANO DE OBRA**

CODIGO CONTRACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -
						TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 311,804.00**

JUSTIFICACIÓN: ESTA ACTIVIDAD NO SE ENCUENTRA EN EL PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA
CON EL FIN DE DAR ALCANCE A LOS REQUERIMIENTOS GEOTECNICOS, ESTRUCTURALES Y AMBIENTALES, ES NECESARIO QUE LA CIMENTACION DEL PROYECTO SE EJECUTE POR MEDIO DE PILOTES PREFABRICADOS.

ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ
C.C. 79.937.775
CONSORCIO GIBRALTAR
REPRESENTANTE LEGAL

ANDRES MARTINEZ VESGA
C.C. 79.780.393
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA **CONSORCIO GIBRALTAR** **NIT: 901.777.403-8** **DIRECCIÓN: Carrera 16 # 93ª 36 Oficina 401** **TELEFONOS: Tel: 6017630413-Cel:3176644665**	**CONTRATO N° Y OBJETO:** **CONTRATO IDRD-3202-2023** **CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ.**

NUMERO DE CAPITULO: (Nº)	2	**ITEM**	**CIM-NP-03**	**CÓD. CIO APU**
UNIDAD DEL UNITARIO:	ML	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN, ARMADO, TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES PREFABRICADOS 40*40 (INCLUYE CONCRETO RELACION AGUA/CEMENTO 0.4 CON HUMO DE SÍLICE, FORMALETA, JUNTAS METALICAS)**		
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	9240.00			
FECHA BASE DE DATOS CIO:	**NA**			
FECHA:	30/05/2024			

TIPO INSUMO **1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS**

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO **2-MATERIALES**

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		SUBCONTRATO PARA EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN, ARMADO, TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES PREFABRICADOS 40*40 (INCLUYE CONCRETO RELACION AGUA/CEMENTO 0.4 CON HUMO DE SÍLICE, FORMALETA, JUNTAS METALICAS)	ML	1.0000	0.00%	$ 403,972.15	$ 403,972.00
							$ -
						SUBTOTAL	$ 403,972.00

TIPO INSUMO **3-TRANSPORTE**

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO **4-MANO DE OBRA**

CODIGO CONTRACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO **$ 403,972.00**

JUSTIFICACIÓN: ESTA ACTIVIDAD NO SE ENCUENTRA EN EL PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA
CON EL FIN DE DAR ALCANCE A LOS REQUERIMIENTOS GEOTECNICOS, ESTRUCTURALES Y AMBIENTALES, ES NECESARIO QUE LA CIMENTACION DEL PROYECTO SE EJECUTE POR MEDIO DE PILOTES PREFABRICADOS.

ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ
C.C. 79.937.775
CONSORCIO GIBRALTAR
REPRESENTANTE LEGAL

ANDRES MARTINEZ VESGA
C.C. 79.780.393
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
REPRESENTANTE LEGAL

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

NOMBRE Y DATOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA **CONSORCIO GIBRALTAR** **NIT: 901.777.403-8** **DIRECCIÓN: Carrera 16 # 93ª 36 Oficina 401** **TELEFONOS: Tel: 6017630413-Cel:3176644665**	**CONTRATO N° Y OBJETO:** **CONTRATO IDRD-3202-2023** **CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ.**

NUMERO DE CAPITULO: (Nº)	2	**ITEM**	**CIM-NP-04**	**CÓD. CIO APU**
UNIDAD DEL UNITARIO:	ML			
CANTIDAD EN EL PROYECTO:	9240.00	**EXCAVACION MECHANICA DE PREHUECOS PARA PILOTES DE CIMENTACION PROFUNDA (HASTA 12 MTS DE PROF)**		
FECHA BASE DE DATOS CIO:	**NA**			
FECHA:	30/05/2024			

TIPO INSUMO **1.-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS**

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	HR/DD/MES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
						$ -
						$ -
					SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO **2-MATERIALES**

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
		SUBCONTRATO PARA LA EXCAVACION MECHANICA DE PREHUECOS PARA PILOTES DE CIMENTACION PROFUNDA (HASTA 12 MTS DE PROF)	ML	1.0000	0.00%	$ 55,932.00	$ 55,932.00
							$ -
						SUBTOTAL	$ 55,932.00

TIPO INSUMO **3-TRANSPORTE**

CODIGO CONTRACT.	CODIGO CIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ -
						SUBTOTAL	$ -

TIPO INSUMO **4-MANO DE OBRA**

CODIGO CONTRACT.	CIO	DESCRIPCION DE CUADRILLA Y/O PERSONAL	RENDIM.	UNIDAD	DESPERDICIO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
							$ -
							$ -
						SUBTOTAL	$ -
						TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 55,932.00**

JUSTIFICACIÓN: ESTA ACTIVIDAD NO SE ENCUENTRA EN EL PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA
CON EL FIN DE DAR ALCANCE A LOS REQUERIMIENTOS GEOTECNICOS, ESTRUCTURALES Y AMBIENTALES, ES NECESARIO QUE LA CIMENTACION DEL PROYECTO SE EJECUTE POR MEDIO DE PILOTES PREFABRICADOS.

ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ
C.C. 79.937.775
CONSORCIO GIBRALTAR
REPRESENTANTE LEGAL

ANDRES MARTINEZ VESGA
C.C. 79.780.393
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
REPRESENTANTE LEGAL