AREA DE COSTOS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS

FICHA TÉCNICA DE ESPECIFICACIÓN PARA CREACIÓN DE INSUMOS DE OBRA EN CIO

Convenciones: *columnas para uso de ACEE **Corresponde al Valor Seleccionado en formato Estudio de Mercado para insumos de Obra o al precio ofertado por un único proveedor.

Solicitado por la Subdirección Técnica de: | Área: | Fecha:

No.	Código CIO creado*	Fecha creación*	Descripción (Nombre del insumo)	Unidad	Grupo Específico de insumos CIO	Descripción Técnica / Especificación (materiales / dimensiones / espesores / componentes / características / etc.)	Referencia / Marca	Proveedor (datos de contacto)	Precio Unitario**	*IVA	*Valor base unitario	Imagen
1		29/05/2024	SUBCONTRATO PARA EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN, ARMADO, TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES PREFABRICADOS 30*30 (INCLUYE CONCRETO RELACION AGUA/CEMENTO 0.4 CON HUMO DE SÍLICE, FORMALETA, JUNTAS METALICAS)	ml	ACTIVIDADES ESPECIALES	SUBCONTRATO PARA EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN, ARMADO, TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES PREFABRICADOS 30*30 (INCLUYE CONCRETO RELACION AGUA/CEMENTO 0.4 CON HUMO DE SÍLICE, FORMALETA, JUNTAS METALICAS)			$ 262,868		$ 234,749	
1		29/05/2024	SUBCONTRATO PARA EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN, ARMADO, TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES PREFABRICADOS 35*35 (INCLUYE CONCRETO RELACION AGUA/CEMENTO 0.4 CON HUMO DE SÍLICE, FORMALETA, JUNTAS METALICAS)	ml	ACTIVIDADES ESPECIALES	SUBCONTRATO PARA EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN, ARMADO, TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES PREFABRICADOS 35*35 (INCLUYE CONCRETO RELACION AGUA/CEMENTO 0.4 CON HUMO DE SÍLICE, FORMALETA, JUNTAS METALICAS)			$ 311,804		$ 277,882	
1		29/05/2024	SUBCONTRATO PARA EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN, ARMADO, TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES PREFABRICADOS 40*40 (INCLUYE CONCRETO RELACION AGUA/CEMENTO 0.4 CON HUMO DE SÍLICE, FORMALETA, JUNTAS METALICAS)	ml	ACTIVIDADES ESPECIALES	SUBCONTRATO PARA EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN, ARMADO, TRANSPORTE E HINCADO DE PILOTES PREFABRICADOS 40*40 (INCLUYE CONCRETO RELACION AGUA/CEMENTO 0.4 CON HUMO DE SÍLICE, FORMALETA, JUNTAS METALICAS)			$ 403,972		$ 360,755	
1		29/05/2024	SUBCONTATO PARA LA EXCAVACION MECANICA DE PREHUECOS PARA PILOTES DE CIMENTACION PROFUNDA (HASTA 12 MTS DE PROF)	ml	ACTIVIDADES ESPECIALES	SUBCONTATO PARA LA EXCAVACION MECANICA DE PREHUECOS PARA PILOTES DE CIMENTACION PROFUNDA (HASTA 12 MTS DE PROF)			$ 55,932		$ 47,002	