		K&J T.I. & CONSTRUCCIONES S.A.S. **N.I.T.: 901450685-3** **Régimen Común**		
	Cotización No.:	CT2024-007		
Código:GSI-21 Versión: 29-Ene-2021	**Fecha Presentación:**	Abril 11 de 2024	**Ciudad**	Ibague Tolima

Empresa: SENA IBAGUE

Contacto Empresa: Arq. PAOLA MORALES

Email: smoralesr@sena.edu.co

Telefono: 3115065459

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Desmonte divisiones existentes incluye retiro al lugar autorizado	Und	12	$ 81670,00	$ 980440, 00
localizacion y replanteo	m2	54	$ 7.620,00	$ 411.480,00
Demolicion pañetes incluye andamios y todo lo necesariopara su correcta	m2	10	$ 9.252,00	$ 92.520,00
Suministro y aplicación pañete impermeabilizado incluye andamios y todo	m2	10	$ 44.629,00	$ 446.290,00
resanes de orificios producto de la desinstalacion de divisiones existentes	und	1	$ 489.825,00	$ 489.825,00
suministro y aplicación pintura vinilo tipo 2 para cielo raso (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)) incluye resanes	m2	54	$ 14.151,00	$ 764.154,00
Suministro y aplicación Pintura interior vinilo tipo 1 a 3 manos muros interiores- (incluye suministro, transporte y colocación, limpieza y todo lo requerido para la correcta ejecución y recibo a satisfacción)) incluye resanes	M2	88	$ 20.836,00	$ 1.833.568,00
suministro e instalacion de Puerta 57 x 160 pánel en acero inoxidable con pestañas en ambos costados laterales que sirve como guardaluces y como topes del giro de las puertas. Bisagrasgira alrededor de 90°. La instalación de la Puerta se hace a través de las Bisagras sobre los pivotes superior e inferior en cada una de ellas, las cuales a su vez se instalan en obra sobre los Parales. La Bisagra Inferior se instala a los Parales con remaches y la superior con tornillos de lámina. incluye sobre la puerta accesorios como Perchero y Cerrojo, mediante remaches.	Und	6	$ 1.077.615,00	$ 6.465.690,00
Suministro e instalacion de Puerta de 87 x160 pánel en acero inoxidable con pestañas en ambos costados laterales que sirve como guardaluces y como topes del giro de las puertas. Bisagrasgira alrededor de 90°. La instalación de la Puerta se hace a través de las Bisagras sobre los pivotes superior e inferior en cada una de ellas, las cuales a su vez se instalan en obra sobre los Parales. La Bisagra Inferior se instala a los Parales con remaches y la superior con tornillos de lámina. incluye sobre la puerta accesorios como Perchero y Cerrojo, mediante remaches.	Und	2	$ 1.828.680,00	$ 3.657.360,00

Suministro e instalacion de Tabique Liso 1320X1600 en acero inoxidable tráfico pesado o alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público. Elaboradas en lámina con paneles de tipo sandwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad. Páneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelación mecánico	Und	6	$ 2.155.230,00	$ 12.931.380,00
Paral 1800 X 220 a Piso en acero inoxidable tráfico pesado o alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público. Elaboradas en lámina con paneles de tipo sandwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad. Páneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelación mecánico	Und	2	$ 1.197.350,00	$ 2.394.700,00
Suministro e instalacion de Paral 1800 x 320 a Piso en acero inoxidable tráfico pesado o alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público. Elaboradas en lámina con paneles de tipo sandwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad. Páneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelación mecánico	Und	6	$ 1.077.615,00	$ 6.465.690,00
Suministro e instalacion Paral 1800 X 620 a Piso en acero inoxidable tráfico pesado o alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público. Elaboradas en lámina con paneles de tipo sandwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad. Páneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelación mecánico	Und	2	$ 1.741.600,00	$ 3.483.200,00
Suministro e instalacion de Division Orinal 0.96x0.46Ow en acero inoxidable tráfico pesado o alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público. Elaboradas en lámina con paneles de tipo sandwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad. Páneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelación mecánico	Und	2	$ 1.083.058,00	$ 2.166.116,00
Suministro einstalacion de Puerta 1600 x 550 pánel en acero inoxidable con pestañas en ambos costados laterales que sirve como guardaluces y como topes del giro de las puertas. Bisagrasgira alrededor de 90°. La instalación de la Puerta se hace a través de las Bisagras sobre los pivotes superior e inferior en cada una de ellas, las cuales a su vez se instalan en obra sobre los Parales. La Bisagra Inferior se instala a los Parales con remaches y la superior con tornillos de lámina. incluye sobre la puerta accesorios como Perchero y Cerrojo, mediante remaches.	Und	4	$ 1.197.350,00	$ 4.789.400,00
Sumiinistro e instalacion de Paral 1800 X 70 a Piso en acero inoxidable tráfico pesado o alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público. Elaboradas en lámina con paneles de tipo sandwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad. Páneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelación mecánico	Und	4	$ 751.065,00	$ 3.004.260,00


Suministro einstalacion de C Extrema de 45 x 1800 en acero inoxidable tráfico pesado o alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público. Elaboradas en lámina con paneles de tipo sandwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad. Páneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelación mecánico	Und	6	$ 522.480,00	$ 3.134.880,00
Suministro e instalacion de C Extrema de 100 x 1800 en acero inoxidable tráfico pesado o alto, para uso comercial, institucional o lugares de acceso público. Elaboradas en lámina con paneles de tipo sandwich con estructura interior en polímero inyectado de alta densidad. Páneles totalmente lisos en acabado satinado externo No.4 y poseen herrajes elaborados en acero inoxidable. Ancladas al piso mediante un sistema de nivelación mecánico	Und	2	$ 816.375,00	$ 1.632.750,00
Aseo general de obra	m2	54	$ 2.395,00	$ 129.330,00
Retiro de escombros a lugar autorizado por las entidades competentes	m3	3	$ 97.965,00	$ 293.895,00
COSTO DIRECTO				$ 55.566.528,00
ADMINISTRACION			23%	$ 12.780.301,44
UTILIDAD			5%	$ 2.778,326,40
IVA 19% SOBRE UTILIDAD			19%	$ 527,882,02
COSTO TOTAL				**$ 71.653. 037,86**

Condiciones Comerciales:

**La cotización incluye I.V.A.*

**Los precios ofertados se realizan en Peso Colombiano COP*

**Forma de pago a convernir con la empresa Cliente*



KY J T.C SAS

Nit. 901.450.681-3

Nombre del representante legal JOSE EDUARDO PEÑA FIAGA

Identificacion 1106895109 de Melgar