EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL MEDIANTE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		**0**	$ -	$ -
1.1	Marcas viales con material **plástico en frío** con resistencia al deslizamiento (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona escolar, símbolos y pictogramas, entre otros). Incluye alúmina antideslizante	m²	70,00	$ 175.887	$ 12.312.103,96
1.2	Línea de 0,40 mts con material **plástico en frío** con resistencia al deslizamiento para crucero, resaltos y zona peatonal, cebras, líneas logarítmicas, línea de pare entre otros. Incluye alúmina antideslizante	m	100,00	$ 65.954	$ 6.595.400,17
1.3	Línea de 0,12 mts con material **plástico en frío** con resistencia al deslizamiento para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. Incluye alúmina antideslizante	m	130,00	$ 21.121	$ 2.745.693,41
1.4	Marcas viales con material **acrílica base solvente** (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona, pictograma de zona escolar entre otros).	m²	800,00	$ 56.428	$ 45.142.400,00
1.5	Línea de 0,40 mts con material **acrílica base solvente** para crucero, resaltos y zona peatonal, cebras, líneas logarítmicas, línea de pare entre otros.	m	900,00	$ 22.756	$ 20.480.400,00
1.6	Línea de 0,12 mts con material **acrílica base solvente** para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras.	m	1.614,52	$ 7.027	$ 11.345.237,05
	SUBTOTAL SENALIZACION HORIZONTAL				**$ 98.621.234,59**
	SEÑALIZACIÓN VERTICAL				
2,1	Suministro e instalacion de Señal vertical convencional 0.60x 0.60, para señal de **Velocidad Maxima** en lámina	Un	8	$ 659.639,00	$ 5.277.112,00
2,2	Suministro e instalacion de Señal vertical convencional 0.60x 0.60, para señal de **Pare** en lámina galvanizada C.16	Un	25	$ 659.639,00	$ 16.490.975,00
2,3	Suministro e instalación señal vertical de **Zona Escolar** SP-47B de 75 cms en lámina galvanizada C.16 y reflectivo	Un	15	$ 760.497,19	$ 11.407.457,81
2,4	Suministro e instalación señal vertical de **Prohibido Estacionar** SR-28(con mensaje EN ESTA CUADRA) de	Un	20	$ 718.103,13	$ 14.362.062,64
2,5	Suministro e instalación señal vertical de **Prohibido Camiones** SR-18(con mensaje PROHIBIDO EL PASO A	Un	5	$ 718.103,13	$ 3.590.515,66
2,6	Suministro e instalcionde señal informativa de **Nomenclatura Urbana** (CALLE Y CARRERA) en lamina	Un	10	$ 207.765,29	$ 2.077.652,86
2,7	Suministro e instalacion de señal de **Sentido Vial** en lamina galvanizada C.16 30 cms po 90 cm, perforada en su 4 esquinas y reflectiva tipo 4 según el manual de señalización 2015, fondo color negro, flecha direccional y orla de color blanco.	Un	10	$ 206.515,61	$ 2.065.156,15
	SUBTOTAL SENALIZACION				**$ 55.270.932,12**
	COSTO DIRECTO SEÑALIZACION				**$ 153.892.167**
	AU 29,92%				**$ 46.044.536**
	TOTAL OBRA				**$ 199.936.703**