ANEXO 4. PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	DETALLE	U.M.	CANT.	V/PROMEDIO UNIDAD ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	Suministro en instalación de fibra óptica de 24 hilos monomodo aérea tipo exterior ADS SPAN 100 Cubierta Exterior: HDPE (Polietileno de Alta Densidad) Máxima tensión: 1800 N Temperatura de operación: -20°C ~ +65°C Protección contra rayos UV y humedad Diámetro nominal: 10.1 ± 0.5 mm Peso nominal (kg/km): 78 ± 15 kg Forro Negro	M	200	$ 31.033	$ 6.206.667	$ 1.179.267	$ 7.385.934
2	Suministro e instalación y de Punto de Derivación para fibra óptica, tipo mufla, para 24 hilos, material de plástico rígido resistente a los rayos UV, humedad y golpes, 4 puertos de entrada/salida (20 mm) y oval para sangría, con un sistema organizador interno para el manejo y acomodo de las fibras ópticas, incluye Servicio de conectorización y empalmes de fibra óptica en puntos de derivación, incluye fusiones de fibra y certificación de la fibra en sitio.	und	1	$ 851.667	$ 851.667	$ 161.817	$ 1.013.484
3	Suministro de Toma LEVITON Aérea Plástica 20Amp 125V Amarillo - 520-CV	und	2	$ 21.500	$ 43.000	$ 8.170	$ 51.170
4	LEVITON (515PV-000) | Clavija 15Amps 125V PVC LEVITON	und	2	$ 21.500	$ 43.000	$ 8.170	$ 51.170

5	Mini Breaker - 20 Amperios - 1 Polo - Tipo Riel	und	2	$ 28.000	$ 56.000	$ 10.640	$ 66.640
6	Caja De Protección 1 Y 2 Circuitos Para Breaker Riel	und	2	$ 23.167	$ 46.333	$ 8.803	$ 55.136
7	Suministro de baterías estacionaria de uso solar AGM 150 AH ciclo profundo	und	1	$ 1.952.667	$ 1.952.667	$ 371.007	$ 2.323.674
TOTAL REONDEADO AL PESO							**$ 10.947.207,00**

Elaboró:

FIRMA:
NOMBRE: Gina Paola Prieto García
CARGO: Profesional contratado SGB