ANEXO
PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE DRENAJE (suministro e instalacion de tapas para manjoles, suministro e instalacion de rejillas para sumideros de aguas lluvias, limpieza y adecuacion de carcamos y reparcheo de la ciudad de Quibdo

ITEM	DESCRIPCIÒN Y ESPECIFICACIÒN	UND	CANTIDAD (A)	VALOR UNITARIO (B)	VALOR TOTAL A x B
I	**TRABAJOS PERLIMINARES**				
1,1	Campamento	UND	1		
1,2	Demolicion de tapas en concreto de 3000 PSI	M2	75,60		
				SUBTOTAL I TRABAJOS PRELIMINARES	
II	**SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS**				
2,1	Suministro e instalacion de rejillas para sumideros de aguas lluvias con angulo de 2" x 1/4", platina de 2"x 1/4", varilla redonda de 1" acabado estructural y soldadura de trafico pesado 70-18	M2	17,99		
				SUBTOTAL II SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS	**$ 0**
III	**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS, CARACAMOS Y BOXCOULVERTS**				
3,1	Mantenimiento y limpieza de sumidero de aguas lluvias	M3	4,50		
3,2	Mantenimiento y limpieza de carcamos	M3	16,73	$ 0	$ 0
3,3	Mantenimiento y limpieza de box-courvert	M3	1.040,00	$ 0	$ 0
				SUBTOTAL III LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS, CARACAMOS Y BOXCOULVERTS	**$ 0**
IV	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3500 PSI (245KG/CM2)**				
4,1	Suministro e instalacion de concreto de 3500 PSI(245Kg/cm2)	M3	14,00		
4,2	Losa deespesor = 0,20 mt en concreto hidraulico de 3500 psi (245 Kg/cm2) con pasadores de transferencia de 27000 psi, Ø 7/8" de	M2	120,00		
				SUBTOTAL IV SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3500 PSI (245KG/CM2)	**$ 0**
V	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS PARA BOXCOULVERT Y CAJAS SANITARIAS EN CONCRETO, Y TAPAS PARA**				
5,1	Suministro e instalasion de tapas en concreto reforzado de 3500 PSI(245Kg/cm2)	M2	42,00		
5,2	Suministro e instalasion de tapas en concreto reforzado de 3500PSI(245Kg/cm2)para manjoles	UND	6,00		
				SUBTOTAL V SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS PARA BOXCOULVERT Y CAJAS SANITARIAS EN CONCRETO, Y TAPAS PARA MANJOLES	**$ 0**
VI	**LIMPIEZA GENERAL**				
6,1	Suministro de mano de obra para limpieza y retiro de material sobrante	M3	1.063,00		
				SUBTOTAL VI LIMPIEZA GENERAL	**$ 0**
				SUBOTAL COSTO DIRECTO (I +II + III + IV + V +VI)	**$ 0**
				Administracion	$ 0
				Imprevisto **0%**	$ 0
				Utilidad	$ 0
				TOTAL PROPUESTA ECONOMICA (1 + 2)	

NOTA 1: La propuesta económica deberá contener todos y cada uno de los ítems requeridos, con sus condiciones técnicas, valores unitarios, totales y el IVA; adicional a ello, los oferentes NO podrán exceder su propuesta en el valor total del presupuesto oficial ni en los valores unitarios, so pena de encontrarse inmerso dentro de las causales de rechazo.

NOTA 2: En ningún caso, el porcentaje % del AIU podrá ser superior al 30%.

NOTA 3: La carta de presentación de la propuesta debe estar debidamente firmada por el proponente cuando se trate de una persona natural o por el representante legal cuando se trate de una persona jurídica, consorcio o unión temporal, en Formato Excel con valores redondeados y sin decimales.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
Nombre: _____
NIT. _____
Dirección: _____
Teléfonos, Fax: _____
Dirección Correo Electrónico: _____
Número Celular: _____
Ciudad: _____