ANEXO2
OFERTA ECONOMICA

Ibagué, 11 de junio del 2024

Señores
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Ciudad

Proceso de Contratación: "CONTRATAR EL SERVICIO DE COMUNICACIONES NECESARIOS PARA LA TRANSMISION DE DATOS DE ALTO RENDIMIENTO QUE PERMITIRÁN EL CUBRIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RED DE MANERA ININTERRUMPIDA DESDE EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL AL BANCO DE LA REPUBLICA PISOS 4o. y 9o. (Calle 11 # 3-16 Centro Ibagué, Tolima) OFICINAS SECRETARIAS INCLUSION SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO, CONTROL INTERNO INCLUIDO SOPORTE TÉCNICO PERIODICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR FALLAS CON PRESENCIA EN SITIO, INCLUYE INTALACIÓN A TODO COSTO DE 130 PUNTOS DE RED DE DATOS".

Para determinar el valor de la oferta el oferente deberá diligenciar el cuadro a continuación fijando el valor unitario para cada uno de los elementos bienes y/o servicios a contratar:

ITEM	DESCRIPCIÓN	Meses			
MATERIAL DE APOYO		CANT	v/ unitario	Iva	Valor total
1	INSUMOS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN A TODO COSTO DE 130 PUNTOS DE RED DATOS PISO 4o y 9o. Banrep		$32.000.000	$6.080.000	$38.080.000
2	MANO DE OBRA CABLEADO		$10.000.000	$1.900.000	$11.900.000
3	SERVICIO DE COMUNICACIONES PARA CONECTIVIDAD DE DATOS ENTRE LA GOBERNACION Y EL BANCO DE LA REPUBLICA	12	$8.000.000	$1.520.000	$9.520.000
Subtotal				$50.000.000	
Iva				$9.500.000	
Valor total				$59.500.000	

NOTA: El valor del Ítem 1. Deberá ser discriminado en las cotizaciones con las respectivas cantidades, referencia marcas según estudio de mercado que garantiza la calidad de los productos.

Ítem 1 desglosado

ITEM	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
1	GABINETE DE PARED DE 9 UNIDADES	AXXIS	2	$ 519.925	$ 1.039.850
2	CABLE UTP CAT 6	AMP / SIEMON	9	$ 936.000	$ 8.424.000
3	FACEPLATE DOBLE AMP	AMP/SIEMON	72	$ 14.170	$ 1.020.240
4	JACK CAT 6 AZULES AMP	AMP/SIEMON	130	$ 19.240	$ 2.501.200
5	CAJA DE SOBREPONER 2X4 DEXON	DEXSON	80	$ 9.880	$ 790.400
6	PATCHPANEL AMP 6 DE 24 PUERTOS	AMP/SIEMON	6	$ 676.000	$ 4.056.000
7	PATCHCORT DE 20CM 6 AZULES	AMP/SIEMON	130	$ 18.850	$ 2.450.500
8	PATCHCORT DE 3MTS 6 AZULES	AMP/SIEMON	130	$ 27.560	$ 3.582.800
9	PATCHCORT DE 1.50 6 ROJO	AMP/SIEMON	4	$ 25.350	$ 101.400
10	CHAZOS 3/8 METÁLICOS	GENERICO	8	$ 325	$ 2.600
11	CABLE TRENZADO FASE AZUL #12	CENTELSA	20	$ 9.490	$ 189.800
12	TOMA ELÉCTRICA LEVINTON BLANCA C	LEVINTON	2	$ 7.150	$ 14.300
13	UPS DE 1000 VA	POWEST	2	$ 364.000	$ 728.000
14	CANALETA 20X12	DEXSON	6	$ 17.160	$ 102.960
15	CANALETA 60X40 DEXON	DEXSON	60	$ 37.570	$ 2.254.200
16	CANALETA 40X25 DEXON	DEXSON	126	$ 31.850	$ 4.013.100
17	TAPA FINAL 40X25 DEXON	DEXSON	10	$ 9.750	$ 97.500
18	ÁNGULO PLANO 40X25 DEXON	DEXSON	20	$ 9.750	$ 195.000
19	ÁNGULO INTERNÓ 40X25 DEXON	DEXSON	10	$ 9.750	$ 97.500
20	CHAZOS 1/4 CAIMAN CON TORNILLO	GENERICO	600	$ 325	$ 195.000
21	TORNILLO AUTOPERFORANTE ESTRELLA	GENERICO	100	$ 325	$ 32.500
22	BOLSA DE AMARRES 25 CM	DEXSON	6	$ 14.950	$ 89.700
23	CINTA AISLANTE NEGRA	3M	3	$ 7.150	$ 21.450
	VALOR TOTAL MATERIALES ANTES DE IVA				$ 32.000.000

El valor total de la oferta económica asciende a la suma de $ 59.500.000 CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MDA CTE

NOTA: INDEPENDIENTEMENTE DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO AL CUAL PERTENEZCA EL PROPONENTE, DEBERÁ TENER EN CUENTA EL VALOR DEL IVA QUE CORRESPONDA SI ESTE ES UN PRODUCTO GRAVADO.



Representante Legal: JAVIER ALFREDO GUZMAN URUEÑA
EMPRESA: METRONET COLOMBIA SAS
Cédula: 13.464.420
Dirección: CARRERA 5 No 40-10 OFICINA 202
Teléfono: 3173704892
Correo Electrónico: info@metronet.com.co