DISCRIMINACIÓN DEL AU
SAMC-SP-008-2024

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Suministro, transporte y montaje de Lámpara Led Alumbrado Público 120w Con Base Y Fotocelda, tipo SYLVANIA, vida util 50000 hrs, Distribución lumínica 70 m2, Potencia de entrada 120w, Tensión de operación 85v-265v, Eficiencia 90 lm/w, Grado de protección contra humedad IP66, Chasis de Metal, Ambiente de uso Exterior, Grado de protección contra impactos IK06, Dimensiones (cm) 54 x 18,5 x 5, Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.				**No. Item**	**Unidad**
				1	**Unidad**
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Luminaria	Lámpara Led Alumbrado Público 120w Con Base tipo SYLVANIA	un	1	$ 718.997	$ 718.997
Fotocelda	Fotocelda Azul 110v-220v (*Plástico PVC + Componentes electrónicos*)	un	1	$ 75.900	$ 75.900
Importe de Materiales		78,79%		***SUBTOTAL***	**$ 794.897**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
	Oficial	jor	1	$ 176.865	$ 176.865
Importe de Mano de Obra		10,05%		***SUBTOTAL***	**$ 176.865**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05	$ 176.865	$ 8.843
Importe de Herramienta		0,50%		***SUBTOTAL***	**$ 8.843**
Clave	**Transporte**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Transporte de materiales	Acarreo	und	1	$ 6.000	$ 6.000
Importe de Transporte				***SUBTOTAL***	**$ 6.000**
			PRECIO UNITARIO		**$ 986.605**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Suministro, transporte e Instalación de Poste de fibra de vidrio de 10 mts 510 Kgf				**No. Item**	**Unidad**
				2	**Unidad**
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Poste	Poste de fibra de vidrio de 10 mt 510kgf	un	1	$ 1.856.000	$ 1.856.000
Importe de Materiales		78,79%		***SUBTOTAL***	**$ 1.856.000**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
cuadrilla	1 Oficial + 2 Ay	jor	1	$ 367.879	$ 367.879
Importe de Mano de Obra		10,05%		***SUBTOTAL***	**$ 367.879**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05	$ 367.879	$ 18.394
Importe de Herramienta		0,50%		***SUBTOTAL***	**$ 18.394**
Clave	**Transporte**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Transporte	Acarreo	und	1	$ 66.911	$ 66.911
Importe de Transporte				***SUBTOTAL***	**$ 66.911**
			PRECIO UNITARIO		**$ 2.309.184**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Suministro e instalacion de brazo metalico para alumbrado publico de 1 1/2" - 52°/0°, incluye brazo, instalacion,transporte,elementos de anclaje y fijacion, y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.				**No. Item**	**Unidad**
				3	**Unidad**
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Brazo	Brazo metalico de 1 1/2"- 52°/0°	Un	1	$ 105.500	$ 105.500
Importe de Materiales		78,79%		***SUBTOTAL***	**$ 105.500**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
	Oficial	jor	0,4	$ 176.865	$ 70.746
Importe de Mano de Obra		10,05%		***SUBTOTAL***	**$ 70.746**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05	$ 70.746	$ 3.537
Importe de Herramienta		0,50%		***SUBTOTAL***	**$ 3.537**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
					$ 0
				SUBTOTAL	**$ 0**
			PRECIO UNITARIO		**$ 179.783**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Suministro, transporte e instalacion de cable encauchetado 3x12 AWG incluye: cable encauchetado, elementos de empalme, transporte e instalacion.				**No. Item**	**Unidad**
				4	**Unidad**
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
	Cable encauchetado 3x12 AWG	m	1	$ 10.800	$ 10.800
Importe de Materiales		78,79%		***SUBTOTAL***	**$ 10.800**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
	Oficial	jor	0,1	$ 176.865	$ 17.687
Importe de Mano de Obra		10,05%		***SUBTOTAL***	**$ 17.687**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05	$ 17.687	$ 884
Importe de Herramienta		0,50%		***SUBTOTAL***	**$ 884**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
					$ 0
				SUBTOTAL	**$ 0**
			PRECIO UNITARIO		**$ 29.371**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Suministro, Transporte e Instalacion de Cable triplex 2x4+4				**No. Item**	**Unidad**
				5	**Unidad**
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
	Cable triplex 2 X 4 + 4 AWG (NA) AAC/ACSR XLPE 600V 90C	m	1	$ 11.544	$ 11.544
Importe de Materiales		78,79%		***SUBTOTAL***	**$ 11.544**
Clave	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**

	Oficial	jor	0,01	$ 176.865	$ 1.769
Importe de Mano de Obra		10,05%		***SUBTOTAL***	**$ 1.769**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05	$ 1.769	$ 88
Importe de Herramienta		0,50%		***SUBTOTAL***	**$ 88**
Clave	**Auxiliares**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
					$ 0
				SUBTOTAL	**$ 0**
PRECIO UNITARIO					**$ 13.401**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Mantenimiento correctivo de luminaria de sodio 70w, incluye suministro de materiles como, base para fotocelda, bombilla, fotocelda, balastra, condesador, arrancadortodos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. .				**No. Item**	**Unidad**
				6	**und**
Clave	**Materiales**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Luminaria	bombillo de sodio 70w car 220v	un	1	$ 52.000	$ 52.000
Fotocelda	Fotocelda Azul 110v-220v	un	1	$ 75.900	$ 75.900
Balasto	Balasto sodio 70	un	1	$ 58.682	$ 58.682
Condensador	Condensador 10 MF (SODIO70MH 100)	un	1	$ 12.000	$ 12.000
Arrancador	Arrancador 70W sodio paralelo	un	1	$ 17.323	$ 17.323
Importe de Materiales				***SUBTOTAL***	**$ 215.905**
Rendimiento	**Mano de Obra**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
	Oficial	jor	0,25	$ 176.865	$ 44.216
Importe de Mano de Obra		10,05%		***SUBTOTAL***	**$ 44.216**
Clave	**Herramienta**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
HERRAMIENTA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05	$ 44.216	$ 2.211
Importe de Herramienta		0,50%		***SUBTOTAL***	**$ 2.211**
Clave	**Transporte**	**Unidad**	**Cantidad**	**V/Unitario**	**V/Total**
Transporte de materiales	Acarreo	und	1	$ 6.000	$ 6.000
Importe de Transporte				***SUBTOTAL***	**$ 6.000**
PRECIO UNITARIO					**$ 268.333**