Cotización Visuar

VISUAR SAS <ramajudicialbarranca2023@gmail.com>

Vie 19/04/2024 14:42

Para:Infraestructura - Santander - Bucaramanga <infraestructurabuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (205 KB)

OF-VS-RJBARRANCA Cotizacion.pdf;

Buenas tardes, adjunto envío cotización
Agradezco su tiempo.

Barrancabermeja, 19 de Abril de 2024

Señores
Consejo Superior de la Judicatura-
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga
Área administrativa

ASUNTO: Cotización actividades obra civil

Cordial saludo,

A continuación, nos permitimos presentar cotización para los trabajos de obra civil que a continuación se relacionan.

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA			
PRESUPUESTO DE COTIZACION SEDES JUDICIALES			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA Y AIU
	BATERIAS SANITARIAS		
1.0	ACTIVIDADES PRELIMINARES		
1.1	Desmonte de aparatos sanitarios. (Incluye trasiego y disposición final)	UND	$ 26.277,50
1.2	Desmonte de puerta en madera. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	UND	$ 27.965,70
1.3	Desmonte de divisiones metálicas, en vidrio, en madera, y/o en panel (Incluye puertas, ventanas marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposición final)	M2	$ 30.762,50
1.4	Desmonte de Cielo Raso modular (Incluye estructura de soporte trasiego y disposición final)	M2	$ 18.170,00
1.5	Demolición de enchapes Piso/Muro una capa de enchape (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 19.320,00
1.6	Demolición de muros en mampostería e= hasta 25 cm (Incluye trasiego y disposición final)	M2	$ 20.470,00

1.7	Remplazo de Teja Eternit o similar. (Suministro e instalación. Incluye revisión de cubierta existente pernos de fijación, accesorios)	M2	$	51.750,00
2.0	MAMPOSTERIA			
2.1	Suministro e instalación de Pañete rustico muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)	M2	$	35.794,90
2.2	Muro en bloque No.4. (Suministro e instalación. Incluye mortero de pega)	M2	$	68.195,00
2.3	alistado de piso con mortero 1:3	M2	$	17.940,00
3.0	INSTALACIONES ELECTRICAS			
3.1	Suministro e instalación de salida eléctrica para iluminación (Incluye, tubería, cable, soportes, cajas, interruptor y accesorios)	UND	$	67.275,00
3.2	Suministro e instalación de panel cuadrado Led 60x60 48w	UND	$	105.800,00
4,0	CARPINTERIA			
4.1	Persiana en aluminio. (Suministro e instalación. Incluye marco, herrajes, accesorios)	M2	$	478.203,35
4.2	Puerta en madera entamborada (Suministro e instalación, Incluye marco, Herrajes y cerradura con 2 llaves)	M2	$	539.062,50
4.3	Puerta metálica entamborada en lámina CR cal.18, con acabado en pintura electrostática. (Suministro e instalación. Incluye marco, herrajes y cerradura)	M2	$	479.550,00
4.4	Espejo biselado de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2	$	138.000,00
4.5	Ventana corrediza en aluminio ref.744 con vidrio laminado 3+3 mm. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	$	529.000,00
4.6	Ventanilla para atención al público en aluminio ref.744 con vidrio templado 6mm (Suministro e instalación. Incluye pasavoz, herrajes, accesorios necesarios)	M2	$	578.318,90
4.7	Suministro e instalación puerta entamborada en acero inoxidable calibre 16 (Incluye Herrajes, pasador, doble manija y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	$	802.700,00
4.8	Suministro e instalación pasamanos para escalera en acero inoxidable 2" (Incluye Herrajes, soportes, extremos curvados con remate a muro y todo lo necesario para su correcta instalación)	M	$	361.100,00
5.0	ACABADOS			
5.1	Cielo raso en PVC 10 mm x 6 mtrs color de elección (Suministro e instalación. Incluye perfilería, estructura y todo lo referente para su correcta instalación)	M2	$	98.325,00
5.2	Cerámica para pared (Suministro e instalación, incluye pegamento, boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	$	97.750,00
5.3	Piso cerámico similar al existente (Suministro e instalación, incluye pegamento, boquilla, distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	$	105.225,00

5.4	Guarda escoba en Cerámica. (Suministro e instalación, incluye pegamento, boquilla , distanciadores y todo lo necesario para su correcta instalación)	M	$	24.725,00
5.5	Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con aislamiento acústico interior (tipo frescaza) y acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, frescaza, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$	132.250,00
5.6	Sanitario línea institucional (Suministro e instalación. Incluye grifería, equipos, herrajes, acoples y accesorios necesarios)	UND	$	672.750,00
5.7	Lavamanos línea institucional con grifería tipo push (Suministro e instalación. Incluye grifería, sifón, desagüe, acoples accesorios)	UND	$	759.000,00
5.8	Mesón en Granito pulido. (Suministro e instalación. Incluye estructura de soporte perforaciones y salpicadero necesarios)	M	$	862.500,00
5.9	Lavaplatos en acero inoxidable con grifería. (Suministro e instalación. Incluye grifería, canastilla, desagüe, acoples y accesorios)	UND	$	292.100,00
5.10	Mantenimiento de puertas en lamina (incluye lijada y Pintura esmalte lámina llena color a definir)	M2	$	40.250,00
5.11	Mantenimiento de reja de escalera en hierro y madera (incluye lijada, mancillada y Pintura esmalte para lamina y madera color a definir)	M2	$	26.450,00
6.0	PINTURA			
6.1	suministro y aplicación de pintura en vinilo tipo 1 (dos manos), incluye resane, filos y dilataciones	M2	$	19.435,00

FIRMA

NOMBRE **JORGE ARMANDO VINASCO MUÑOZ**

IDENTIFICACION C.C No. 79.401.901 Bogotá D.C

EMPRESA **VISUAR SAS**

NIT 830.038.225-6