ingeniería y suministros industriales de colombia s.a.s

Nit 900.361.873-

SOLUCIONES E INGENIERIA EN SUS PROCESOS!

Carrera 20 Nº 55-55 local 1 B. Torcoroma
Telefonos 3045978741
Barrancabermeja - Colombia
ingsicolsas@gmail.com

COTIZACION **2010-24REV1**

FECHA ABRIL 29 DE 2024

CONDICIONES COMERCIALES

CLIENTE	**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**	**CONDICIONES DE PAGO**	A CONVENIR
CONTACTO	EMERSON VILLA	**PLAZO DE ENTREGA**	90 DIAS CALENDARIO
DIRECCION	BARRANCABERMEJA	**SITIO DE ENTREGA**	BARRANCABERMEJA
TELEFONO/FAX		**VALIDEZ DE LA OFERTA**	30 DIAS
CIUDAD	BARRANCABERMEJA		
NIT / CEDULA			

OFRECEMOS EL SIGUIENTE MATERIAL REQUERIDO:

ITEM	CANT.	UND	DESCRIPCION	VLR UNIT.	VR.TOTAL
1	**1**	**GB**	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y PUESTA EN MARCHA DE CALDERA DEL AMBIENTE DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS INCLUYE:**		-
1,1	1		Mantenimento de haz de tubos Internos de caldera, cambio de refractario en camara de combustion, cambio de Valvula de control Gas Fisher 657 1 *150, Cambio y Calibracion de Transmisor de Presion Diferencial Rosemount Tipo 3051CD1000 de control de Nivel, Mantenimiento y Calibracion de Swiche de Presion Gas Honywell, Mantenimiento y calibracion Valvula de seguridad 3/4", Mantenimiento y/o Cofiguracion de tablero de Control de Sistema de Encendido de Caldera, Cambio de Quemador del tipo Monobloque EcoFlam Combustible Gas potencia de 250KW. Puesta en Marcha caldera, Set 100 Psi Vapor en Salida	47.800.000	47.800.000
1,2	1		Suministro e instalacion y puesta en Marcha de Sistema de Alimentacoin de Agua Cap 50 Gl, Motobomba de agua PEARL VPS 1.5 HP @ 220VAC sensor de nivel de Electodos Bomba, Bajo nivel y Extrabajo Nivel, incluye tuberia, valvulas para su operación.	7.500.000	7.500.000
1,3	1		Instalacion de Aislamiento Termico en Lana Mineral 2" y Lamina Acero 430 Cal 24	5.600.000	5.600.000
1,4	1		Instalacion de red de vapor en tubería en acero al carbono de 1" con accesorios, válvulas de corte instalando soportería pie de amigos anclado a la pared, para alimentacion de 2 Plantas de Laboratorio de Instrumentacion , con cañuela aislante y chaqueta en aluminio para terminar el circuito de la red de vapor.	6.200.000	6.200.000
1,5	1		Suministro e instalación del sistema de compresión con Motor de 5HP 220 VAC, presión Max. 150PSIG, instalación del tablero eléctrico de control y potencia, verificación y puesta en marcha del sistema mecánico, aceite, correas alineación de la transmisión.	5.000.000	5.000.000
1,6	1		Instalación de red tubería de aire comprimido acero Galvanizada 1/2" desde compresor a laboratorio de instrumentación.	4.300.000	4.300.000
2	**1**	**GB**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO / PUESTA EN MARCHA CALDERA 10 BHP CALDECOL INCLUYE:**		-
2,1	1		Mantenimiento preventivo y revision de los diferentes sistemas de la caldera como limpieza control del agua, cambio del sellos de la brida de control y tubo visor de nivel, cambio de tubo visor, limpieza de los controles , revisión del tablero de control y potencia eléctrica, destapar los dos HAND HOLE para revisión de la tubería interna y limpieza, desmontar tapas traseras para verificación y limpieza. Revisión del pirotubo y refractario asi como el tanque del agua y pintura exterior	6.500.000	6.500.000
					-

SON: NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS MCTE.

OBS: Para el Mantenimiento de la Caldera Continental 30 BHP, debera realizarse en los talleres disuestos por la empresa para la dicho mantenimiento

SUBTOTAL	$ 82.900.000
IVA 19%	$ 15.751.000
TOTAL	**$ 98.651.000**

FAVOR CONSIGNAR VALOR A NOMBRE DE ALVARO ATENCIO CUENTA DE AHORROS Nº 370101609801 de Bancoomeva

ING. JOSE ALVARO ATENCIO
ASESOR INDUSTRIAL
INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S